

Naše zn. 9936/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 9. září 2025

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12

„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 161:

V objektu SO 01-12-01 Nástupiště, zast. Hamry nad Sázavou prosíme o úpravu položky č. 47. Dle metodiky vytváření výkazů výměr má být položka rozdělena na demontáž s případným odvozem na mezideponii a položku poplatku za skládku vč. dopravy.

Odpověď:

Položka č. 47 byla upravena/rozdělena a byla přidána položka č. 50 pro likvidaci odpadů.

Dotaz č. 162:

SO01-11-01

Na základě prostudování celé stavby, TZ B8 ZOV, HMG, stavebních postupů a dalších výkresů situací stavby ZOV, které obsahují již v projektu stavby navržené červeně zakreslené nově zřizované provizorní komunikace pro realizovatelnost sdruženého objektu SK 01-00-02 (SO01-10-01 a SO01-11-01), který se nachází ve značně nepřístupném charakteru území bez přímého přístupu do koleje žádáme zadavatele, aby na základě realizace objektu SO01-11-01 kolovými mechanismy a směrnice č.20 SŽDC zavedl položky na zřízení provizorních přístupových cest a oprav komunikací v samostatných položkách objektu?. V případě navrženého řešení této stavby je dodržena opodstatněnost těchto položek, bez kterých se stává stavba nerealizovatelná dle směrnice č.20 SŽDC.

Odpověď:

Položky pro

- PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - Komunikace s neztmeleným povrchem
- PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - Komunikace s krytem s dílců
- Oprava stávajících zpevněných přístupových komunikací

byly přidány do soupisu prací.

Dotaz č. 163:

Ve stavebním objektu SO 11-50-03 – položka č. 58101-R „Příplatek za úpravu povrchu cementobetonového krytu ražbou“, s popisem „chodník“. Po prostudování projektové dokumentace i výkazu výměr jsme v tomto objektu nenalezli žádný cementobetonový kryt, ke kterému by se daná položka mohla vztahovat. Vzhledem k tomu si nejsme jisti, k jaké konstrukci či části stavby se má tato položka vztahovat, případně zda není uvedena omylem. Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení účelu a umístění této položky.

Odpověď:

Položka 58101.R byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 164:

V objektu SO 11-50-04.a jsme nenašli položku č. 014201 – „POPLATKY ZA ZEMNÍK – ZEMINA“, k nákupu násypového materiálu do aktivní zóny, který se váže k položce č. 17130, tak jako to je řešeno v ostatních objektech.

Žádáme tímto zadavatele o doplnění položky.

Odpověď:

Položka poplatky za zemník není uvedena z toho důvodu, že se bere zemina z mezideponie a nenakupuje se.

Dotaz č. 165:

V rámci objektu SO 11-50-04 je uvedeno, že má dojít k provizornímu přeložení VO. Ve výkresové ani textové části projektové dokumentace však tato skutečnost není blíže popsána. V soupisu prací je uvedena položka č. 74B92R – „PROVIZORNÍ PŘELOŽENÍ VO“ s výměrou „1 KPL“, avšak z popisu položky nelze určit, co je konkrétním předmětem plnění (rozsah, umístění, způsob provedení).

Žádáme tímto zadavatele o upřesnění rozsahu a způsobu provizorního přeložení VO, případně o doplnění výkresové části, kde bude přeložení zakresleno.

Odpověď:

Jedná se o demontáž stávajícího. Po dobu mostního provizoria bude sloup VO demontován a následně po ukončení stavby bude navrácen. Mělo by se počítat s možností porušení betonové patky VO při výstavbě SO 11-50-04. Vše se musí koordinovat s obcí Hamry a správcem VO.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Přílohy:

XDC_ŽnS-SuŽ_20250909_zm12

XLS_ŽnS-SuŽ_20250909_zm12

V Olomouci dne 9. 9. 2025



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace