

Naše zn.:

683/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje:

Ing. Jana Šedová

Telefon:

+420 972 244 773

Mobil:

+420 727 966 017

E-mail:

sedoval@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.42:

SO 02-14-01 Zast. Čelákovice - Jiřina, nástupiště - V Technické zprávě je uvedeno: „V rámci stavebního objektu budou postupně demolována stávající nástupiště, informační tabule, zábradlí a mobiliář. Vše bude uchováno pro další použití. Přístřešky budou demontovány a předány správci.“ Ve výkazu výměr, ale není demontáž přístřešků uvedena. Žádáme o doplnění této položky do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.42:

Bourání přístřešku je součástí samostatného SO 02-41-01, ve kterém je v položce č. 16 jeho demolice.

Dotaz č.43:

SO 02-14-01 Zast. Čelákovice - Jiřina, nástupiště - Ve výkazu výměr je pol. č. 29 „ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO“ M 455,000, ale v projektové dokumentaci není o odstranění oplocení žádná zmínka. Žádáme o bližší specifikaci této položky.

Odpověď na dotaz č.43:

V rámci této položky je myšleno odstranění stávajícího oplocení / zábradlí nástupiště, které nebude zpětně využito.

Dotaz č.44:

SO 02-14-01 Zast. Čelákovice - Jiřina, nástupiště - Je součástí pol. č. 23 „ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ“ M 160,000 oprava protikoroze ochrany stávajícího zábradlí? Žádáme o doplnění této specifikace do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.44:

Ano uchazeči do položky zahrnou i obnovení protikoroze ochrany (předepsaná povrchová úprava je součástí technické specifikace položky).

Dotaz č.45:

SO 02-20-03 Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,531 - V projektové dokumentaci je navržena ochranná konstrukce pro průchod chodců přes staveniště. Ve výkazu výměr není tato konstrukce v žádné položce obsažena. Žádáme o doplnění této položky do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.45:

Do soupisu prací SO 02-20-03 byly doplněny položky na zřízení a odstranění provizorní konstrukce.

Dotaz č.46:

SO 02-20-03 Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,531 - Vzhledem k délce pronájmu mostního provizoria bude nutné provádět pravidelné kontroly během provozu tohoto mostního provizoria. V jakém rozsahu a v které položce výkazu výměr mají být tyto kontroly oceněny?

Odpověď na dotaz č.46:

Veškeré poplatky spojené s provozem mostního provizoria jsou součástí položky nájmu. Doplněna specifikace položky R430150002.

Dotaz č.47:

SO 02-20-04 Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 7,046 - Při kontrole výměr v soupisu prací jsme u pol. č. 69 „DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM“ došli k jinému množství, než je uvedeno. Dle našeho odborného názoru je množství této položky větší. Žádáme o revizi výměry této položky.

Odpověď na dotaz č.47:

Jedná se o odhad projektanta pouze ocelové konstrukce. Zábradlí případně zabetonované kolejnice jsou předmětem samostatných položek.

Dotaz č.48:

SO 02-20-05 Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 7,415 - V Soupisu prací, dle našeho názoru chybí položka pro ocenění dočasné podpůrné konstrukce, o které je zmínka v pol. č. 4 „ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - BEZ DOPRAVY. Žádáme o doplnění této položky do Soupisu prací.

Odpověď na dotaz č.48:

V soupisu prací byla hmotnost ocelové pomocné konstrukce uvedena pod položkou č. 23 „ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ“. Odpovídá to celkové výměře z výkresu č. 13 – výkopy. V soupisu prací je položka pro zřízení bárek pod dočasnou konstrukcí ze silničních panelů (položka č. 46).

Dotaz č.49:

SO 02-20-05 Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 7,415 - V soupisu prací v pol. č. 57 „PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL“ je dle našeho názoru uvedena chybná výměra. V soupisu prací je u této položky uvedena výměra 287,784 m², což je celková plocha nosníků, ale dle PD mají být nosníky opatřeny nátěrovým systémem ONS 03 pouze na ploše 83,49 m². Žádáme o opravu výměry.


Odpověď na dotaz č.49:

Výměra v položce č. 57 „Protikor ochrana doplňk ok kombin povlakem s nástřikem metal“, byla opravena na výměru $4,175 \times 20 = 83,490 \text{ m}^2$, odpovídající výkresu č. 20 (NK – ocelové nosníky).

Přílohy:

- 1) SO 02-20-03_Z1.xlsm
- 2) SO 02-20-05_Z1.xlsm

V Praze dne 14.1.2019


Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace