

Naše zn. 12256/2025-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/2

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197  
E-mail [Reckova@spravazeleznic.cz](mailto:Reckova@spravazeleznic.cz)

Datum 26. listopadu 2025

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3  
**„Modernizace železničního uzlu Ostrava“, 0. etapa - rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 14:**

**D.2.1.4 - Mosty, propustky a zdi**

**SO 15-20-08.1 - Ostrava osobní n., žel. most ev. km 267,935**

Pol. č. 75 - R1\_03200 - PRÁCE, DODÁVKY A ČINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z ČÁSTI DOKUMENTACE B.8 KPL - 1,000

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění dodávek a prací vyplývajících v ZOV nutných k bezvadnému provedení díla a její kolaudace (pokud není uvedeno samostatně v jednotlivých SP SO/PS). Položka zahrnuje všechny náklady na nezbytné práce všech doprav a pomocného materiálu nutných pro dané činnosti."

Prosíme o přesnou specifikaci prací pro danou položku.

**Odpověď:**

Specifikace je dána částí dokumentace B.8 a jejím celým obsahem, především textovou částí. Zhotovitel do této položky zahrne veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z části dokumentace B.8, a to v rozsahu odpovídajícím jeho odborné způsobilosti, technologickým postupům a obvyklým kalkulačním zásadám. Veškeré s tím související náklady si zhotovitel plně zohlední v nabídkové ceně.

**Dotaz č. 15:**

**D.2.1.4 - Mosty, propustky a zdi**

**SO 15-20-08.1 - Ostrava osobní n., žel. most ev. km 267,935**

Pol. č. 2 - R027212 - POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA TRATI, OMEZENÍ DOPRAVYKPL 1,000

"dle TZ, POV, příl. 2.004

organizace výluk na trati, regulace dopravy a opatření pro průchod pěších 1,00 = 1,000

Celkové množství = 1,000

Celkem 1 = 1,000"

zahrnuje veškeré náklady pro DP spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na trati

Chápe uchazeč správně, že se jedná pouze o výluky tramvajové trati a autobusové dopravy?

Výluky na železniční trati se netýkají?

Kde prosím nalezneme přílohu 2.004?

**Odpověď:**

Jedná pouze o výluky tramvajové trati a autobusové dopravy a ID.

Výluk na železniční trati se netýkají.

Jedná se o přílohu 601 Schéma stavebních postupů část dokumentace SO 15-20-08.1 – soupis prací je opraven a odkaz na přílohu je v něm uveden.

**Dotaz č. 16:**

V soupisu prací jsou níže uvedené položky odkazující se ve svém popisu na část dokumentace: „E.1.2 Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí“

SO 98-98	D.9.8	VŠE	P	15	VSEOB018	Biotechnická opatření	KPL	1,000
SO 98-98	D.9.8	VŠE	P	16	VSEOB019	Rekultivace použitých ploch stavbou	KPL	1,000

Nenalezli jsme výše uvedenou přílohu.

Prosíme o doplnění přílohy a zrevizování popisu položky pro přesnější ocenění prací.

**Odpověď:**

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí je část E.2 – opraveno v soupisu prací.

**Dotaz č. 17:**

Prosíme zadavatele o prověření, zda ocenění položky:

**„SO 98-98\_D.9.8\_P.11\_VSEOB012\_Nájmy, zábory a věcná břemena placená zhotovitelem\_KPL\_1,000“**

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění daného předmětu dle názvu položky během realizace stavby.

Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu,

zpráv, projednání nutných pro uskutečnění této činnosti.

Má být součástí nabídky? Uchazeč se domnívá, že pokud ano, měla by být určena preliminářem z důvodu pravidel rovné soutěže

**Odpověď:**

Účastníci soutěže ocení danou položku jednotně částkou 2 000 000 Kč. V předaném soupisu prací je tato cena již předvyplněna a účastníci ji nebudou nijak upravovat.

**Dotaz č. 18:****SO 15-86-97**

V objektu SO 15-86-97 je ve výkazu výměr uvedeno následující množství kabelů:

742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	250,000
742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	470,000

V kabelové listině je však uvedeno odlišné množství kabelů (celkem 1020 m): CYKY-J 3x2,5 – 400 m; CYKY-J 4x16 – 520 m; CYKY-J 5x4 – 100 m. V kabelové listině se nevyskytuje žádný kabel o průřezu od 25 do 50 mm2 (viz položka 742H13).

Uchazeč žádá o vysvětlení.

**Odpověď:**

Shodné s dotazy s č. 2 a č. 3, které byly již řešeny.

- Položka 742H13 byla nahrazena položkou (742G11) Kabel NN dvou- a třížilový CU s plast. izol. do 2,5 mm2 – 400 m.
- U položky 742H12 byla opravena výměra na 620 m.

**Dotaz č. 19:****SO 15-86-97**

V objektu SO 15-86-97 ve výkazu výměr jsou uvedena následující svítidla:

743473 SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W	KUS	4,000
7434A4 SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED ANTIVANDAL, MIN. IP 54, TŘÍDA II, PŘES 45 W, KLASICKÁ MONTÁŽ	KUS	24,000

Dle výkazu výměr se má u položky 743473 jednat o svítidlo pro MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR/BRÁNU TRAKČNÍHO VEDENÍ, ale navrhovaný typ ve výpočtu osvětlení není svítidlo určené pro montáž na stožár.

Ve výpočtu osvětlení je uveden rozdílný (40 ks) počet svítidel, než je u položky 7434A4 ve výkazu výměr (24 ks)

Uchazeč žádá o vysvětlení.

**Odpověď:**

Shodné s dotazy č. 8 a č. 9, které byly již řešeny.

- Položka 743473 byla odstraněna, budou demontována stávající svítidla a po rekonstrukci trakční podpěry budou namontována zpět (viz. odpovídající položky opraveného rozpočtu).
- U položky 7434A4 byla opravena výměra na 44 ks.

**Dotaz č. 20:****D.2.1.6 – Potrubní vedení****SO 15-31-54.1 - Ostrava osobní n., ul. Hlučínská, přeložka dešťové kanalizace a ČS v km 267,95, DPO**

Ve výkresové dokumentaci jsme nenašli výpis zámečnických prvků dle poznámky:

OZNAČENÍ PRVKŮ, VÝROBKŮ A TVAROVEK JE UVEDENO ZVLÁŠT PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY TOHOTO STAVEBNÍHO OBJEKTU, JAKO LISTY PSV - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Dovoluji si Vás požádat o vyjasnění.

**Odpověď:**

Listy PSV – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ je součástí Technické zprávy daného stavebního objektu.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:**

XLS\_Uzel OVA-Most v km. 267,935\_20251125\_zm03

XDC\_Uzel OVA-Most v km. 267,935\_20251125\_zm03

V Olomouci dne 26.11.2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace