

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 21913/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy č. 55 - 83 je zodpovězen v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 55:

PS 10-01-11, ŽST Nýřany, úpravy SZZ. Dle TZ se předpokládá nová baterie pro přejezd P644 s kapacitou 90Ah. V soupisu prací se nachází související položky:

13	75B6K1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH - DODÁVKA	KUS	1,000
47	75B6L1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,000
48	75B6T7	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000

- Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení dvou položek pro dodávku baterií, resp. k jakému účelu slouží druhá položka dodávky baterie?
- Pokud jsou obě položky dodávek v pořádku, je třeba navýšení množství montáže na 2 kusy.

Odpověď č. 55:

Byla zrušena položka č. 47, kód položky 75B6L1.
Množství položek č. 13 a 48 je v pořádku.

Dotaz č. 56:

PS 10-01-11, ŽST Nýřany, úpravy SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

58	75D131	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000
----	--------	---------------------------	-----	-------

K této položce jsme v soupisu prací nenalezli odpovídající montáž. Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.

Odpověď č. 56:

Byla doplněna položka č. 81, kód položky 75D137 , BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ, 1kus.

Dotaz č. 57:**PS 10-01-11, ŽST Nýřany, úpravy SZZ.** V soupisu prací se nachází položky:

49	75B711	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	KUS	4,000
50	75B717	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	KUS	4,000

Žádáme zadavatele o prověření, ke kterým prvkům v kolejišti jsou tyto přepěťové ochrany určeny především vzhledem k uvedenému množství.

Odpověď č. 57:

Přepěťové ochrany patří k novým výstražníkům A, B – 2 kusy.

Byla upravena položka č. 49, kód položky 75B711 , PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA, změna množství 2kus"

Byla upravena položka č. 50, kód položky 75B717 , PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ, změna množství 2kus.

Dotaz č. 58:**PS 10-01-11, ŽST Nýřany, úpravy SZZ.** V soupisu prací se nachází položka:

71	R000001	ATYPICKÝ ZÁKLAD PRO NÁVESTIDLO NEBO VÝSTRAŽNÍK	kus	2,000
----	---------	--	-----	-------

Z výkresové dokumentace není zřejmá konstrukce, ani složitost požadovaných atypických základů. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu k těmto základům či o bližší specifikaci požadované/předpokládané konstrukce a složitosti těchto základů.

Odpověď č. 58:

Položka byla nadbytečná.

Byla zrušena položka č. 71, kód položky R000001 ATYPICKÝ ZÁKLAD PRO NÁVESTIDLO NEBO VÝSTRAŽNÍK.

Dotaz č. 59:**PS 10-01-11, ŽST Nýřany, úpravy SZZ.** V soupisu prací se nachází položka:

68	75E1B7	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	3,000
----	--------	--	-----	-------

Nejedná se o překlep v množství? Domníváme se, že 3 HOD pro regulaci zab. zař. jsou s ohledem na rozsah předpokládaných úprav/změn nedostačující.

Odpověď č. 59:

Byla upravena položka č. 68, kód položky 75E1B7 , REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, změna množství na 30 hod.

Dotaz č. 60:**PS 10-01-11, ŽST Nýřany, úpravy SZZ.** V soupisu prací se nachází položky:

59	75D151	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KUS	1,000
60	75D157	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000

V TZ se uvádí:

„Nové přejezdy z tratě budou fungovat po optických vláknech, tedy každý přejezd bude mít ODF Dělicí místo pro kabely bude u reléového domku, kde se vybuduje kabelový objekt (vybuduje sousední stavba žst. Nýřany).“

V kabelovém schématu je kabelový objekt uveden jako stávající (v souladu s TZ).

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, o jaký nový kabelový objekt se jedná.

Odpověď č. 60:

Ano přejezdy budou fungovat po optických kabelech.

Kabelový objekt zhotoví předchozí stavba, bude pro tuto stavbu jako výchozí (stávající).

Byla zrušena položka č. 59, kód položky 75D151.

Byla zrušena položka č. 60, kód položky 75D157.

Dotaz č. 61:

PS 10-01-11, ŽST Nýřany, úpravy SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

79	75D281	PRACOVNÍ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘÍNI - DODÁVKA	KUS	2,000
----	--------	---	-----	-------

V TZ jsme nenalezli požadavky na uvedené pracovní plošiny. Pro vyloučení pochybností žádáme zadavatele o potvrzení, že se pracovní plošiny požadují (k oběma výstražníkům přejezdu P644).

Odpověď č. 61:

Položka byla nadbytečná.

Byla zrušena položka č. 79, kód položky 75D281 PRACOVNÍ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘÍNI – DODÁVKA.

Dotaz č. 62:

PS 10-01-11, ŽST Nýřany, úpravy SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

69	75E1C7	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000
----	--------	--------------	-----	-------

Domníváme se, že bude zapotřebí 1 kus pro SZZ Nýřany a 1 kus pro PZZ P644. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 62:

Byla upravena položka č. 69, kód položky 75E1C7 , PROTOKOL UTZ , změna množství na 2kusy.

Dotaz č. 63:

PS 12-01-12, ŽST Přehýšov, SZZ. Dle ZD se předpokládá vybudování přejezdu P654. Dle TZ se předpokládá baterie pro přejezd o kapacitě 140Ah. V soupisu prací se nachází následující položky:

29	75B6K1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH - DODÁVKA	KUS	1,000
76	75B6G7	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	2000
77	75B6G8	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	2000
78	75B6M1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000
79	75B6T7	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	3,000
104	75D131	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	3,000
105	75D138	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000

- K jakému účelu je určena pol. č. 29?
- K jakému dalšímu zařízení (kromě přejezdu P654) je určen další kus montáže/demontáže usměrňovače dle pol. č. 76 a 77?
- Pol. č. 78 je určena pro baterii přejezdu P654 s požadovanou kapacitou 140Ah?
- Ke kterým zařízením je určena pol. č. 79?

- e) Ke kterým zařízením jsou určeny pol. č. 104 a 105?
f) K pol. č. 104 postrádáme v soupisu prací položku pro montáž bateriové skříně.
Poznámka: V případě, že by některá z položek č. 29 či 78 byla koncipovaná pro staniční baterii, konstatujeme, že pol. č. 68 (KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA – DODÁVKA) je definovaná včetně baterií.

Odpověď č. 63:

Ad a) stanice má 1ks PZS, položka byla nadbytečná.

Byla zrušena položka č. 29, kód položky 75B6K1, název položky BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH – DODÁVKA.

Ad b) stanice má 1ks PZS.

Byla upravena položka č. 76, kód položky 75B6G7, název položky USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ, změna množství 1 kus (1 pzs).

Ad b) není co demontovat, položka byla nadbytečná.

Byla zrušena položka č. 77, kód položky 75B6G8, název položky USMĚRŇOVAČ – DEMONTÁŽ.

Ad c) byl výměn druh baterie (140Ah) (stanice má 1ks PZS).

Byla zrušena položka č. 78, kód položky 75B6M1, název položky BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA.

Byla doplněna položka č. 126, kód položky 75B6L1, BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH – DODÁVKA, 1kus.

Ad d + e) upraveno množství (stanice má 1ks PZS).

Byla upravena položka č. 79 a 104, kód položky 75B6T7 a 75D131, název položky BATERIE – MONTÁŽ a BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA, změna množství 1 kus (1 pzs).

Ad e) není co demontovat, položka byla nadbytečná.

Byla zrušena položka č. 105, kód položky 75D138, název položky BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ.

Dotaz č. 64:

PS 12-01-12, ŽST Přehýšov, SZZ. TZ uvádí:

„3.2.3 Vnitřní část

3.2.3.1 Umístění zařízení

...Pro činnost nové technologie zabezpečovacího zařízení je nutné klimatizovat stavědlovou ústřednu, místnost zdrojů zab.zař. a místnost baterií. Klimatizace je řešena v rámci tohoto PS.“
Kontrolou byly zjištěny klimatizační jednotky v soupisu prací SO 12-72-01 (žst. Přehýšov, technologická budova). Žádáme zadavatele o prověření, které údaje tedy platí a součástí kterého PS/SO má být vybudování klimatizací pro místnost zab. zař. a pro místnost napájecího zdroje s bateriemi.

Odpověď č. 64:

Klimatizační jednotky budou řešeny pouze v rámci SO 12-72-01.42 (žst. Přehýšov, technologická budova). Bez úpravy soupisu prací.

Dotaz č. 65:

PS 12-01-12, ŽST Přehýšov, SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

123	75D281	PRACOVNÍ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘÍŇI - DODÁVKA	KUS	2,000
-----	--------	---	-----	-------

V TZ jsme nenalezli požadavky na uvedené pracovní plošiny. Pro vyloučení pochybností žádáme zadavatele o potvrzení, že se pracovní plošiny požadují (k oběma výstražníkům přejezdu P644).

Odpověď č. 65:

Bylo prověřeno, položka je nadbytečná.

Byla zrušena položka č. 123, kód položky 75D281

PRACOVNÍ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘÍŇI – DODÁVKA.

Dotaz č. 66:

PS 12-01-12, ŽST Přehýšov, SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

115	R000001	ATYPICKÝ ZÁKLAD PRO NÁVESTIDLO NEBO VÝSTRAŽNÍK	kus	4,000
-----	---------	--	-----	-------

Ve výkresové dokumentaci se vyskytuje atypický základ pouze pro návěstidlo Lc3. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení množství 4 kusy u uvedené položky.

Odpověď č. 66:

Bylo prověřeno, položka je nadbytečná.

Byla upravena položka č. 115, kód položky R000001 , ATYPICKÝ ZÁKLAD PRO NÁVESTIDLO NEBO VÝSTRAŽNÍK, změna množství na 1kus (náv. Lc3).

Dotaz č. 67:

PS 12-01-12, ŽST Přehýšov, SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

113	75E1C7	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000
-----	--------	--------------	-----	-------

Domníváme se, že bude zapotřebí 1 kus pro SZZ Přehýšov a 1 kus pro PZZ P654. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 67:

Byla upravena položka č. 113, kód položky 75E1C7 , PROTOKOL UTZ, změna množství na 2kusy.

Dotaz č. 68:

PS 12-01-12, ŽST Přehýšov, SZZ. V TZ je v kapitole 3.2.3.10 uveden výpočet napájení, resp. stanovení příkonu napájecího zdroje. Na základě této tabulky se požaduje napájecí zdroj o příkonu 60kVA. V soupisu prací se nachází položka:

68	75B631	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000
----	--------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď č. 68:

Bylo prověřeno, výměna položky.

Byla zrušena položka č. 68, kód položky 75B631

KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA.

Byla doplněna položka č. 125, kód položky 75B601 , KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 50 KVA - DODÁVKA, množství 1kus.

Dotaz č. 69:

PS 14-01-12, ŽST Heřmanova Huť, SZZ. Dle TZ se předpokládá vybudování olověných baterií pro přejezdy:

- Pro PZZ P657 baterie s kapacitou 160Ah
- Pro PZZ P658 baterie s kapacitou 160Ah
- Pro PZZ P659 baterie s kapacitou 280Ah

V soupisu prací se nachází položka:

58	75B6K1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH - DODÁVKA	KUS	3,000
----	--------	---	-----	-------

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a o případnou změnu položky, či doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď č. 69:

Bylo prověřeno, úprava typů baterí (Ah).

Byla zrušena položka č. 58, kód položky 75B6K1

BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH – DODÁVKA.

Byla doplněna položka č. 102, kód položky 75B6L1, BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH – DODÁVKA, množství 2kusy.

Byla doplněna položka č. 103, kód položky 75B6N1, BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/420 AH, množství 1kus.

Dotaz č. 70:

PS 14-01-12, ŽST Heřmanova Huť, SZZ. Dle TZ se předpokládá vybudování usměrňovačů/dobíječů pro přejezdy:

- Pro PZZ P657 usměrňovač se jmenovitým proudem 25,18A
- Pro PZZ P658 usměrňovač se jmenovitým proudem 25,18A
- Pro PZZ P659 usměrňovač se jmenovitým proudem 51,74A

V soupisu prací se nachází položky:

56	75B6A1	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,000
57	75B6G7	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a o případné změny položek, či doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď č. 70:

Bylo prověřeno, úprava kusů.

Byla upravena položka č. 56 a 57, kód položky 75B6A1 a 75B6G7 USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A – DODÁVKA a USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ, změna množství na 3kusy.

Dotaz č. 71:

PS 14-01-12, ŽST Heřmanova Huť, SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

49	744231	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000
----	--------	---	-----	-------

Domníváme se, že správné množství je 3ks. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď č. 71:

Byla upravena položka č. 49, kód položky 744231, KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY, změna množství na 3kusy.

Dotaz č. 72:

PS 14-01-12, ŽST Heřmanova Huť, SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

89	75E1C7	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000
----	--------	--------------	-----	-------

Domníváme se, že správné množství je 4ks (3x pro PZZ, 1x pro SZZ). Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď č. 72:

Byla upravena položka č. 89, kód položky 75E1C7, PROTOKOL UTZ, změna množství na 4kusy.

Dotaz č. 73:

PS 14-01-12, ŽST Heřmanova Huť, SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

100	75D281	PRACOVNÍ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘÍŇI - DODÁVKA	KUS	8,000
-----	--------	---	-----	-------

Jelikož se v tomto PS buduje 8ks výstražníků a v TZ se nenachází žádná zmínka ohledně pracovních plošin, žádáme zadavatele (pro vyloučení pochybností) o prověření/vysvětlení/potvrzení, že se ke každému novému výstražníku požaduje zhotovení pracovní plošiny.

Odpověď č. 73:

Byla upravena položka č. 100, kód položky PRACOVNÍ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘÍŇI – DODÁVKA, změna množství na 1kus. Pracovní plošina bude u přejezdu „H2“ s čísle P658 v km 9,254, u Výstražníku A1/A2.

Dotaz č. 74:

PS 14-01-12, ŽST Heřmanova Huť, SZS. V soupisu prací se nachází položka:

42	75IH61	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	3,000
----	--------	--	-----	-------

Dle kabelového schématu předpokládáme množství 5 kusů u uvedené položky. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď č. 74:

Byla upravena položka č. 42, kód položky 75IH61, UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN, změna množství na 5kusů.

Dotaz č. 75:

PS 14-01-12, ŽST Heřmanova Huť, SZS. V soupisu prací se nachází položka:

95	R743312	VÝLOŽNÍK PRO VÝSTRAŽNÍK PZS	KUS	4,000
----	---------	-----------------------------	-----	-------

Dle schémat přejezdů (výkresy 2.202 - 2.207) mají být výložníky na všech nových výstražnících, tj. 8 kusů. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď č. 75:

Bylo prověřeno, úprava kusů. Výložníky budou na výstražnících, se dvěma výstražnými skříněmi (světly). Tedy na PZS P658 H2 – A1/A2, B1/B2 a na PZS P659 H3 – B1/B2 a E1/E2.

Byla upravena položka č. 95, kód položky R743312, VÝLOŽNÍK PRO VÝSTRAŽNÍK PZS, změna množství na 8kusů.

Dotaz č. 76:

PS 14-01-12, ŽST Heřmanova Huť, SZS. V soupisu prací se nachází položka:

93	R000001	ATYPICKÝ ZÁKLAD PRO NÁVESTIDLO NEBO VÝSTRAŽNÍK	kus	4,000
----	---------	--	-----	-------

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli požadavky na atypické základy. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a v případě, že se atypické základy požadují, žádáme o poskytnutí výkresů k těmto atypickým základům.

Odpověď č. 76:

Bylo prověřeno, položka je nadbytečná.

Byla zrušena položka č. 93, kód položky R000001

ATYPICKÝ ZÁKLAD PRO NÁVESTIDLO NEBO VÝSTRAŽNÍK.

Dotaz č. 77:

PS 11-02-20 Zast. Kamenný Újezd, rozhlasové zařízení

PS 11-02-21 Zast. Blatnice, rozhlasové zařízení

PS 11-02-22 Zast. Rochlov, rozhlasové zařízení

PS 12-02-20 ŽST Přehýšov, rozhlasové zařízení

PS 13-02-20 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, rozhlasové zařízení

PS 14-02-20 ŽST Heřmanova Huť rozhlasové zařízení

- a) V soupisech prací chybí položka DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS. Žádáme zadavatele o doplnění do soupisu prací.
- b) V soupisech prací chybí položka na geodetické prací. Žádáme zadavatele o sdělení, zda jsou v jiném PS, případně jejich doplnění do soupisu prací.

Odpověď č. 77:

- a) V PS 11-02-20 Zast. Kamenný Újezd, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 47, kód položky 750961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
V PS 11-02-21 Zast. Blatnice, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 50, kód položky 750961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
V PS 11-02-22 Zast. Rochlov, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 50, kód položky 750961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
V PS 12-02-20 ŽST Přehýšov, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 50, kód položky 750961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
V PS 13-02-20 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 50, kód položky 750961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
V PS 14-02-20 ŽST Heřmanova Huť rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 50, kód položky 750961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
- b) V PS 11-02-20 Zast. Kamenný Újezd, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 48, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm
V PS 11-02-21 Zast. Blatnice, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 51, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm
V PS 11-02-22 Zast. Rochlov, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 51, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm
V PS 12-02-20 ŽST Přehýšov, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 51, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm
V PS 13-02-20 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 51, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm
V PS 14-02-20 ŽST Heřmanova Huť rozhlasové zařízení byla přidána položka č. 51, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm

Dotaz č. 78:

PS 11-02-60 Zast. Kamenný Újezd, informační zařízení

PS 11-02-61 Zast. Blatnice, informační zařízení

PS 11-02-62 Zast. Rochlov, informační zařízení

PS 12-02-60 ŽST Přehýšov, informační zařízení

PS 13-02-60 Zast. Heřmanova Huť-obytná zóna, informační zařízení

PS 14-02-60 ŽST Heřmanova Huť, informační zařízení

- a) Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o položku 75L3ED SW MODUL DÁLKOVÉ HLÁŠENÍ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI 1 kus
- b) V soupisech prací chybí položka DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS. Žádáme zadavatele o doplnění do soupisu prací.
- c) Nejasnosti v TZ – všude projektant uvádí – „Informační zařízení bude využívat záložní server v trianglu Plzeň“. – nejde o záložní server ale o PPV (pracoviště pohotovostního výpravčího). Dále uvádí – „... nouzově pak bude umožněno dálkové ovládání z PPV Nýřany, výhledově i z PPV Domažlice.“ – ani jedno z uvedených PPV aktuálně neexistuje. Navíc pokud budou dané stanice a zastávky začleněny pod PPV Plzeň, není důvod je začleňovat do dalších dvou PPV. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď č. 78:

- a) V **PS 11-02-60 Zast. Kamenný Újezd, informační zařízení**, byla přidána položka č. 26, 75L3ED SW MODUL DÁLKOVÉ HLÁŠENÍ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI 1 kus
V **PS 11-02-61 Zast. Blatnice, informační zařízení**, byla přidána položka č. 26, 75L3ED SW MODUL DÁLKOVÉ HLÁŠENÍ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI 1 kus
V **PS 11-02-62 Zast. Rochlov, informační zařízení**, byla přidána položka č. 26, 75L3ED SW MODUL DÁLKOVÉ HLÁŠENÍ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI 1 kus
V **PS 12-02-60 ŽST Přehýšov, informační zařízení**, byla přidána položka č. 41, 75L3ED SW MODUL DÁLKOVÉ HLÁŠENÍ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI 1 kus
V **PS 13-02-60 Zast. Heřmanova Huť-obytná zóna**, informační zařízení, byla přidána položka č. 26, 75L3ED SW MODUL DÁLKOVÉ HLÁŠENÍ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI 1 kus
V **PS 14-02-60 ŽST Heřmanova Huť, informační zařízení**, byla přidána položka č. 40, 75L3ED SW MODUL DÁLKOVÉ HLÁŠENÍ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI 1 kus
- b) V **PS 11-02-60 Zast. Kamenný Újezd, informační zařízení**, byla přidána položka č. 27, 750961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URCENÉHO ZARÍZENÍ PRI INTEGRACI DO DDTS 1ks
V **PS 11-02-61 Zast. Blatnice, informační zařízení**, byla přidána položka č. 27, 750961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URCENÉHO ZARÍZENÍ PRI INTEGRACI DO DDTS 1ks
V **PS 11-02-62 Zast. Rochlov, informační zařízení**, byla přidána položka č. 27, 750961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URCENÉHO ZARÍZENÍ PRI INTEGRACI DO DDTS 1ks
V **PS 12-02-60 ŽST Přehýšov, informační zařízení**, byla přidána položka č. 42, 750961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URCENÉHO ZARÍZENÍ PRI INTEGRACI DO DDTS 1ks
V **PS 13-02-60 Zast. Heřmanova Huť-obytná zóna**, informační zařízení, byla přidána položka č. 27, 750961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URCENÉHO ZARÍZENÍ PRI INTEGRACI DO DDTS 1ks
V **PS 14-02-60 ŽST Heřmanova Huť, informační zařízení**, byla přidána položka č. 41, 750961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URCENÉHO ZARÍZENÍ PRI INTEGRACI DO DDTS 1ks
- c) Původně mělo být PPV Nýřany připraveno v rámci souvisejících/předcházejících staveb. IZ bude tedy dálkově ovládáno z CDP Praha, nouzově z PPV Plzeň a bude využívat server na CDP Praha.

Dotaz č. 79:

PS 12-02-60 ŽST Přehýšov, informační zařízení

V soupisu prací chybí položka na geodetické prací. Žádáme zadavatele o sdělení, zda jsou v jiném PS, případně jejich doplnění do soupisu prací.

Odpověď č. 79:

V soupisu prací byla doplněna položka č. 43, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm.

Dotaz č. 80:

PS 14-02-60 ŽST Heřmanova Huť, informační zařízení

- a) V soupisu prací chybí položka na geodetické prací. Žádáme zadavatele o sdělení, zda jsou v jiném PS, případně jejich doplnění do soupisu prací.
- b) Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položky č. 28 75L48X PŘÍSLUŠENSTVÍ KS – MONTÁŽ, správně mají být 3 kusy.

Odpověď č. 80:

- a) V soupisu prací byla doplněna položka č. 42, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm

- b) Množství u položky č. 27 (v dotazu zřejmě chybně uvedeno číslo) 75L48X PŘÍSLUŠENSTVÍ KS – MONTÁŽ, bylo upraveno na 3ks.

Dotaz č. 81:

PS 11-02-41 Nýřany - Přehýšov, kamerové zařízení

PS 12-02-41 ŽST Přehýšov, kamerové zařízení

PS 13-02-41 Přehýšov - Heřmanova Huť, kamerové zařízení

PS 14-02-41 Heřmanova Huť, kamerové zařízení

- a) Ve výkazu výměr chybí položka DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS. Žádáme zadavatele o doplnění do soupisu prací.
- b) V soupisu prací chybí položka na geodetické prací. Žádáme zadavatele o sdělení, zda jsou v jiném PS, případně jejich doplnění do soupisu prací.
- c) Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o položku 75L48X PŘÍSLUŠENSTVÍ KS – MONTÁŽ)

Odpověď č. 81:

- a) V **PS 11-02-41 Nýřany - Přehýšov, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 32, kód položky 75O961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
V **PS 12-02-41 ŽST Přehýšov, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 63, kód položky 75O961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
V **PS 13-02-41 Přehýšov - Heřmanova Huť, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 32, kód položky 75O961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
V **PS 14-02-41 Heřmanova Huť, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 60, kód položky 75O961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 kus
- b) V **PS 11-02-41 Nýřany - Přehýšov, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 33, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 3 hm
V **PS 12-02-41 ŽST Přehýšov, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 64, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm
V **PS 13-02-41 Přehýšov - Heřmanova Huť, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 33, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm
V **PS 14-02-41 Heřmanova Huť, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 61, kód položky R02945, OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, množství 1 hm
- c) V **PS 11-02-41 Nýřany - Přehýšov, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 34, kód položky 75L48X, PŘÍSLUŠENSTVÍ KS – MONTÁŽ, množství 6 kusů
V **PS 12-02-41 ŽST Přehýšov, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 65, kód položky 75L48X, PŘÍSLUŠENSTVÍ KS – MONTÁŽ, množství 18 kusů
V **PS 13-02-41 Přehýšov - Heřmanova Huť, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 34, kód položky 75L48X, PŘÍSLUŠENSTVÍ KS – MONTÁŽ, množství 2 kusy
V **PS 14-02-41 Heřmanova Huť, kamerové zařízení** byla přidána položka č. 62, kód položky 75L48X, PŘÍSLUŠENSTVÍ KS – MONTÁŽ, množství 16 kusů

Dotaz č. 82:

PS 12-02-41 ŽST Přehýšov, kamerové zařízení

PS 14-02-41 Heřmanova Huť, kamerové zařízení

Ve schématu napájení jsou jističochrániče součástí PS kamerového systému. V soupisu prací tato položka není. Součástí jističochrániče by měl být i kontakt a přes převodník kontakt/ethernet (taktéž není ve VV) vyčítat stavy do přenosové sítě (dále do DDTS). Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění do soupisu prací.

Odpověď č. 82:

Ve schématu napájení jsou jističochrániče kreslené černou barvou odpovídající v legendě dodávaného zařízení v jiném PS/SO této stavby. Rozvaděč R-Sděl je dodaný s výstrojí v rámci silnoproudé části D.1.3.7.

Dotaz č. 83:

Ze zadavatelem postoupené projektové dokumentace k objektům orientačního systému oddílu D.2.2.4 (celkem 6 SO) vyplývá, že dodávka této kategorie prací má být prováděna dle již neplatné směrnice zadavatele.

Žádáme zadavatele o informaci, zda upraví tuto část projektové dokumentace, aby byla v souladu s aktuálně platnými předpisy nebo zda má být tato část dodávek prací naceněna dle stávající dokumentace.

Odpověď č. 83:

Dodávku prací oceňte dle stávající předložené projektové dokumentace.

Dotaz č. 84:

V rámci PS 00-02-91, výkres 101 i TZ se buduje nová základnová radiostanice v ŽST Heřmanova Huť a nová základnová radiostanice v ŽST Přehýšov. Kde a jakým způsobem se předpokládá zapojení do server MRS i vzhledem k absenci položky Serveru MRS v soupisu prací?

Odpověď č. 84:

V rámci dokumentace je plánovaný nový server MRS v ŽST Přehýšov. Do soupisu prací byly doplněny položky:

č. 44, kód položky 75N281, MRS, RÁDIOVÝ SERVER - DODÁVKA, množství 1 kus;

č. 46, kód položky 75N28X, MRS, RÁDIOVÝ SERVER - MONTÁŽ, množství 1 kus;

č. 45, kód položky 75N28W, MRS, RÁDIOVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE, množství 2 kusy

Bylo opraveno množství u položek:

č. 2, kód položky 742G11, KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, změna množství 9 m

č. 3, kód položky 742K11, UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI DO 2,5 MM2, změna množství 6 kusů

č. 5, kód položky 75J311, KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP, změna množství 0,210 KMPÁR

č. 6, kód položky 75J31X, KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ, změna množství 0,210 KMPÁR

č. 7, kód položky 75JA41, ZÁSTRCKA DATOVÁ RJ45 - DODÁVKA, změna množství 14 kusů

č. 8, kód položky 75JA4X, ZÁSTRCKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ, změna množství 14 kusů

Dotaz č. 85:

V rámci PS 00-02-91, výkres 101 i TZ má dojít k dodání nových antén do ŽST Heřmanova Huť a do ŽST Přehýšov. Domníváme se, že soupis prací reflektuje dodání a montáž pouze jedné antény. Žádáme zadavatele o prověření a případné opravení množství všech položek týkajících se antén a jejich instalace.

Odpověď č. 85:

Do soupisu prací byla doplněna položka:

č. 47, kód položky 75N511, ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA ZED DÉLKY DO 1M - DODÁVKA, množství 1 kus;

Bylo opraveno množství u položek:

č. 14, kód položky 75N221, MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC 1 RADIOSTANICE IP TECHNOLOGIE - DODÁVKA, změna množství 2 kusy

č. 15, kód položky 75N22X, MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC - MONTÁŽ, změna množství 2 kusy

č. 16, kód položky 75N242, MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE BLOK 1 RADIOSTANICE - DODÁVKA, změna množství 2 kusy

č. 17, kód položky 75N24X, MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE - MONTÁŽ, změna množství 2 kusy

č. 18, kód položky 75N252, MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA VŠESMEROVÁ - DODÁVKA, změna množství 2 kusy
č. 19, kód položky 75N255, MRS, SMEROVÁNÍ ANTÉN, změna množství 2 kusy
č. 20, kód položky 75N25X, MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA - MONTÁŽ, změna množství 2 kusy
č. 22, kód položky 75N263, MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - SADA KONEKTORU (2KS) - DODÁVKA, změna množství 2 kusy
č. 27, kód položky 75N291, MRS, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ INTEGRACE DO OVLÁDÁNÍ TELEFONNÍHO ZAPOJOVACE, změna množství 2 kusy
č. 29, kód položky 75N52X, ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK - MONTÁŽ, změna množství 2 kusy
č. 30, kód položky 75N621, KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PRED BLESKEM A PREPETÍM - DODÁVKA, změna množství 2 kusy
č. 31, kód položky 75N62X, KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PRED BLESKEM A PREPETÍM - MONTÁŽ, změna množství 2 kusy
č. 32, kód položky 75N641, NAPETOVÉ ODDELENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZARÍZENÍ - DODÁVKA, změna množství 2 kusy
č. 33, kód položky 75N64X, NAPETOVÉ ODDELENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZARÍZENÍ, MONTÁŽ, změna množství 2 kusy
č. 34 , kód položky 75N713, MERENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PREDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 150 MHZ, změna množství 2 kusy
č. 35, kód položky 75N714, MERENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHZ, změna množství 2 kusy
č. 37, kód položky R747213-R, CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MERENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, změna množství 2 kusy

Dotaz č. 86:

V rámci PS 00-02-91, výkres 101 i TZ jsou uvedeny 2 lokality v doplnění MRS (Heřmanova Huť a Přehýšov). Domníváme se, že soupis prací neadekvátně uvádí množství u licencí pro záznamové zařízení. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 86:

Bylo opraveno množství u položek:

č. 9, kód položky 75M717, ZÁZNAMOVÉ ZARÍZENÍ, LICENCE - ZÁZNAM VOIP KANÁLU, změna množství 2 kusy;
č. 10, kód položky 75M719, ZÁZNAMOVÉ ZARÍZENÍ, LICENCE - ZÁLOHOVÁNÍ A ARCHIVACE, změna množství 2 kusy;
č. 11, kód položky 75M71A, ZÁZNAMOVÉ ZARÍZENÍ, LICENCE - KAC, AKTIVACE JEDNOHO KANÁLU/ZARÍZENÍ, změna množství 2 kusy.

V reakci na dotazy č.84-86 byl aktualizován soupis prací PS 00-02-91, aby odpovídal projektové dokumentaci.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, tj. ze dne 30. 12. 2025 na den **05. 01. 2026**. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 30 / 12 / 2025 nahrazeno: **05 / 01 / 2026** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Soupis prací_Revit_elektr_Nyr_HermHut_zm04_251204

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 18-NM

ze dne 30. 09. 2024

Správa železnic, státní organizace