

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa**  
Název PS,SO : **ŽST Žalhostice, SZZ**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 7

Číslo stavby  
Číslo PS,SO **PS 03-01-01**

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 12 2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	3,290		0,000		0,00		0,00
2	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	9,000		0,000		0,00		0,00
3	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
4	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	0,875		0,000		0,00		0,00
5	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
6	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	35,600		0,000		0,00		0,00
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 180,970		0,000		0,00		0,00
8	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	163,355		0,000		0,00		0,00
9	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
10	701CFB-R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	3 250,000		0,000		0,00		0,00
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 250,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 220,970		0,000		0,00		0,00
13	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1 653,550		0,000		0,00		0,00
14	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	90,000		0,000		0,00		0,00
15	701FAD	Zřízení a odstranění pražcového provizoria, vč.podbití pražců	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
16	549530	PODBITÍ PRAŽCE	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
17	701ABL-R	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	93,900		0,000		0,00		0,00
18	701EAA-R	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	93,900		0,000		0,00		0,00
19	2742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
20	27421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
21	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	270,000		0,000		0,00		0,00
23	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	270,000		0,000		0,00		0,00
24	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
25	702111-R	KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM PRO MONTÁŽ NA ZÁBRADLÍ	M	270,000		0,000		0,00		0,00
26	703443	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	m	130,000		0,000		0,00		0,00
27	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
28	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00
29	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONTA)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
30	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	32,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
  
Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa  
ŽST Žalhostice, SZZ  
  
12 2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 03-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	2	Pokládka a montáž								
31	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	87,745		0,000		0,00		0,00
32	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	150,200		0,000		0,00		0,00
33	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	87,745		0,000		0,00		0,00
34	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	150,200		0,000		0,00		0,00
35	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	96,000		0,000		0,00		0,00
36	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
37	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
38	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
39	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	420,000		0,000		0,00		0,00
40	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	85,000		0,000		0,00		0,00
41	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	56,000		0,000		0,00		0,00
42	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	86,000		0,000		0,00		0,00
43	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	4 520,000		0,000		0,00		0,00
44	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	4 520,000		0,000		0,00		0,00
45	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
46	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
47	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	4,000		0,000		0,00		0,00
50	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	4 520,000		0,000		0,00		0,00
51	741ECA-R	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm - TDUX vč. spony	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
52	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	33,900		0,000		0,00		0,00
53	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - uložení	m	2 260,000		0,000		0,00		0,00
54	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
55	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
56	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
57	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
58	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	1 022,000		0,000		0,00		0,00
59	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	130,000		0,000		0,00		0,00
60	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
61	75IJ12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
62	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
63	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
64	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa  
ŽST Žalhostice, SZZ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování :  
12 2016

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
PS 03-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
66	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Pokládka a montáž				0,000		0,00		0,00
Díl:	3	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY - vnitřní								
67	75B01-R	Zdroj napájecí pro staniční ZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75B02-R	Technologie staničního ZZ včetně SW a přezkoušení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75B03-R	Vybavení DK podřízené stanice včetně desky nouzových obsluh	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
70	R1	Klimatizace místnosti - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
71	R2	Klimatizace místnosti - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
72	75C931	Skříň s počítači náprav - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
73	75C937	Skříň s počítači náprav - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	75D121	Skříň logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení - skříň SKU - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	75D127	Skříň logiky elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	75B419-R	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
77	75B479-R	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY - vnitřní				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Zabezpečovací zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00
78	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
79	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
80	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
81	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
82	75C111	Přestavník rozfeyzný - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
83	75C117	Přestavník rozfeyzný - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
84	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
85	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
86	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
89	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
90	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
91	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
92	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
93	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa  
ŽST Žalhostice, SZZ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 7

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 03-01-01

Datum zpracování :

12 2016

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	75C731-R	Návěst ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti~ - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
95	75C737-R	Návěst ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti~ - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
96	75C731	Návěst ~Stanoviště samostatné předvěsti~ - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
97	75C737	Návěst ~Stanoviště samostatné předvěsti~ - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
98	75C731.1-R	Návěst ~Hlavní návěstidlo sloučené s předvěsti~ - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
99	75C737.1-R	Návěst ~Hlavní návěstidlo sloučené s předvěsti~ - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
100	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
101	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
102	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
103	701003	BETONOVÝ OZNAČNÍK	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
104	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	1 550,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Zabezpečovací zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Provizorní zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
105	75B381-R	Provizorní kolejová deska - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
106	75B387-R	Provizorní kolejová deska - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
107	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
108	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
109	923131	NÁMEZNIK	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
110	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	60,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Provizorní zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	D	Demontáže				0,000		0,00		0,00
111	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
112	75D258	Mechanická závora - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
113	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
114	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
115	75C728	Vzdálenostní upozorňovací - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
116	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
117	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
118	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
119	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
120	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	31,980		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa  
ŽST Žalhostice, SZZ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 7

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 03-01-01

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování :

12 2016

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	67,603		0,000		0,00		0,00
122	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	0,080		0,000		0,00		0,00
123	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	2,188		0,000		0,00		0,00
124	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA	T	358,119		0,000		0,00		0,00
125	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	796,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	OST	Ostatní								
126	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ UNL	HOD	1 900,000		0,000		0,00		0,00
127	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	850,000		0,000		0,00		0,00
128	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
129	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
130	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
131	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
132	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
133	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Ostatní				0,000		0,00		0,00