

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa  
ŽST Liběšice, úprava SZZ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :  
12.2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 07-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SZZ								
Díl:	M46	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,780		0,000		0,00		0,00
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	382,500		0,000		0,00		0,00
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
4	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	7,750		0,000		0,00		0,00
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	3 117,500		0,000		0,00		0,00
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	39,000		0,000		0,00		0,00
7	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	35,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB-R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	780,000		0,000		0,00		0,00
9	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	780,000		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	333,750		0,000		0,00		0,00
11	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	484,750		0,000		0,00		0,00
12	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
13	2742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
14	27421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
15	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
16	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
17	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
18	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	18,900		0,000		0,00		0,00
19	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	2,075		0,000		0,00		0,00
20	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA	T	84,150		0,000		0,00		0,00
21	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	419,500		0,000		0,00		0,00
22	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	7,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M022	Pokládka, montáž								
23	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	5,340		0,000		0,00		0,00
24	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	18,720		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa**  
Název PS,SO : **ŽST Liběšice, úprava SZZ**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
.JKPOV)

Datum zpracování : **12. 2016**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**PS 07-01-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	5,340		0,000		0,00		0,00
26	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	18,720		0,000		0,00		0,00
27	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
28	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
29	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
30	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
31	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	111,000		0,000		0,00		0,00
32	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	6,000		0,000		0,00		0,00
33	75I222	Kabel zemní dvoupášt'ový bez pancíře průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	11,700		0,000		0,00		0,00
34	75I226	Kabel zemní dvoupášt'ový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - uložení	m	780,000		0,000		0,00		0,00
35	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
36	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
37	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
38	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
39	75IJ12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	70,000		0,000		0,00		0,00
41	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
42	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 560,000		0,000		0,00		0,00
43	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 560,000		0,000		0,00		0,00
44	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
45	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
46	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
47	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
49	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	1 560,000		0,000		0,00		0,00
50	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
51	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
52	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
53	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M022	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa**  
Název PS,SO : **ŽST Liběšice, úprava SZZ**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
.JKPOV)

Datum zpracování : **12.2016**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

**PS 07-01-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>ZZ</b>	<b>Zabezpečovací zařízení</b>								
54	75B03-R	Vybavení DK - pracoviště JOP + PAVZZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75D167-R	Úprava stávajícího technologického domku SZZ (nová střecha, klimatizace, zateplení) - dodávka a montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75C731-R	Návěst ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti~ - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
59	75C737-R	Návěst ~Vlak se blíží k samostatné předvěsti~ - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
60	75C731.1-R	Návěst ~Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu~ - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
61	75C737.2-R	Návěst ~Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu~ - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za ZZ</b>	<b>Zabezpečovací zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D</b>	<b>Demontáže</b>								
62	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	742Z23-R	Demontáž stávajícího kabelového vedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75C738-R	Návěst ~Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu~ - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
65	93712D-R	Demontáž stávajícího stolu z DK	kus	1,000						0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za D</b>	<b>Demontáže</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Žel. přejezd ev. km 57,226</b>								
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Pokládka, montáž</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
66	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	1,890		0,000		0,00		0,00
67	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	1,520		0,000		0,00		0,00
68	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	1,890		0,000		0,00		0,00
69	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	1,520		0,000		0,00		0,00
70	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
71	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
72	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
73	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
74	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
75	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	41,000		0,000		0,00		0,00
76	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa  
ŽST Liběšice, úprava SZZ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :  
12.2016

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 07-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
78	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
79	75IJ12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
83	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	2	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
84	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
85	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
91	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
92	75B651-R	měníč EM 50/250 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
93	75B657-R	měníč EM 50/250 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
94	75B633-R	Dobíječ DS1-1500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75B675-R	Dobíječ DS1-1500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
96	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
97	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
98	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
99	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
100	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
101	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	3	Zabezp.zařízení - venkovní								
------	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa  
ŽST Liběšice, úprava SZZ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :  
12.2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 07-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
103	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
104	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
105	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
106	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
107	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
108	75D241	Výstražník bez závory, 2 skříně - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
109	75D247	Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
110	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl: 4	EZS									
111	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
112	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
113	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
114	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
115	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
116	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
117	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
118	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
119	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
120	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
121	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
122	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
123	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
124	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
125	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
126	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
127	75O5O1	EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
128	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
129	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
130	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa  
ŽST Liběšice, úprava SZZ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :  
12.2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 07-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	EZS				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	D2	Demontáže								
132	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
133	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
134	75D248	Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
135	742ZBA-R	Demontáž kabelového vedení - stávající kabeláž PZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
136	965881	Demontáž izolovaného styku montovaného	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D2	Demontáže				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
		Regulace, zkoušky								
Díl:	OST	Regulace, zkoušky								
137	29611.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ HK	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
138	29611.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ TUDC	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
139	75E167	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
140	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
141	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
142	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
143	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
144	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00