

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

12 2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 04-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TZZ								
Díl:	1	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,220		0,000		0,00		0,00
2	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	9,000		0,000		0,00		0,00
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
4	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	5,800		0,000		0,00		0,00
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	516,000		0,000		0,00		0,00
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	61,000		0,000		0,00		0,00
7	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB-R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 220,000		0,000		0,00		0,00
9	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 220,000		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	487,000		0,000		0,00		0,00
11	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	661,000		0,000		0,00		0,00
12	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
13	2742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
14	27421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
15	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
16	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
17	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	25,000		0,000		0,00		0,00
18	86633	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	m	45,000		0,000		0,00		0,00
19	701CFD-R	Obetonování chrániček do šířky 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
20	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA	T	120,240		0,000		0,00		0,00
21	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	12,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	2.1	Pokládka, montáž								
22	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	3,120		0,000		0,00		0,00
23	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	124,960		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ

12 2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 04-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	3,120		0,000		0,00		0,00
25	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	124,960		0,000		0,00		0,00
26	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
28	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
30	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	190,000		0,000		0,00		0,00
31	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	10,000		0,000		0,00		0,00
32	75I222	Kabel zemní dvoupášt'ový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	19,200		0,000		0,00		0,00
33	75I226	Kabel zemní dvoupášt'ový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	1 280,000		0,000		0,00		0,00
34	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
35	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
36	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	250,000		0,000		0,00		0,00
37	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
38	75IJ12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
40	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
41	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	2 560,000		0,000		0,00		0,00
42	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	2 560,000		0,000		0,00		0,00
43	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
44	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
45	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
46	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	2 560,000		0,000		0,00		0,00
47	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
48	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
49	746IED-R	Skříň datového rozváděče 19~ kompletní, vč.napájecího rozvodu, přepětových ochran - skříň TZZ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
50	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.1	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
		Žel. přejezd ev. km 41,487								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :
12 2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 04-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	2.2	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
51	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,705		0,000		0,00		0,00
52	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	0,720		0,000		0,00		0,00
53	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,705		0,000		0,00		0,00
54	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	0,720		0,000		0,00		0,00
55	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
56	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
57	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	34,000		0,000		0,00		0,00
58	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	4,000		0,000		0,00		0,00
59	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
60	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
61	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
62	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
63	75I12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000		0,000		0,00		0,00
67	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.2	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3.1	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
68	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
73	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	75B633-R	Dobíječ DS1-500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

12 2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 04-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	75B675-R	Dobíječ DS1-500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
79	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
80	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
83	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.1	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.1	Zabezp.zařízení - venkovní								
84	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
85	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
91	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	75D241	Výstražník bez závory, 2 skříně - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
93	75D247	Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
94	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.1	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	5.1	Počítače náprav								
95	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
96	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5.1	Počítače náprav				0,000		0,00		0,00

Díl:	6.1	EZS								
------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

12 2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 04-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
98	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
99	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
100	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
101	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
102	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
103	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
104	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
105	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
106	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
107	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
108	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
109	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
110	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
111	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
112	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
113	75O5O1	EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
114	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
115	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
116	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
117	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6.1	EZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	D.1	Demontáže								
118	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
119	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
120	742ZBA-R	Demontáž kabelového vedení - stávající kabeláž PZZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
121	965881	Demontáž izolovaného styku montovaného	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
122	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	17,600		0,000		0,00		0,00
123	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,350		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :
12 2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 04-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	379,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D.1	Demontáže				0,000		0,00		0,00

		Žel. přejezd ev. km 41,715								
Díl:	2.3	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
125	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,960		0,000		0,00		0,00
126	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,960		0,000		0,00		0,00
127	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
128	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	30,000		0,000		0,00		0,00
129	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	4,000		0,000		0,00		0,00
130	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
131	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
132	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
133	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
134	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
135	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
136	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000		0,000		0,00		0,00
137	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
138	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.3	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3.2	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
139	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
140	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
141	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
142	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
143	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
144	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
145	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :
12 2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 04-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
147	75B633-R	Dobíječ DS1-500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
148	75B675-R	Dobíječ DS1-500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
149	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
150	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
151	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
152	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
153	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
154	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.2	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.2	Zabezp.zařízení - venkovní								
155	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
156	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
157	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
158	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
159	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
160	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
161	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
162	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
163	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.2	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	5.2	Počítače náprav								
164	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
165	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5.2	Počítače náprav				0,000		0,00		0,00
Díl:	6.2	EZS								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ

12 2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 04-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
167	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
168	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
169	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
170	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
171	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
172	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
173	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
174	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
175	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
176	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
177	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
178	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
179	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
180	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
181	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
182	75O5O1	EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
183	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
184	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
185	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
186	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6.2	EZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	OST	Regulace, zkoušky								
187	29611.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ TUDC	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
188	29611.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ UNL	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
189	75B377-R	REGULACE AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
190	75E167	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
191	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
192	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
193	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žalhostice - Litoměřice hor.n., TZZ

12 2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 04-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
195	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
196	75E226-R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	120,000		0,000		0,00		0,00
197	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00