

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa

Název PS,SO : ŽST Žalhostice, EZS

Datum zpracování : 12\_2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-02-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5		Komunikace								
1	75H313-R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY - KRABICE ROZVODNÉ VELKÉ NA OMÍTKU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	744612	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	kus							
3	744Q21	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	744P04-R	ODDĚLOVACÍ TLUMIVKA 16A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	744922	PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) PŘES 30 DO 300 MA, PŘES 25 DO 63 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75K4521-R	Přepětová ochrana tř. D s vř filtrem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	744JBB-R	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro jednofázové sítě - 3 stupňová ochrana pro sířenu	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
8	744JDC-R	Modulární svodič přepětí pro sdělovací vedení 2páry nebo duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
10	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	4,000		0,000		0,00		0,00
11	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,400		0,000		0,00		0,00
12	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,400		0,000		0,00		0,00
13	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	1,750		0,000		0,00		0,00
14	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	742L11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
16	75IJ12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	703422	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 60	M	10,000		0,000		0,00		0,00
18	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	350,000		0,000		0,00		0,00
19	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl: 02		EZS								
20	75M210-R	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA EZS ..., vč. posilového zdroje, expanderů, akumulátorů	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75O531	EZS, tablo obsluhy - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	75O53X	EZS, tablo obsluhy - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75O5M2	EZS, sířena venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75O5MX	EZS, sířena - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75O5C1-R	EZS, čidlo infra - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa

Název PS,SO : ŽST Žalhostice, EZS

Datum zpracování : 12\_2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-02-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	75O5CX-R	EZS, čidlo infra - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75O5A1	EZS, detektor tříštění skla - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75O5AX	EZS, detektor tříštění skla - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	75O5A1-R	EZS, tester detektoru tříštění skla - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75O5E1	EZS, čidlo speciální - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75O5EX	EZS, čidlo speciální - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	75O5E1-R	EZS, čidlo speciální - tester, vč. zkušebního plynu - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75O5E1A-R	EZS, čidlo kontaktní - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
34	75O5EXA-R	EZS, čidlo kontaktní - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
35	75O561	EZS, rozvodná krabice - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
36	75O56X	EZS, rozvodná krabice - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
37	75M251-R	EZS, telekomunikační interface, vč. ethernet modulu, TCP IP modulu, programovacího kabelu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75O52W-R	EZS, software ústředny - nadstavby a mapové podklady	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75O523	EZS, software ústředny diagnostický	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
42	75O5L1-R	EZS, HW klíč USB - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	EZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky								
44	75O5O1	EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
45	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22.1	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00