

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 6574/2014-SSZ-UE
Vyřizuje: Hlídková
Telefon: 972244810
Mobil: 724321788
E-mail: hlidkova@szdc.cz
Datum: 12.5.2014

Dle rozdělovníku**Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora - Zruč****Dodatečné informace – Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

V rozpočtu PZS v km 20,778 je uvedena délka trubky HDPE 2,3m, podle technického řešení by trubka měla být položena v celé délce uvažovaného výkopu.

Žádáme zadavatele o vyjádření a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Jedná se o chybu, zasíláme opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2 a odpověď č. 2:

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda tato množství dodávky a montáží plastových žlabů jsou uvedena správně.

Dotaz

Ve výkaze výměr PS 01 Výstavba PZS v km 3,132 je v položce 75E14R ZŘÍZENÍ TRASY Z PLASTOVÉHO ŽLABU 100x100mm uvedeno celkem 900m žlabu a v položce 75E15R PLASTOVÝ ŽLAB 100x100mm celkem 1 600m.

Odpověď

V délce 1600m je přičteno 700m žlabové trasy na konzolách vrtaných do skály. V tomto úseku je zářez ve skále.

Dotaz

Ve výkaze výměr PS 02 Výstavba PZS v km 9,827 je v položce 75E14R ZŘÍZENÍ TRASY Z PLASTOVÉHO ŽLABU 100x100mm uvedeno celkem 800m žlabu a v položce 75E15R PLASTOVÝ ŽLAB 100x100mm celkem 2 000m.

Odpověď

Délka žlabů byla navýšena z důvodu skalního podloží. V místech, kde nebude možné dodržet předepsané krytí, se bude muset zřídit podpovrchová žlabová trasa.

Dotaz

Ve výkaze výměr PS 02 Výstavba PZS v km 21,963 je v položce 75E14R ZŘÍZENÍ TRASY Z PLASTOVÉHO ŽLABU 100x100mm uvedeno celkem 900m žlabu a v položce 75E15R PLASTOVÝ ŽLAB 100x100mm celkem 500m.

Odpověď

Jedná se o chybu, zasíláme opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 3:

Ve výkaze výměr PS 02 Výstavba PZS v km 3,379 je uvedena položka 75E22R REALIZAČNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA, v ostatních provozních souborech tato položka uvedena není.

Žádáme zadavatele o vyjádření a případnou úpravu výkazů výměr.

Odpověď č.3:

Jedná se o chybu. Realizační dokumentace je zahrnuta v souhrnném rozpočtu. Zasíláme opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 4:

Ve výkaze výměr PS 02 Výstavba PZS v km 9,827 je uvedena položka 75E42R ÚPRAVA A PŘENESENÍ STÁVAJÍCÍ VÝSTROJE SZZ ZBRASLAVICE VČETNĚ NOVÉHO STOJANU, požadované úpravy se týkají ale SZZ Malešov.

Žádáme zadavatele o prověření a úpravu výkazu výměr.

Odpověď č.4:

Jedná se o chybu v názvu stanice. Tato položka má být v obou stanicích – v Malešově i ve Zbraslavicích. Zasíláme opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 5:

Ve výkaze výměr PS 01 Výstavba PZS v km 20,778 je uvedena položka Ceník Signal Projekt DODÁVKA ATRAPY PŘEJEZDNÍKU 1 kus, jeho montáž ale není uvedena.

Žádáme zadavatele o prověření a úpravu výkazu výměr.

Odpověď č.5:

Jedná se o chybu, zasíláme opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 6:

V dokumentu Díl 4-2 Rekapitulace ceny jsou v rámci 3. stavby Výstavba PZS k. Hora - Zruč n. S. v km 20,778 a 21,963 uvedeny nesprávné názvy SO 01 a SO 02.

V záhlaví listu Rekapitulace dokumentu Díl 4-2 Rekapitulace ceny je v záhlaví uveden nesprávný název stavby.

Žádáme zadavatele o prověření tohoto dotazu a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č.6:

V příloze Vám zasíláme opravenou tabulku „Rekapitulace ceny“.

Přílohy:

Výkaz výměr – PS 01- 20,778; PS 02 – 21,963;

PS 02 – 3,379; PS 02 – 9,827

Rekapitulace ceny – tabulka



Ing. Lubor Hruběš

ředitel Stavební správy západ

na základě plné pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace