



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
[000]	[30.06.2023]	[Definitivní odevzdání dokumentace]	[Ing. Libor Marek]

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ, Diamond Point		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín		

Zhotovitel díla:	<b>TOP CON SERVIS s.r.o.</b>	
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt:	T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	
Zhotovitel objektu:	<b>TOP CON SERVIS s.r.o.</b>	
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt:	T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Štěpán Jakeš	Specialista: Ing. Libor Marek

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov</b>	Označení investora: S632000265
Název části:	Ostatní inženýrské objekty - přeložky kabelů	Označení zhotovitele: 08-21
Název objektu/díle části:	<b>Přeložka kabelu SŽ - CTD</b>	Označení části: D.2.1.5
Název přílohy:	<b>Dokumentace objektu</b>	Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-30-01</b>
Název díle části přílohy:	Výkaz výměr - soupis prací	Číslo přílohy: <b>6 -</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Stupeň dokumentace:
Ing. Vladimír Hadraba	Kolektiv	<b>DUSP+PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území:	Smluvní datum zpracování:
Ústecký	Žatec [794732]	<b>09/2022</b>
TUDU:	0101 36	

Označení investora	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 2 6 5	- P D P S - X X X X X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X - X X X X	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

## SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:  
\_ŽATEC 101,816

Název stavby:  
Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov (Žatec)

Číslo PS/SO:  
SO 11-30-01

Název PS/SO:  
Přeložka kabelů SŽ - CTD

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
<b>Díl:</b>	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>		
1	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II výkaz výměr pro 3 stožáry po 2m3	M3	6,000
2	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkaz výměr 130 m x 0,35 x 0,8 - trasy mimo mostní konstrukci, pro provizorium i definitivní	M3	36,400
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM výkaz výměr 80m x 0,35 x 0,8 - trasy mimo mostní konstrukci a jámy pro stožáry	M3	42,400
<b>Díl:</b>	<b>7</b>	<b>PSV - montážní práce</b>		
4	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU výkaz výměr	KUS	2,000
5	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM výkaz výměr: 130 m dle výkopu	M	130,000
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM výkaz výměr: 130 m	M	130,000
7	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM výkaz výměr: 130 m	M	130,000
8	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONTA) výkaz výměr: 4 ks	KUS	4,000
9	75H121	STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ DVOJITÝ PATKOVANÝ výkaz výměr: 2 ks	KUS	2,000
10	75H12X	STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ DVOJITÝ - MONTÁŽ výkaz výměr: 2 ks	KUS	2,000
11	75H12Y	STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ DVOJITÝ - DEMONTÁŽ výkaz výměr: 2 ks	KUS	2,000
12	75H131	STOŽÁR (SLOUP) BETONOVÝ DO 10 M výkaz výměr: 1 ks	KUS	1,000
13	75H13X	STOŽÁR (SLOUP) BETONOVÝ - MONTÁŽ výkaz výměr: 1 ks	KUS	1,000
14	75H13Y	STOŽÁR (SLOUP) BETONOVÝ - DEMONTÁŽ výkaz výměr: 1 ks	KUS	1,000
15	75H211	UPEVNĚNÍ NA OBJEKTU, NÁSTĚNNÁ KONZOLA výkaz výměr: 3 ks	KUS	3,000
16	75H21Y	UPEVNĚNÍ NA OBJEKTU, NÁSTĚNNÁ KONZOLA - DEMONTÁŽ výkaz výměr: 3 ks	KUS	3,000
17	75H621	ZÁVĚSNÉ OCELOVÉ LANO výkaz výměr: 160 m včetně délky k upevnění	M	160,000
18	75H62Y	ZÁVĚSNÉ OCELOVÉ LANO - DEMONTÁŽ	M	160,000

19	75I713	výkaz výměr: 160 m včetně délky k upevnění KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 37 ČTYŘEK	KMČTYŘKA	6,006
20	75I71X	výkaz výměr: jedna délka pupinačního kroku 231 m x 26 čtyřek, včetně zanechaných rezerv KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - MONTÁŽ	M	231,000
21	75I71Y	výkaz výměr: montáž definitivního uložení KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - DEMONTÁŽ	M	231,000
22	75I921	výkaz výměr: demontáž provizoria OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	M	420,000
23	75I92X	výkaz výměr: 3x 140 m rezervní HDPE do definitivního uložení OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM - MONTÁŽ	M	420,000
24	75I961	výkaz výměr: 3x 140 m rezervní HDPE do definitivního uložení OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	3,000
25	75I962	výkaz výměr: 3x 140 m rezervní HDPE do definitivního uložení OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	420,000
26	75IA51	výkaz výměr: 3x 140 m rezervní HDPE do definitivního uložení OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	6,000
27	75II31	výkaz výměr: 3x ukončení na obou stranách SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL	KUS	4,000
28	75II3Y	výkaz výměr: 2x ukončení na obou stranách, položka je včetně montáže SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - DEMONTÁŽ	KUS	1,000
29	75IJ11	výkaz výměr: demontáž provizoria MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ	KUS	4,000
30	75IJ21	výkaz výměr: 10 čtyřek MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKA	34,000
31	75IJ23	výkaz výměr: 2x 17 čtyřek - před i po provedení překládky MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	ČTYŘKA	34,000
		výkaz výměr: 2x 17 čtyřek - před i po provedení překládky		