

## SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:  
\_ŽATEC 101,816

Název stavby:  
Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov (Žatec)

Číslo PS/SO:  
SO 11-30-02

Název PS/SO:  
Přeložka kabelů SŽ - SSZT

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
<b>Díl:</b>	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>		
1	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkaz výměr: 8 m3	M3	8,000
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM výkaz výměr: 8 m3	M3	8,000
<b>Díl:</b>	<b>7</b>	<b>PSV - montážní práce</b>		
3	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU výkaz výměr: 4 ks	KUS	4,000
4	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM výkaz výměr: 13m	M	13,000
5	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM výkaz výměr: 13 m	M	13,000
6	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM výkaz výměr: 13 m	M	13,000
7	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONTA) výkaz výměr: 4 ks	KUS	4,000
8	75A161	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA výkaz výměr: 2x 190m x 30P - provizorní a definitivní + 1x 190m x 16P	KMPÁR	14,440
9	75A247	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ výkaz výměr: 2x 190m x 30P - provizorní a definitivní + 1x 190m x 16P	KMPÁR	14,440
10	75A248	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ výkaz výměr: 2x 190m x 30P + 1x190 m x 16P - demontáž stávajících a provizorního	KMPÁR	14,440
11	75E127	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY výkaz výměr: 2 pracovní dny	HOD	32,000
12	75E137	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST výkaz výměr: oba směry	KUS	2,000
13	75E147	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU výkaz výměr:	KUS	1,000
14	75E157	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL výkaz výměr:	KUS	2,000
15	75E167	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK výkaz výměr:	KUS	1,000
16	75I221	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN výkaz výměr: 190m x 5XN, položka je vč. montáže	KMČTYŘKA	0,950
17	75IH71	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM výkaz výměr: 2 kabely po odřezání na obou stranách	KUS	4,000
18	75II11	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	2,000

19	75IJ11	výkaz výměr: 2 ks, kabel 5XN MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ	KUS	2,000
20	75IJ12	výkaz výměr: MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	10,000
21	75IJ14	výkaz výměr: 5XN (čtyřek) MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	KUS	5,000
		výkaz výměr: 5XN (čtyřek)		