

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 1586/2026-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail [sedova@spravazeleznic.cz](mailto:sedova@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19**

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel následující:

#### **Dotaz č. 210:**

SO06-11-01, SO09-11-01: zadavatel v odpovědi na dotaz č.188 správně konstatuje, že v koleji před ZV501 a ZV504, která je nyní zahrnuta do soupisu prací SO06-11-01 pol.č.11 a SO09-11-01 pol.č.3, dochází ke změně úklonu kolejnic. Právě z tohoto důvodu je však zde potřeba použít výhybkové pražce s podkladnicemi a nikoli „klasické“ bezpodkladnicové pražce. Cena těchto pražců je značně rozdílná (a tím i cena za zřízení „m“ koleje), což je důvod, proč jsme žádali a znovu žádáme o vyčlenění zmíněných úseků koleje do zvláštních položek.

#### **Odpověď na dotaz č. 210:**

*Pro sjednocení vykazování mezivýhybkových pražců zadavatel doplnil do výkazu výměr nové položky, jako variantu původní položky, od které výměru kolejového roštu na mezivýhybkových pražcích odečetl. V SO 06-11-0 se jedná o pol. č. 36 (3,6 m), výměra pol. č. 11 byla o tuto výměru snížena. V SO 09-11-0 se jedná o pol. č. 15 (2,4 m), výměra pol. č. 3 byla o tuto výměru snížena.*

#### **Dotaz č. 211:**

Na základě zadavatelem postoupeného Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17, v rámci odpovědi na dotaz č. 207 k objektu SO 07-50-01 Kolín, obvod Kaplička, obslužná komunikace, byla v soupisu prací opravena pol. č. 17: ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM, ale měrná jednotka zůstala po opravě m3 (množství je přitom evidentně uvedeno v m2). Dále je v soupise uvedena pol. č. 22: ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU, u této položky je uvedena nulová výměra. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu soupisu prací.

#### **Odpověď na dotaz č. 211:**

*Ano, u pol. č 17 zůstala nesprávná měrná jednotka, správně je m2. Ve změně soupisu prací to bylo opraveno. Pol. č. 22 byla vymazána v rámci odpovědi na dotaz č. 102, omylem se do soupisu vrátila. Ve změně soupisu prací byla opět odstraněna.*

**Dotaz č. 212:**

V objektu SO 07-50-01 je v položce 17 uvedená rozdílná měrná jednotka - uvádí se m3 a má být m2, dle poznámky.

17	574A45	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM	M3	4 080,000
		"Příloha 2. 002 - Situace a příloha 2.004 - Vzorový příčný řez - 4080 m2 " "Celkem "4080 = 4080,000 [B]		

Žádáme zadavatele o sjednocení a nápravu.

**Odpověď na dotaz č. 212:**

Viz odpověď na dotaz č. 211 v rámci tohoto Vysvětlení.

**Dotaz č. 213:**

V soupise prací objektu SO 07-50-01 prosíme o kontrolu položky č. 17 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM. Domníváme se, že je chybná měrná jednotka.

**Odpověď na dotaz č. 213:**

Viz odpověď na dotaz č. 211 v rámci tohoto Vysvětlení.

Přílohy:

č. 1      Zm15\_Kutná\_Hora-Kolín\_260204

V Praze

.....  
**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)