

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 1903/2026-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 15

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 243 je zodpovězen v náhradním termínu (+4 pracovní dny), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek

Dotaz č. 243:

D.2.1.3 Přejezdy a přechody

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 byly sice doplněny položky na zajištění uzavírek železničních přejezdů, nicméně v předložené projektové dokumentaci chybí grafické znázornění dočasného dopravního značení (DDZ) i samotný návrh dopravně-inženýrského opatření (DIO). Obecně v dokumentaci postrádáme také zákresy umístění svislého trvalého dopravního značení u všech silničních objektů.

Žádáme proto zadavatele o doplnění projektové dokumentace o příslušná schémata DDZ a DIO, která jsou nezbytná pro řádné a adekvátní nacenění dotčených položek.

Odpověď č. 243:

Dotaz bude kompletně zodpovězen v náhradním termínu. Zároveň bude posunut termín lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doplňuje do soupisu prací tyto položky:

SO 11-13-07 Železniční přejezd v ev. km 3,982 (P650)

Č.37	914181	DOPR ZNAC ZÁKL VEL HLINÍK TR RA3 - DOD A MONT	KUS	4,000
Č.38	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -		
		DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000

SO 11-13-08 Železniční přejezd v ev. km 4,056 (P651)

Č.37	914181	DOPR ZNAC ZÁKL VEL HLINÍK TR RA3 - DOD A MONT	KUS	2,000
------	--------	---	-----	-------

SO 11-13-09 Železniční přejezd v ev. km 4,586 (P652)

Č.22	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -		
		DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000

SO 11-13-10 Železniční přejezd v ev. km 5,254 (P653)

Č.32	914181	DOPR ZNAC ZÁKL VEL HLINÍK TR RA3 - DOD A MONT	KUS	4,000
Č.33	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -		
		DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000

Dotazy č. 244 - 245 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+2 pracovní dny), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek

Dotaz č. 244:

SO 11-11-01, SO 12-11-01, SO 13-11-01 Svislé konstrukce

V technických zprávách je na více místech navrženo provedení gabionů (přechod ŠL v km 4,056, záchytná gabionová zídka u odvodnění v km 7,200 a ochranný gabion proti zanášení v km 5,472–5,512).

V technické zprávě **13-11-01** je u gabionů výslovně uvedeno provedení ze svařované sítě s odkazem na přílohu 27 předpisu SŽ S4, v ostatních částech je typ gabionové sítě uveden pouze obecně jako „gabion“.

Prosíme o potvrzení, zda:

- mají být všechny gabiony v rámci stavby provedeny ze svařovaných sítí dle SŽ S4,
nebo
- zda je v některých uvedených místech požadováno provedení z pletených sítí (případně prosíme o jejich jednoznačné určení).

Odpověď č. 244:

Je předepsán návrh gabionů ze svařovaných sítí, které budou následně spojeny spirálou a spony stejného materiálu - viz předpis SŽ S4, příloha 27.

SO 13-11-01

Byl upraven text v SO 13-11-01 v příloze TZ 1.001 v kapitole 3.2.5.12.

SK 11-00-01 a SK 12-00-01

V TZ SK 11-00-01 a SK 12-00-01 byla do kapitoly 2.2.6.2 doplněna specifikace provedení gabionových konstrukcí.

Dotaz č. 245:

SO 11-12-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, nástupiště

Pol. č. 9 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 a pol. č. 11 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 má stejnou výměru i výpočet a to 33,840 m³.

Prosíme zadavatele o ověření, jestli zde nevznikla chyba i v dalších objektech nástupiště.

Odpověď č. 245:

U všech nástupišť v zast. Kamenný Újezd u Nýřan (SO 11-12-01) a zast. Blatnice u Nýřan (SO 11-12-02) bude upravena třída betonu pod nástupištními prefabrikáty na C12/15 v tl. 100 mm. Pod tímto betonem bude zřízena vrstva šterkodrti v tl. 200 mm. (dle VL Ž.8 4.2.202). Vzorové příčné řezy přikládáme v příloze.

SO 11-12-01

V soupisu prací byly provedeny změny:

Zrušena položka č. 9, kód položky 272315, ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37.
Opravena výměra položky č. 11 451312, PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15.

Doplněna položka č. 30 45152, PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO.

SO 11-12-02

V soupisu prací byly provedeny změny:

Zrušena položka č. 9, kód položky 272315, ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37.
Opravena výměra položky č. 11 451312, PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15.

Doplněna položka č. 28 45152, PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO.

Byly provedeny změny v přílohách:

SO111201_4.001_Vzorový příčný řez Kamenný Újezd.pdf

SO111202_4.001_Vzorový příčný řez Blatnice.pdf

U všech nástupišť v zast. Rochlov (SO 11-12-03) a zast. Přehýšov (SO 12-12-01) bude upravena třída betonu pod nástupištními prefabrikáty na C12/15 v tl. 100 mm. Pod tímto betonem bude zřízena vrstva šterkodrti v tl. 200 mm. (dle VL Ž.8 4.2.202). Vzorové příčné řezy přikládáme.

SO 11-12-03

V soupisu prací byly provedeny změny:

Zrušena položka č. 13, kód položky 272315, ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37.

Doplněna položka č. 39 45152, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO.

Doplněna položka č. 40 451312, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15.

SO 12-12-01

V soupisu prací byly provedeny změny:

Zrušena položka č. 11, kód položky 272315, ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37.

Doplněna položka č. 35 45152, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO.

Upravena položka č. 14 451312, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 – byla upravena výměra položky v m3.

Byly provedeny změny v přílohách:

SO111203_2.031_vzorový řez.pdf (upraven popis skladby pod nástupištním prefabrikátem).

SO121201_2.031_vzorové řezy1.pdf (upraven popis skladby pod nástupištním prefabrikátem).

U všech SO nástupišť (úseky 13 a 14) bude upravena třída betonu na C12/15 v tl. 100 mm. Tloušťka šterkodrti bude upravena na tl. 200 mm. Nyní skladba vrstev pod nástupištním prefabrikátem je navržena dle VL Ž.8 4.2.202.

SO 13-12-01

Byly provedeny změny v soupisu prací v SO 13-12-01:

„Byla odstraněna položka č. 7, kód položky 272315, ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37“.

– „Byla upravena položka č. 9, kód položky 45152, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO – bylo upraveno množství (m3)“.

– „Byla doplněna položka č. 26, kód položky 451312, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15“.

Byly provedeny změny v přílohách v SO 13-12-01:

Byla upravena příloha 2.031- vzorové řezy.

SO 14-12-01

Byly provedeny změny v soupisu prací v SO 14-12-01:

– „Byla odstraněna položka č. 10, kód položky 272315, ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37“.

– „Byla doplněna položka č. 33, kód položky 451312, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15“.

– „Byla doplněna položka č. 34, kód položky 45152, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO“.

Byly provedeny změny v přílohách v SO 14-12-01:

Byla upravena příloha 2.031- vzorové řezy.

SO 14-12-02

Byly provedeny změny v soupisu prací v SO 14-12-02:

– „Byla odstraněna položka č. 7, kód položky 272315, ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37“.

– „Byla doplněna položka č. 25, kód položky 451312, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15“.

-„Byla doplněna položka č. 26, kód položky 45152, PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO“.

Byly provedeny změny v přílohách v SO 14-12-02:

Byla upravena příloha 2.031- vzorové řezy.

Dotaz č. 246:

D.2.2.1 Pozemní stavební objekty - reléové domky

V zadávací dokumentaci v kapitole pozemních objektů se nacházejí stavební objekty týkající se reléových domků - konkrétně se jedná o SO 11-72-03 až 13-72-03 (vyjma technologické budovy).

Ze ZD a ze zkušeností z předchozích akcí se domníváme, že se v kapitole D.2.2.1 řeší výhradně stavební část (vč. základní elektroinstalace) a tedy nikoliv vystrojení technologickými celky zabezpečovacího / popřípadě sdělovacího zařízení, jenž jsou schematicky zobrazeny v některých výkresech.

Současně se však v příslušných TZ neuvádí a nejsme tedy schopni rozklíčovat, v jakých PS/SO se nachází technologické vybavení těchto domků.

Žádáme zadavatele o potvrzení, že SO v kapitole D.2.2.1 řeší výhradně stavební část a zároveň prosíme o informaci, ve kterých konkrétních SO/PS se nachází (a měly by být oceněny) zmiňované technologie.

Odpověď č. 246:

Ano, v kapitole D.2.2.1 se řeší stavební část (vč. základní elektroinstalace, popř. bleskosvodu). Technologie je jen schematicky zobrazena, aby nebyla v kolizi např. s osvětlením, zásuvkami apod.

Technologie je řešena v níže uvedených SO:

11-72-03

11-72-04

11-72-05

11-72-06

11-72-07

11-72-08

12-72-02

13-72-01

13-72-02

13-72-03

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s obdrženým dotazem č. 243 uveřejněným v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15, uveřejní zadavatel, v co nejkratší možné době, odpověď na tento dotaz a současně prodlouží termín lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ – prodloužení o 3 kalendářní dny a s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ – prodloužení o 4 pracovní dny, a tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek celkem o 7 dnů, tj. ze dne 09. 03. 2026 na den **16. 03. 2026**. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 09 / 03 / 2026 nahrazeno: **16 / 03 / 2026** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Soupis prací_Revit_elektr_Nyr_HermHut_zm15_260206
- SK130001_1_001.pdf
- SK120001_1.001 Technická zpráva.pdf
- SK110001_1.001 Technická zpráva.pdf
- SO111201_4.001_Vzorový příčný řez Kamenný Újezd.pdf
- SO111202_4.001_Vzorový příčný řez Blatnice.pdf
- SO111203_2.031_vzorový řez.pdf
- SO121201_2.031_vzorové řezy.pdf
- SO131201_2_031_VZ REZ.pdf
- SO141201_2_031_VZ REZ.pdf
- SO141202_2_031_VZ REZ.pdf

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 18-NM

ze dne 30. 09. 2024

Správa železnic, státní organizace