LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	ČÍSL.	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
4.01	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	9,2	LITÉ+MOZAIKOVÉ TERAZO	P9	ČISTÍCÍ+MALBA	ČISTÍCÍ+MALBA	
4.02	HALA	49,8	LITÉ TERAZO	P11	ČISTÍCÍ+MALBA	KAZETOVÝ PODHLED RASTR 600/600	TEPLOVODNÍ SOUČ. TAŽENÝ V. 100mm
4.03	ŘÍDÍCÍ SÁL	50,0	BEZ POSLAHY		ČISTÍCÍ+MALBA	BEZ PODHLEDU	
4.04	ZDRAVOTNÍCÍ ZAŘÍZENÍ	19,0	BEZ POSLAHY		ČISTÍCÍ+MALBA	BEZ PODHLEDU	
4.05	ŘÍDÍCÍ SÁL	50,0	BEZ POSLAHY		ČISTÍCÍ+MALBA	BEZ PODHLEDU	
4.06	ŘÍDÍCÍ SÁL	50,0	BEZ POSLAHY		ČISTÍCÍ+MALBA	BEZ PODHLEDU	
4.07	ZDRAVOTNÍCÍ ZAŘÍZENÍ	19,0	BEZ POSLAHY		ČISTÍCÍ+MALBA	BEZ PODHLEDU	
4.08	ŘÍDÍCÍ SÁL	50,0	BEZ POSLAHY		ČISTÍCÍ+MALBA	BEZ PODHLEDU	
4.09	SKLÍDKOVÁ ZAŘÍZENÍ	10,0	PVC ANTISTATIC.	P12	ČISTÍCÍ+MALBA	ČISTÍCÍ+MALBA	VYTAHOVATELNÝ SOUČ. Z PVC V=100mm
4.10	OHLÍDOVÁ MÍSTNOST	2,4	KERAM. DLAŽBA	P15	KERAM. OBKLAD V. 2000mm	PODHLED SDK HLADKÝ	
4.11	PŘEDSÍŇ WC	3,7	KERAM. DLAŽBA	P15	KERAM. OBKLAD V. 2000mm	PODHLED SDK HLADKÝ	
4.12	WC ŽENY	7,3	KERAM. DLAŽBA	P15	KERAM. OBKLAD V. 2000mm	PODHLED SDK HLADKÝ	
4.13	WC TP	3,3	KERAM. DLAŽBA	P15	KERAM. OBKLAD V. 2000mm	PODHLED SDK HLADKÝ	
4.14	PŘEDSÍŇ WC	3,0	KERAM. DLAŽBA	P15	KERAM. OBKLAD V. 2000mm	PODHLED SDK HLADKÝ	
4.15	WC MUŽI	9,0	KERAM. DLAŽBA	P15	KERAM. OBKLAD V. 2000mm	PODHLED SDK HLADKÝ	
4.16	CHODBA	59,5	LITÉ TERAZO	P11	ČISTÍCÍ+MALBA	KAZETOVÝ PODHLED RASTR 600/600	TEPLOVODNÍ SOUČ. TAŽENÝ V. 100mm
4.17	VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ	13,0	PERONOŽKY				
4.18	PROVOZNÍ DISPEČER 3/24H + REZ.1/24H	33,7	PVC	P13	ČISTÍCÍ+MALBA	PODHLED SDK HLADKÝ	VYTAHOVATELNÝ SOUČ. Z PVC V=100mm
4.19	DISPEČER DOPRAVNÍ CESTY 3/24H+REZ.1/24H	33,5	PVC	P13	ČISTÍCÍ+MALBA	PODHLED SDK HLADKÝ	VYTAHOVATELNÝ SOUČ. Z PVC V=100mm
4.20	VEDOUCÍ DC A DZDC 2/12H	27,0	PVC	P13	ČISTÍCÍ+MALBA	PODHLED SDK HLADKÝ	VYTAHOVATELNÝ SOUČ. Z PVC V=100mm
4.21	VEDOUCÍ CDP 1/8H	27,0	PVC	P13	ČISTÍCÍ+MALBA	PODHLED SDK HLADKÝ	VYTAHOVATELNÝ SOUČ. Z PVC V=100mm
4.22	SEKRETARIÁT 2/8H	27,0	PVC	P13	ČISTÍCÍ+MALBA	PODHLED SDK HLADKÝ	VYTAHOVATELNÝ SOUČ. Z PVC V=100mm
4.23	NÁMĚSTEK VEDOUCÍHO CDP 1/8H	24,0	PVC	P13	ČISTÍCÍ+MALBA	PODHLED SDK HLADKÝ	VYTAHOVATELNÝ SOUČ. Z PVC V=100mm
4.24	VÝTAH	4,2					
4.25	ŘÍDÍCÍ SÁL	50,0	BEZ POSLAHY		ČISTÍCÍ+MALBA	BEZ PODHLEDU	
4.26	ZDRAVOTNÍCÍ ZAŘÍZENÍ	19,0	BEZ POSLAHY		ČISTÍCÍ+MALBA	BEZ PODHLEDU	
4.27	ŘÍDÍCÍ SÁL	50,0	BEZ POSLAHY		ČISTÍCÍ+MALBA	BEZ PODHLEDU	
4.28	DOMÁ MÍSTNOST	21,0	LITÉ TERAZO	P11	ČISTÍCÍ+MALBA	PODHLED SDK HLADKÝ	TEPLOVODNÍ SOUČ. TAŽENÝ V. 100mm
4.29	TECHNICKÁ MÍSTNOST ELEKTRO	4,4	KERAM. DLAŽBA	P14	ČISTÍCÍ+MALBA	ČISTÍCÍ+MALBA	KERAM. SOUČ. V. 100mm

PROJEKTANT	Ing. Luděk Vyskoč	
STUPEŇ	Dokumentace pro výběr zhotovitele	
OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 110 00 Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Bezručovo 1530/2, Ostrava-Přívoz 702 00 IČO: 70994226 DIČ: CZ70994226	JIKOLIMA Technologie s.r.o. Dolany 77, 783 16 projekce@jikolima.cz
MÍSTO STAVBY	CDP Přerov Přerov 1-Město k.ú. 3886	FORMÁT A3 DATUM Červen 2024

Akce:
"Oprava klimatizací Přerov CDP–PD"

Název výkresu: Klimatizace – Půdorys 4.NP	ČÍSLO VÝKRESU	1 : 50 D.4.4