


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 02/2016	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	11 KOLEJE	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Dle příloh	NAVRHL, VYPRACOVAL Dle příloh	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Židlochovice		STUPEŇ: DÚR
<b>“Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice”</b> Kolejový (železniční) svršek a spodek, Nástupiště, Železniční přejezdy a Pozemní komunikace			ZAK. ČÍSLO 15016-01-1115	ARCH. ČÍSLO 2015110799
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 22xA4
			DATUM: 04/2016	
			ČÁST DOKUM. D.5.1+D.5.2 D.5.3+D.5.8	PŘÍLOHA 2.
			Soupis prací	

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : *žst. Hrušovany u Brna, železniční spodek*

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO *SO 01-16-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	029 611	<b>Ostatní požadavky</b> ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,00						
S	Celkem za 0	<b>Ostatní požadavky</b>								
Díl: 2	122938	<b>Zemní práce</b> ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	3 917,60						
	122939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	3 917,60						
	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	452,50						
	133938	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	182,30						
	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	212,20						
	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	83,40						
	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	15 154,50						
	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	148,00						
	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	148,00						
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	148,00						
	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	26,64						
S	Celkem za 1	<b>Zemní práce</b>								
Díl: 3	21197	<b>Zakládání</b> OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	5 901,00						
	212637	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	1 686,00						
S	Celkem za 2	<b>Zakládání</b>								
Díl: 4	465512	<b>Vodorovné konstrukce</b> DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,50						
S	Celkem za 4	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
Díl: 5	501101	<b>Komunikace</b> ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	3 986,55						
	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	2 201,50						
S	Celkem za 5	<b>Komunikace</b>								
Díl: 8	81633	<b>Trubní vedení</b> CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM	M	1 643,00						
	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	51,50						

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : *žst. Hrušovany u Brna, železniční spodek*

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO *SO 01-16-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	89416	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	2,00						
20	895811R-sbk1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40 - kompletní	KUS	58,00						
21	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	2,00						
22	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	142,50						
23	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	15,70						
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Trubní vedení</b>								
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní práce</b>								
24	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	30,00						
25	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	375,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní práce</b>								
<b>Díl: 990</b>		<b>Poplatky za skládky</b>								
26	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	7 489,15						
27	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T	75,00						
28	015510R-sbk2	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 04*	T	705,17						
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : žst. Hrušovany u Brna, železniční svršek

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-17-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 0</b>		<b>Ostatní požadavky</b>								
1	02 940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
2	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,00						
3	029 611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR – bezstyková kolej a	HOD	250,00						
4	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	2,73						
5	029 711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET)	KUS	52,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Ostatní požadavky</b>								
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
6	512550R-sbk2	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO	M3	6 356,00						
7	528311	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	159,00						
8	528331	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ,	M	191,50						
9	523352	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET.	M	138,00						
10	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET.	M	1 459,50						
11	533153	J 60 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
12	5331E3	J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
13	533243	J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
14	533253	J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,00						
15	533273	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	3,00						
16	533293	J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
17	5332C3	J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	3,00						
18	536293	C (B) 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
19	539101	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS	SADA	5,00						
20	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	3,00						
21	539103	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS	SADA	1,00						
22	539221	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ	KUS	14,00						
23	539222	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ	KUS	16,00						
24	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A	KUS	3,00						
25	539407	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLÍČKY	SADA	14,00						
26	539520	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVAČ POLOHY JAZYKA	KUS	28,00						
27	539530	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, RUČNÍ PŘESTAVNÍK (BEZ	KUS	13,00						
28	539540	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR	KUS	14,00						
29	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH	M	259,00						
30	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH	M	2 089,00						
31	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA	M	44,00						

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : *žst. Hrušovany u Brna, železniční svršek*

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO *SO 01-17-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	542221	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA	M	738,00						
33	544311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ	KUS	20,00						
34	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ	KUS	50,00						
35	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	92,00						
36	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	466,00						
37	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	6,00						
38	545220	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65	KUS	2,00						
39	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	1 050,00						
40	549311	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA	M	1 200,00						
41	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	490,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>								
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní práce</b>								
42	922301	ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ)	KUS	4,00						
43	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	43,00						
44	925120	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL.PŘES 50 MM	M2	3 549,00						
45	93100-R	PRYŽOVÉ KOLEJNICOVÉ BOKOVNICE OBOUSTRANNÉ, D+M KOMPLET	M	2 560,00						
46	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	7 953,40						
47	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK-ODVOZ NA SK	M3.KM	161 258,68						
48	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH	M	2 265,00						
49	965116	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ	T.KM	68 113,03						
50	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na	M	467,00						
51	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z	T.KM	3 087,71						
52	965213	Demontáž výhybkové konstrukce na betonových pražcích do kolejových polí	M	302,00						
53	965216	Demontáž výhybkové konstrukce na betonových pražcích - odvoz	t.km	3 370,00						
54	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s	m	424,00						
55	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz	T.KM	11 300,00						
56	965431	Odstranění zarážedla betonového	kus	1,00						
57	965432	Odstranění zarážedla betonového - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné	t.km	480,00						
58	965441	Odstranění zarážedla kolejnicového	kus	1,00						
59	965442	Odstranění zarážedla kolejnicového - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné	t.km	480,00						
60	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU	KUS	12,00						
61	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU-	T.KM	119,10						
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní práce</b>								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"  
Název SO : žst. Hrušovany u Brna, železniční svršek  
Datum zpracování :

Číslo stavby  
Číslo SO SO 01-17-01  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	990	Poplatky za skládky								
62	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T	53,76						
63	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08	T	11 329,62						
64	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T	1 186,00						
65	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03	T	0,85						
66	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99	T	1,90						
67	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*	T	5 080,55						
68	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*	T	66,00						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční spodek

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 02-16-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		<b>Ostatní požadavky</b>								
1	029 611	ODBORNÝ DOZOR	HOD	60,00						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
2	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	5 662,000						
3	122939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	5 662,000						
4	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	60,600						
5	133938	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	32,736						
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	59,100						
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	130,300						
8	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	10 975,000						
9	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 297,000						
10	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	1 297,000						
11	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 297,000						
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	233,460						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl: 2		<b>Zakládání</b>								
12	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 326,50						
13	212637	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	379,00						
S	Celkem za 2	Zakládání								
Díl: 3		<b>Svislé konstrukce</b>								
14	325323	ZDI PŘEHRADNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)	M3	4,75						
15	33894	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ	KG	1 080,00						
16	34217	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z KOV DÍLCŮ	T	2,04						
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce								
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
17	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	380,500						
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,80						
19	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	2 052,500						
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční spodek

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 02-16-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
20	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	2 480,000						
21	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	2 360,000						
22	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z	M2	3 284,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>								
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>								
23	81633	CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM	M	100,00						
24	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	14,00						
25	895811R-sbk1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40 - kompletní	KUS	14,00						
26	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	3,00						
27	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	294,90						
28	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	4,30						
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Trubní vedení</b>								
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní práce</b>								
29	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL	M	1 095,00						
30	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,00						
31	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	125,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní práce</b>								
<b>Díl: 990</b>		<b>Poplatky za skládky</b>								
32	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	9 340,44						
33	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T	25,00						
34	015510R-sbk2	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 04*	T	1 019,16						
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								



# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční svršek

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 02-17-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 0</b>		<b>Ostatní požadavky</b>								
1	02 940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
2	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,00						
3	029 611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR – bezstyková kolej a	HOD	100,00						
4	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	1,97						
5	029 711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET)	KUS	26,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Ostatní požadavky</b>								
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
6	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ	M3	2 020,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
7	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	181,80						
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
8	512550R-sbk2	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO	M3	5 020,00						
9	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET.	M	1 974,00						
10	52Z111	KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA KOLEJNÍCI ŽTUŽUJÍCÍ JAKÉHOKOLIV TVARU	M	375,00						
11	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VÝROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH	M	1 974,00						
12	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	84,00						
13	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	1 974,00						
14	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	50,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>								
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní práce</b>								
15	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	35,00						
16	925120	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL.PŘES 50 MM	M2	2 651,00						
17	93100-R	PRYŽOVÉ KOLEJNICOVÉ BOKOVNICE OBOUSTRANNÉ, D+M KOMPLET	M	600,00						
18	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	4 413,20						
19	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK-ODVOZ NA SK	M3.KM	83 568,16						
20	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH	M	20,00						
21	965116	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ	T.KM	593,50						
22	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na	M	128,00						

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční svršek

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 02-17-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z	T.KM	792,37						
24	965133	Demontáž koleje na ocelových pražcích do kolejových polí s odvozem na	M	1 826,00						
25	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s	m	36,00						
26	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz	T.KM	740,00						
27	965233	Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pražcích do kolejových polí s	m	47,00						
28	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU	KUS	19,00						
29	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU-	T.KM	188,58						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl: 990		Poplatky za skládky								
30	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T	10,54						
31	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08	T	7 184,69						
32	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T	9,00						
33	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03	T	0,53						
34	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99	T	1,18						
35	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*	T	1 826,17						
36	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*	T	24,00						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : žst. Židlochovice, železniční spodek

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-16-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	029 611	<b>Ostatní požadavky</b> ODBORNÝ DOZOR	HOD	60,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Ostatní požadavky</b>								
Díl: 2	122938	<b>Zemní práce</b> ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	725,13						
3	122939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 450,26						
4	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	157,60						
5	133938	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	32,74						
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,30						
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	233,50						
8	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	2 286,16						
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>								
Díl: 9	21197	<b>Zakládání</b> OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 701,00						
10	212637	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	486,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Zakládání</b>								
Díl: 11	338321	<b>Svislé konstrukce</b> SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET DO B12,5	M3	6,14						
12	342112	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15)	M3	23,10						
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>								
Díl: 13	465512	<b>Vodorovné konstrukce</b> DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,30						
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
Díl: 14	501101	<b>Komunikace</b> ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	664,07						
15	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	798,97						
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>								
Díl: 16	81633	<b>Trubní vedení</b> CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM	M	300,00						

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : *žst. Židlochovice, železniční spodek*

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO *SO 03-16-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	12,00						
18	895811R-sbk1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40 - kompletní	KUS	22,00						
19	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,00						
20	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	54,30						
21	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	3,70						
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Trubní vedení</b>								
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní práce</b>								
22	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,00						
23	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	125,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní práce</b>								
<b>Díl: 990</b>		<b>Poplatky za skládky</b>								
24	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	1 386,79						
25	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T	25,00						
26	015510R-sbk2	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 04*	T	261,05						
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2015

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : žst. Židlochovice, železniční svršek

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-17-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 0</b>		<b>Ostatní požadavky</b>								
1	02 940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
2	029 611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR – bezstyková kolej a	HOD	25,00						
3	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	0,53						
4	029 711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET)	KUS	8,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Ostatní požadavky</b>								
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
5	512550R-sbk2	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO	M3	1 300,00						
6	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET.	M	493,00						
7	533273	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,00						
8	539101	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS	SADA	1,00						
9	539407	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLÍČKY	SADA	1,00						
10	539520	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVAČ POLOHY JAZYKA	KUS	2,00						
11	539530	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, RUČNÍ PŘESTAVNÍK (BEZ	KUS	1,00						
12	539540	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR	KUS	1,00						
13	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH	M	493,00						
14	542221	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA	M	33,00						
15	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ	KUS	2,00						
16	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	50,00						
17	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	15,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>								
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní práce</b>								
18	922501	ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ	KUS	2,00						
19	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	14,00						
20	925120	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL.PŘES 50 MM	M2	995,00						
21	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	1 672,00						
22	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK-ODVOZ NA SK	M3.KM	34 674,40						
23	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na	M	501,00						
24	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z	T.KM	3 113,94						
25	965133	Demontáž koleje na ocelových pražcích do kolejových polí s odvozem na	M	180,00						
26	965233	Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pražcích do kolejových polí s	m	141,00						
27	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU	KUS	4,00						
28	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU-	T.KM	39,70						

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"  
Název SO : žst. Židlochovice, železniční svršek  
Datum zpracování :

Číslo stavby  
Číslo SO SO 03-17-01  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl:	990	Poplatky za skládky								
29	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01	T	6,59						
30	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08	T	2 381,76						
31	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03	T	0,18						
32	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99	T	0,41						
33	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*	T	1 065,76						
34	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*	T	71,00						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : Žst. Hrušovany u Brna, nástupiště

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-16-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	1	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b> Odkopávky pro žel. spodek v hornině 4 vč. dopravy a uložení	m3	885,34						
2		Odstranění krytu zpevněných ploch z beton. dlaždic vč. odvozu a uložení	m3	37,32						
3		Uložení sypaniny do násypů z vhodného materiálu	m3	1 043,40						
4		Úprava podloží a pláně se zhutněním v hornině tř. 1 - 4	m2	1 569,68						
S	Celkem za 1	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>								
Díl: 5	2	<b>ZAKLÁDÁNÍ STAVEB</b> Trativody kompletní z trub z plastu DN 150 mm	m	162,00						
S	Celkem za 2	<b>ZAKLÁDÁNÍ STAVEB</b>								
Díl: 6	3	<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b> Základy z prostého betonu do C 16/20	m3	19,92						
7		Zdi opěrné železobetonové, vč. bednění, výztuže a izolace	m3	66,09						
S	Celkem za 3	<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b>								
Díl: 8	5	<b>KOMUNIKACE</b> Zpevněná plocha ze zámkové dlažby tl. 60 mm vč. podkladních vrstev	m2	1 569,68						
S	Celkem za 5	<b>KOMUNIKACE</b>								
Díl: 9	8	<b>TRUBNÍ VEDENÍ</b> Plastové (PVC, PE, PP) kanalizační potrubí DN 200 mm	m	15,50						
10		Drenážní šachta z plastových dílců, průměr komína DN 400 mm	ks	8,00						
S	Celkem za 8	<b>TRUBNÍ VEDENÍ</b>								
Díl: 9	9	<b>OSTATNÍ PRÁCE</b>								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : Žst. Hrušovany u Brna, nástupiště

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-16-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Zřízení nástupištní hrany prefa "L", v.550mm	m	170,00						
12		Zřízení nástupištní hrany "SUDOP", v.550mm	m	344,00						
13		Ukončení nástupiště mimoúrovňového ostrovního betonovou zídkaou se schody do úrovně stezky	kus	1,00						
14		Ukončení nástupiště mimoúrovňového vnějšího betonovou zídkaou se schody do úrovně stezky	kus	1,00						
15		Odvodňovací žlab z polymerbetonu sv. šířky do 150 mm, včetně mříží a vpustí	m	51,00						
16		Ocelové zábradlí žárově stříkané kovem s nátěrem	m2	133,29						
17		Železniční přechod celopryžový	m2	29,16						
18		Dodávka a montáž mobilikáře - dvojité lavičky	ks	4,00						
19		Dodávka a montáž mobilikáře - jednoduché lavičky	ks	4,00						
20		Dodávka a montáž mobilikáře - odpadkový koš	ks	4,00						
21		Rozebrání přechodu přes koleje z dílců, vč. odvozu	m2	53,46						
22		Odstranění nástupištní hrany typu "SUDOP" úrovně	m	447,00						
23		Odstranění nástupištní hrany typu "SUDOP" mimoúrovňové	m	66,00						
24		Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem na skládku	m3	15,50						
S	Celkem za 9	OSTATNÍ PRÁCE								

Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
25		Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	t	1 593,61						
26		Beton z demolic objektů, základů TV	t	570,10						
S	Celkem za 990	SKLÁDKOVNÉ								



# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : Žst. Židlochovice, nástupiště

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-16-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	1	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b> Odkopávky pro žel. spodek v hornině 4 vč. dopravy a uložení	m3	496,20						
2		Uložení sypaniny do násypů z vhodného materiálu	m3	655,21						
3		Úprava podloží a pláně se zhutněním v hornině tř. 1 - 4	m2	838,31						
S	Celkem za 1	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>								
Díl: 4	3	<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b> Základy z prostého betonu do C 16/20	m3	22,10						
5		Zdi opěrné železobetonové, vč. bednění, výztuže a izolace	m3	212,67						
S	Celkem za 3	<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b>								
Díl: 6	5	<b>KOMUNIKACE</b> Zpevněná plocha ze zámkové dlažby tl. 60 mm vč. podkladních vrstev	m2	838,31						
S	Celkem za 5	<b>KOMUNIKACE</b>								
Díl: 7	9	<b>OSTATNÍ PRÁCE</b> Zřízení nástupištní hrany prefa "L", v.550mm	m	340,00						
8		Ukončení nástupiště mimoúrovňového vnějšího betonovou zídkou se schody do úrovně stezky	kus	2,00						
8		Odvodňovací žlab z polymerbetonu sv. šířky do 150 mm, včetně mříží a vpustí	m	38,00						
9		Ocelové zábradlí zároveň stříkané kovem s nátěrem	m2	240,95						
9		Dodávka a montáž mobilikáře - jednoduché lavičky	ks	8,00						
10		Dodávka a montáž mobilikáře - odpadkový koš	ks	4,00						
11		Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem na skládku	m3	8,50						
S	Celkem za 9	<b>OSTATNÍ PRÁCE</b>								
Díl: 990	990	<b>SKLÁDKOVNÉ</b>								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : Žst. Židlochovice, nástupiště

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-16-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12		Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	t	893,16						
13		Beton z demolic objektů, základů TV	t	21,25						
S	Celkem za 990	SKLÁDKOVNÉ								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : **Železniční přechod v km 1,018**

Datum zpracování : **22.2.2016**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 02-17-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	<b>Položky</b>								
1		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK Z ASFALTOVÉHO BETONU, ODVOZ DO 25KM	M3	15.75						
2		ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK, ODVOZ DO 8KM	M3	36.75						
3		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU Z DÍLCŮ, ODVOZ DO 25KM	M2	13.50						
4		ZŘÍZENÍ CHODNÍKŮ S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM	M2	30.00						
5		BETONOVÉ OBRUBY A KRAJNÍKY	M	50.00						
6		CELOPRYŽOVÁ PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE	M2	7.68						
7		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KS	10.00						
8		PROVIZORNÍ OPATŘENÍ	KPL	1.00						
S	Celkem za 1	<b>Položky</b>								

Díl:	990	<b>Poplatky za skládky</b>								
9		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	80.85						
10		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	36.23						
11		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	7.02						
S	Celkem za 990	<b>Poplatky za skládky</b>								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : **Železniční přechod v km 1,089**

Datum zpracování : **22.2.2016**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 02-17-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Položky</b>								
1		FRÉZOVÁNÍ KRYTU VOZOVEK, ODVOZ DO 25KM	M3	8.75						
2		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK Z ASFALTOVÉHO BETONU, ODVOZ DO 25KM	M3	8.40						
3		ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK, ODVOZ DO 8KM	M3	22.40						
4		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU Z DÍLCŮ, ODVOZ DO 25KM	M2	30.72						
5		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU	M2	56.00						
6		ZŘÍZENÍ KRYTU VOZOVKY Z ASFALTOVÉHO BETONU	M2	120.00						
7		CELOPRYŽOVÁ PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE	M2	30.72						
8		PROVIZORNÍ OPATŘENÍ	KPL	1.00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Položky</b>								

<b>Díl:</b>	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
9		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	49.28						
10		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	39.45						
11		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	14.98						
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

Název SO : **Železniční přechod v km 1,089**

Datum zpracování : **22.2.2016**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 02-17-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Položky</b>								
1		FRÉZOVÁNÍ KRYTU VOZOVEK, ODVOZ DO 25KM	M3	8.75						
2		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK Z ASFALTOVÉHO BETONU, ODVOZ DO 25KM	M3	8.40						
3		ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK, ODVOZ DO 8KM	M3	22.40						
4		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU Z DÍLCŮ, ODVOZ DO 25KM	M2	30.72						
5		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU	M2	56.00						
6		ZŘÍZENÍ KRYTU VOZOVKY Z ASFALTOVÉHO BETONU	M2	120.00						
7		CELOPRYŽOVÁ PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE	M2	30.72						
8		PROVIZORNÍ OPATŘENÍ	KPL	1.00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Položky</b>								

<b>Díl:</b>	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
9		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	49.28						
10		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	39.45						
11		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	14.98						
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								

Název stavby :

Název SO :

Datum zpracování :

"Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice"

žst. Hrušovany u Brna, Příjezdová komunikace k SpS

22.2.2016

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace :

SO 01-18-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	Položky								
1		ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC, ODVOZ DO 8KM	M3	138.60						
2		ZŘÍZENÍ VOZOVEK S KRYTEM Z PROLÉVANÉHO KAMENIVA	M2	396.00						
3		ÚPRAVA OKOLNÍCH PLOCH	M2	80.00						
4		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	KPL	1.00						
S	Celkem za 1	Položky								

Díl:	990	Poplatky za skládky								
5		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	304.92						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								