

SO 11-13-02 Přejezdová konstrukce na přejezdu P4947 v km 11,714

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

ZADAVATEL:	SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9		
VYPRACOVAL/ODP.PROJ.SO:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA		
ODP. PROJ. STAVBY:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA		
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OKRES: NYMBURK	OBEC: NYMBURK	
AKCE:		PROJEKT servis spol. s r. o.	
VÝSTAVBA PZS NA PŘEJEZDECH P4945 V KM 10,216 A P4947 V KM 11,714 V TRATI NYMBURK HL.N. - POŘÍČANY E.1.3 Železniční přejezdy		 U Elektry 830/2b 198 21 PRAHA 9 - Hloubětín IČ: 49823141 tel.: 281 090 826	
		Č. ZAKÁZKY:	ZAK-2018-14
		STUPEŇ:	DUR
		DATUM:	10/2018
		MĚŘÍTKO:	-
OBSAH:		FORMÁT:	A4
VÝKAZ VÝMĚR		ČÁST: E.1.3	Č. SLOŽKY: 6

PROPOČET					SO 11-13-02		
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. - Poříčany					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS:		Přejezdová konstrukce na přejezdu P4947 v km 11,714					
Majetek:		SŽDC s.o.			ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR			Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín Ing. Vladimír Hrdlička			Cenová úroveň:		2017
					Datum zpracování:		22.5.2018
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
7	8						
			Všeobecné poplatky				
1	15113	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	351,320		
2	15130	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	15,200		
3	15140	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,500		
4	15150	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	334,300		
5	15160	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,250		
6	15250	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,015		
7	15260	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,036		
8	15330	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	16,720		
9	15520	OTSKP ŽS 17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 04 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T			
			Zemní práce				
10	111203	OTSKP SPK 17	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	75,000		
11	113138	OTSKP SPK 17	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,800		
12	113328	OTSKP SPK 17	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	7,600		
13	113728	OTSKP SPK 17	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3			
14	12110A	OTSKP SPK 17	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY	M3	38,130		
15	12110B	OTSKP SPK 17	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA	M3KM	762,600		
16	123738	OTSKP SPK 17	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	151,200		
17	12933	OTSKP SPK 17	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	120,000		
18	129958	OTSKP SPK 17	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	5,000		
19	132938	OTSKP SPK 17	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	23,060		
20	133938	OTSKP SPK 17	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1,400		
21	17411	OTSKP SPK 17	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	23,060		
22	17511	OTSKP SPK 17	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,224		
23	18120	OTSKP SPK 17	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	216,000		
24	18222	OTSKP SPK 17	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	73,500		
25	18232	OTSKP SPK 17	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	74,350		
26	18241	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	625,000		
27	18242	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	73,500		
28	18243	OTSKP SPK 17	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	43,150		
29	18461	OTSKP SPK 17	MULČOVÁNÍ	M2	43,150		
30	18600	OTSKP SPK 17	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	22,178		
			Základy				
31	21197	OTSKP SPK 17	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	97,920		
32	212637	OTSKP SPK 17	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M2	34,000		
			Vodorovné konstrukce				
33	45152	OTSKP SPK 17	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	11,760		
34	465512	OTSKP SPK 17	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	29,400		
			Komunikace				
35	501101	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	79,920		
36	501410	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	64,800		
37	502941	OTSKP ŽS 17	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	259,200		
38	512550	OTSKP ŽS 17	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	133,720		
39	513550	OTSKP ŽS 17	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1,200		
40	528331	OTSKP ŽS 17	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	50,000		
41	542121	OTSKP ŽS 17	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	59,724		
42	545121	OTSKP ŽS 17	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	6,000		
43	549510	OTSKP ŽS 17	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	6,000		
44	56314	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	28,000		
45	56330	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,000		
46	56333	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	28,000		
47	56362	OTSKP SPK 17	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	28,000		
48	56942	OTSKP SPK 17	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM	M2	16,000		
49	572221	OTSKP SPK 17	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	28,000		

			Ostatní konstrukce a práce				
50	914246	OTSKP SPK 17	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3, - DOD A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS	2,000		
51	915111	OTSKP SPK 17	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,750		
52	921311	OTSKP ŽS 13	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	31,800		
53	921930	OTSKP ŽS 17	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	24,000		
54	923941	OTSKP ŽS 17	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	7,000		
55	925110	OTSKP ŽS 17	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	47,622		
56	925120	OTSKP ŽS 17	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	6,000		
57	931317	OTSKP SPK 17	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2	M	14,000		
58	965010	OTSKP ŽS 17	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	133,720		
59	965021	OTSKP ŽS 17	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3KM	2 674,400		
60	965114	OTSKP ŽS 17	Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí	M	50,000		
61	965116	OTSKP ŽS 17	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	TKM	98,860		
62	965321	OTSKP ŽS 17	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	M2	31,800		
63	965322	OTSKP ŽS 17	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	318,000		
64	965851	OTSKP ŽS 17	Demontáž zajišťovací značky	KUS	7,000		
65	965852	OTSKP ŽS 17	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	TKM	8,680		
66	966118	OTSKP ŽS 17	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000		
			Trubní vedení				
67	87445	OTSKP SPK 17	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M			
68	894846	OTSKP SPK 17	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2,000		