

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY

LINEPLAN s.r.o.



28.října 2663/150, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

tel.: +420 597 578 449

fax.: +420 597 579 047

GSM.: +420 603 534 547

e-mail.: marek.bohac@lineplan.cz

OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MAREK BOHÁČ 	ING. MAREK BOHÁČ 	-	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : MěÚ ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC : ČESKÝ TĚŠÍN	
AKCE MOST KM 139.112 TRATI ČESKÝ TĚŠÍN – ST. HR. PR ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU SPÁDOVÉHO STUPNĚ		STUPEŇ PD	DOS + DPS
		DATUM	12/2023
		ARCH. ČÍSLO	10/23/03 – A – 24
		POČ. FORMÁTŮ	-
		MĚŘÍTKO	-
NÁZEV PŘÍLOHY			ČÍSLO PŘÍLOHY
VÝKAZ KUBATUR			D.1.1.7

Tabulka kalkulace zemních prací, 1. díl

Akce: Most km 139.112 trati Český Těšín – st.hr. PR odstranění havarijního stavu spádového stupně
Objekt:

Název profilu	Staničení [km]	Vzdálenost [m]	Odhumusování tl. 0.20 m		Výkopy				Násypy			
					Nad vodou		Pod vodou		Nad vodou		Pod vodou	
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]
D	36.4736	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	36.4802	7.34	0.00	0.00	8.25	60.51	0.00	0.00	0.62	4.58	0.00	0.00
E	36.4802	5.78	0.00	0.00	123.19	712.62	0.00	0.00	28.02	162.10	0.00	0.00
F	36.4867	4.95	0.00	0.00	82.95	410.60	0.00	0.00	28.05	138.85	0.00	0.00
F	36.4867	4.71	0.00	0.00	110.34	520.21	0.00	0.00	30.26	142.66	0.00	0.00
G	36.4917	2.83	0.00	0.00	83.74	237.00	0.00	0.00	49.60	140.37	0.00	0.00
CELKEM :					1940.9		0.0		588.6		0.0	
	Celkem :	28.5	Celkem : 0.0		Výkopy celk. : 1940.9		Násypy celk. : 588.6		588.6			
					Přebytečná zemina [m3] 1352.4							

Tabulka kalkulace zemních prací, 2. díl

Akce : Most km 139.112 trati Český Těšín – st.hr. PR odstranění havarijního stavu spádového stupně
Objekt :

Název profilu	Staničení [km]	Vzdálenost [m]	Úprava pláně				Svahování				Ohumusování			
			násyp		zářez		násypu		zářezu		roviny		svahu	
			[m']	[m']	[m']	[m']	[m']	[m']	[m']	[m']	[m']	[m']	[m']	[m']
D	36.4736	2.84	17.24	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	36.4802	7.34	0.00	0.00	7.39	54.18	0.00	0.00	7.45	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
E	36.4802	5.78	0.00	0.00	44.56	257.77	13.60	78.70	0.00	0.00	2.79	16.15	0.00	0.00
F	36.4867	4.95	0.00	0.00	44.98	222.66	12.90	63.88	0.72	3.57	2.27	11.26	0.00	0.00
F	36.4867	4.71	0.00	0.00	47.50	223.92	13.25	62.47	0.00	0.00	4.32	20.37	0.00	0.00
G	36.4917	2.83	0.00	0.00	30.48	86.25	13.20	37.36	0.00	0.00	3.33	9.42	0.00	0.00
CELKEM :			48.9		844.8		242.4		58.2		57.2		0.0	
Celkem :		28.5	Úp.pláně celk. :		893.7		Svahování celk. :		300.6		Ohumus. celk. :		57.2	