




Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	26.03.2025	Dokumentace k připomínkovému řízení	Jaroslav Pajas
002	26.06.2025	Čistopis dokumentace pro povolení záměru	Jaroslav Pajas
003	26.09.2025	Čistopis dokumentace	Jaroslav Pajas

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín	

Zhotovitel stavby:	TMS Projekt s.r.o.			
Adresa:	Dubičné 106, 373 71 Dubičné			
Kontakt:	T: +420 378 229 850 E: projekce@tmsplzen.cz			
Zhotovitel objektu:	Elektrizace železnic Praha a.s.			
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	STŘEDISKO Projekce tel.: +420 296 500 111; e-mail: info@elzel.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Radek Friesl	Jaroslav Pajas	Jaroslav Pajas	Jaroslav Pajas	

Název stavby/akce:	Doplnění závor na přejezdu P6318 v km 17,918 na trati Tábor - Bechyně		Označení (S-kód): S632300282
			Označení zhotovitele: A102623
Název části:	Trakční vedení		Označení části: D.2.3.1
Název objektu:	SO 01-81-01 Úprava TV u přejezdu P6318		Označení objektu/komplexu: SO 01-81-01
Název přílohy:	Soupis prací		Číslo přílohy: 4. 001
			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Jihočeský	viz textová část	1821 10	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DPS + PDPS	26.9.2025		

Soupis prací

Stavba :
číslo a název SO:
Majetek:
Datum:

Doplnění závor na přejezdu P6318 v km 17,918 na trati Tábor – Bechyně

SO 01-81-01 Uprava TV u přejezdu P6318

Klasifikace SO/PS:

Zahájení realizace SO/PS:

Ukončení realizace SO/PS:

Cena celkem

0,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	CENA		Výpočet	Technická specifikace	Cenová soustava
							jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Základy TV								
1	74A110	2025_ OTSKP	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDE ZEMINY	2x60x 40=150	M3	7,42		0,00		1. Položka obsahuje: – zemní práce pro montáž výkopu včetně	2025_ OTSKP
2	74A112	2025_ OTSKP	OCHRANA ZÁKLADU PO BETONÁŽI		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – zemní práce pro montáž výkopu , odt	2025_ OTSKP
3	74A115	2025_ OTSKP	ZAMĚŘENÍ VÝŠKY ZÁKLADU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY (PRO MONTÁŽ VÝSTROJE NA STOŽÁR)		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – zaměření skutečného provedení výšk	2025_ OTSKP
4	74A116	2025_ OTSKP	ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PŘEVODENÍ VÝŠKY ZÁKLADU/STOŽÁRU		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – zaměření skutečného provedení jaké	2025_ OTSKP
5	74A151	2025_ OTSKP	MANIPULACE SE ZEMINOU Z VÝKOPU NA STAVENIŠTI		M3KM	148,40		0,00		1. Položka obsahuje: – manipulace jakýmkoliv dopravním pr	2025_ OTSKP
6	74A152	2025_ OTSKP	NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK		T	13,73		0,00		1. Položka obsahuje: – nakládání vytěžené zeminy na doprav	2025_ OTSKP
7	74A310	2025_ OTSKP	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV		KUS	4,00		0,00		1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dovoz kompletní	2025_ OTSKP
8	74A330	2025_ OTSKP	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – montáž, materiál, dovoz a protikoroz	2025_ OTSKP
9	74AF11	2025_ OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ)		HOD	9,00		0,00		1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu z	2025_ OTSKP
			CELKEM - 74A ZÁKLADY TV					0,00			
			Stožáry TV								
10	74B216	2025_ OTSKP	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS245 NEBO	127B,128B	KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru	2025_ OTSKP
11	74BF11	2025_ OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ)		HOD	4,00		0,00		1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu p	2025_ OTSKP
			CELKEM - 74B STOŽÁRY TV					0,00			
			74C								
			Vodiče TV								
12	74C596	2025_ OTSKP	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV		KUS	4,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení	2025_ OTSKP
13	74C5A1	2025_ OTSKP	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení	2025_ OTSKP
14	74C5A2	2025_ OTSKP	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení	2025_ OTSKP
15	74C632	2025_ OTSKP	PŘÍPĚVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR	127B,128B,130	KUS	3,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
16	74C643	2025_ OTSKP	V ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV	127B,128B,130	KUS	3,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
17	74C646	2025_ OTSKP	ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV VE VRCHOLU STOŽÁRU NEBO NAD BRÁNOU	127,128,129	KUS	3,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
18	74C661	2025_ OTSKP	VLOŽENÁ IZOLACE V 1 LANĚ ZV, NV, OV		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
19	74C671	2025_ OTSKP	TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU		M	10,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
20	74C923	2025_ OTSKP	NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	126,127,127A,A,D,128A129,130,PS	KUS	9,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
21	74C924	2025_ OTSKP	NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE	127B,128B,128	KUS	3,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
22	74C926	2025_ OTSKP	SKUPINOVÉ VODIVÉ SPOJENÍ KONSTRUKCÍ (DO 20 M)		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
23	74C932	2025_ OTSKP	KOTVENÍ OCHRANNÉHO LANA NA STOŽÁRU - JEDNODUCHÉ, DVOJITÉ	TP.Č.126	KUS	1,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
24	74C967	2025_ OTSKP	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	TP.Č.127B a 128B	KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
25	74C968	2025_ OTSKP	TABULKA ČÍSLOVANÁ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVÁČE		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materi	2025_ OTSKP
26	74C973	2025_ OTSKP	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY		KUS	1,00		0,00		1. Položka obsahuje: – veškeré další práce a úpravy na stáv	2025_ OTSKP
27	74C974	2025_ OTSKP	AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY		KUS	4,00		0,00		1. Položka obsahuje: – veškeré další práce na aktualizaci KS	2025_ OTSKP
28	74C976	2025_ OTSKP	ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	od km 10,5 do km 18,7	KUS	82,00		0,00		1. Položka obsahuje: – veškeré další práce pro zpracování a	2025_ OTSKP
29	74CF11	2025_ OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)		HOD	8,00		0,00		1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu t	2025_ OTSKP
30	02940	2025_ OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (DŠPS TV)		KPL	1,00		0,00			
			CELKEM - 74C VODIČE TV					0,00			
			74F3								
			Revize, zkoušky a měření TV								
31	74F312	2025_ OTSKP	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ		KM	0,20		0,00		1. Položka obsahuje: – měření parametrů TV pro revizi a dok	2025_ OTSKP
32	74F313	2025_ OTSKP	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV		KUS	1,00		0,00		1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pr	2025_ OTSKP
33	74F314	2025_ OTSKP	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE		KUS	12,00		0,00		1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pr	2025_ OTSKP
34	74F318	2025_ OTSKP	MĚŘENÍ PŘEDNÍCH HRAN STOŽÁRŮ TV S UPŘESNĚNÍM MONTÁŽNÍCH PARAMETRŮ		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – měření vzdálenosti PH TP pro další z	2025_ OTSKP
35	74F319	2025_ OTSKP	MĚŘENÍ VÝŠKY TK PROJEKTOVANÉ KOLEJE PRO UPŘESNĚNÍ MONTÁŽNÍCH PARAMETRŮ TV		BOD	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – měření výšky TK pro potřebu montáž	2025_ OTSKP
36	74F320	2025_ OTSKP	STABILIZACE PLASTIKOVÝM MEZNÍKEM		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – osazení geodetické zn.pro měření vz	2025_ OTSKP
37	74F321	2025_ OTSKP	PROTOKOL ZPŮSOBLIVOSTI		KUS	1,00		0,00		1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právníkou osob	2025_ OTSKP
38	74F322	2025_ OTSKP	REVIZNÍ ZPRÁVA		KUS	1,00		0,00		1. Položka obsahuje: – revize autorizovaným revizním techn	2025_ OTSKP
39	74F323	2025_ OTSKP	PROTOKOL ÚTŮ		KUS	1,00		0,00		1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním teci	2025_ OTSKP
40	74F331	2025_ OTSKP	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV		HOD	10,00		0,00		1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště TDI vč. nájm pr	2025_ OTSKP
41	74F332	2025_ OTSKP	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE		HOD	8,00		0,00		1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zk	2025_ OTSKP
42	74F333	2025_ OTSKP	ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PŘEVODENÍ TV 1KOLEJ. TRAT ZA 100M		KUS	2,00		0,00		1. Položka obsahuje: – geodetickou činnost po výstavbě TV;	2025_ OTSKP
			CELKEM - 74F3 Revize, zkoušky a měření TV					0,00			
			Demontáže TV								
43	74F459	2025_ OTSKP	DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE	127,127A,128,128A,129,130	KUS	6,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávaj	2025_ OTSKP
44	74F471	2025_ OTSKP	DEMONTÁŽ ZESILOVACÍCH, NAPÁJECÍCH NEBO OBCHÁZECÍCH VEDENÍ PŘEVĚŠENÍM	od TP.Č.126- do TP.Č.130	M	254,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávaj	2025_ OTSKP
45	74F472	2025_ OTSKP	DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH LAN	TP.Č.126-TP.Č.127	M	66,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávaj	2025_ OTSKP
46	74F473	2025_ OTSKP	DEMONTÁŽ UKOLEJŇOVACÍCH DRÁTŮ IZOLOVANÝCH PO ZEMI (MIMO PŘIPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM)		M	36,00		0,00		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávaj	2025_ OTSKP
47	74EF11	2025_ OTSKP	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV		HOD	6,00		0,00		1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy demontáže TV	2025_ OTSKP
			CELKEM - 74F4 C4R5					0,00			
			Ostatní (zemní práce a silnoproudé rozvody)								
48	702212	2025_ OTSKP	KABELOVÁ CHRÁŇNÍKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM		M	15,00		0,00		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Pol	2025_ OTSKP
			CELKEM - Ostatní (zemní práce a silnoproudé rozvody)					0,00			
			R015								
			LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy								
49	15111	2025_ OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI		T	13,73		0,00		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skladi	2025_ OTSKP
			CELKEM - LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy					0,00			