



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	17.11.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Marek Vývoda
V00	-	Vyjádření, stanoviska, připomínky	Ing. Marek Vývoda

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	<b>EXprojekt s.r.o.</b>	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	<b>Signal Projekt s.r.o.</b>	
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:	tel.: +420 515 917 689 e-mail: projekce@signalprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. David Rose, Ing. Zuzana Kováčová</b>	Specialista: <b>Ing. Marek Vývoda</b>

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n.</b>	Označení investora: S622000552
		Zakázka: 2022-079
Název části:	Ostatní inženýrské objekty	Označení části: <b>D.2.1.5</b>
Název objektu/díleční části:	<b>ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sil. kabelů</b>	Označení objektu/komplexu: <b>SO 10-30-01</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název díleční části přílohy:	-	<b>4. 001</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Stupeň dokumentace:
Ing. Marek Vývoda	Ing. Robin Kolařík	<b>DUSP + PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území:	Smluvní datum zpracování:
Jihomoravský	Viz textová část	<b>17.11.2023</b>
	TUDU: 2001 JD	

Kódové označení přílohy:

S622000552\_DUSP\_D2105\_SO103001\_XX\_4\_001\_000

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 10-30-01																					
Stavba:		23-032-35-121		Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n						CELKEM:		0,00 Kč																			
SO/PS:		SO 10-30-01		ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sil. kabelů						Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu																	
Kategorie monitoringu:				D.2.1.5		Ostatní inženýrské objekty				Klasifikace SO/PS:																					
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFIN:																					
Majetek:				SŽ						Označení (S-kód):																					
Zahájení realizace SO/PS:						Zpracovatel:				Cenová úroveň:				OTSKP 2023																	
Ukončení realizace SO/PS:						Signal projekt s.r.o.				Ing. Robin Kolařík				Datum zpracování:				17.11.2023													
Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n														ISPROFIN:																	
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena													
																		Jednotková Celkem													
Díl:		015		Poplatky za likvidaci odpadů																											
1		R015130				OTSKP - 2023		ODSTRAZENÍ KRYTÝCH OBROBEK NEBO NEBOBEKOVÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Evidenční položka, NEOCENOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90 Viz položopis, odpovídá délce řezu asfaltového pásu 1,5'2 = 3,000 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky - náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. T														3		0		0				0,00 Kč	
2		R015621				OTSKP - 2023		ODSTRAZENÍ KRYTÝCH OBROBEK NEBO NEBOBEKOVÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Evidenční položka, NEOCENOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90 Odpovídá délce demontovaných kabelů 0,1 = 0,100 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. T														0,1		0		0				0,00 Kč	
Součet za Díl		1		Poplatky za likvidaci odpadů																0,00 Kč											
Díl:		3		113138		OTSKP - 2023		ODSTRAZENÍ KRYTÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění asfaltového povrchu v okolí navrhované kabelové trasy včetně odvozu na skládku. Viz položopis, odpovídá délce řezu asfaltového pásu 1,5 = 1,500 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vc. uložením na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyjadřuje v položce 01411** (a výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) M3														1,5		0		0				0,00 Kč	
4		132838				OTSKP - 2023		HLBOUENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM Výkop kabelových rýh Viz položopis. 20*0,5*1,2 = 12,000 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasné zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výhledů, ve stísněných prostorech a pod. - ležení po vstřevách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - ležení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vyřadování a nošení výkopky - svahování a přesah. svahu do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstraněné hominy - ruční výkopávkou, odstranění korenu a napadléků - pažení, vzepření a rozeprání vc. přepážování (výjma štelových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - trídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vyjadřují se v položce c.01411** M3														12		0		0				0,00 Kč	
5		17411				OTSKP - 2023		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHTUTNENÍM Zasypání kabelových rýh Viz položopis, odpovídá výkopu 20*0,5*1,2 = 12,000 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu - úpravu ukládaného materiálu vlnčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vc. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodu - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) M3														12		0		0				0,00 Kč	
6		18120				OTSKP - 2023		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHTUTNENÍM V HORNÍNE TR. II Úprava povrchu zasypávaných kabelových rýh. Viz položopis, 1m2 na 1m výkopu 20*1 = 20,000 položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhtutnění určuje projekt. M2														20		0		0				0,00 Kč	
7		56344				OTSKP - 2023		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL. DO 200MM Doprava a pokládka podkladu vozovky a chodníku včetně rozprostření a zhtutnění Viz položopis, 1m2 na 1m výkopu 20*1 = 20,000 - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhtutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postrlky, nátery M2														20		0		0				0,00 Kč	
8		575A65				OTSKP - 2023		LITY ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 45MM Doprava a pokládka asfaltu vozovky. Viz položopis, 1m2 na 1m výkopu 20*1 = 20,000 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhtutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podší obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postrlky, nátery - nezahrnuje tesnění podší obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. M2														20		0		0				0,00 Kč	
Součet za Díl		7		Zemní práce																0,00 Kč											
Díl:		9		701001		OTSKP - 2023		Přidružená stavební výroba OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKRINE (VCETNE OBJÍMKY) Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz TZ a Výkresová část 6 = 0,000 1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce. KUS														6		0		0				0,00 Kč	
10		701005				OTSKP - 2023		VÝHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU Dodávka a montáž zařízení Viz TZ a Výkresová část 2 = 2,000 KUS														2		0		0				0,00 Kč	

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ZST Bmo hl.n										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
11	702212		OTSKP - 2023	KABELOVÁ CHRÁNÍČKA ZEMNÍ DN PRES 100 DO 200 MM Dodávka a montáž kabelových chráničů Viz TZ a Vykresová část 40 = 40,000	M	40	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdřevem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a zajištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
12	702312		OTSKP - 2023	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM Dodávka a montáž označovací fólie šířky 33cm do výkopu Viz polohopis, odpovídá délce výkopu 20 = 20,000	M	20	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vrtání, rezní, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z predepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.							
13	702901		OTSKP - 2023	DODÁVKA MATERIÁLU A TVORBA PÍSKOVÉHO LOŽE PRO KABELY. Viz polohopis, odpovídá délce chráničků 40 = 40,000	M	40	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásepového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
Součet za Díl					Přidružená stavební výroba					0,00 Kč	
Díl: 74					Sílnoproud						
14	741911		OTSKP - 2023	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 Dodávka a montáž uzemňovacího vodiče včetně veškerého příslušenství. Viz polohopis, 25 = 25,000	M	25	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoje a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
15	741C05		OTSKP - 2023	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ Spojování uzemňovacích vodičů. Viz polohopis, 1 = 1,000	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spoje – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
16	741C07		OTSKP - 2023	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI Vyvedení uzemňovacího vodiče a zapojení na svorky. Viz polohopis a schéma, 1 = 1,000	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
17	742H23		OTSKP - 2023	KABEL NN ČTYŘ- A PETIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 Dodávka a montáž kabelu. Viz schéma a tabulka kabelů, 30 = 30,000	M	30	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
18	742H24		OTSKP - 2023	KABEL NN ČTYŘ- A PETIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 Dodávka a montáž kabelu. Viz schéma a tabulka kabelů, 15 = 15,000	M	15	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
19	742H25		OTSKP - 2023	KABEL NN ČTYŘ- A PETIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 Dodávka a montáž kabelu. Viz schéma a tabulka kabelů, 20 = 20,000	M	20	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
20	742L13		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELU V ROZVÁDEČI NEBO NA PRÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky. Viz schéma, 2 = 2,000	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
21	742L14		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELU V ROZVÁDEČI NEBO NA PRÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky. Viz schéma, 1 = 1,000	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
22	742L15		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELU V ROZVÁDEČI NEBO NA PRÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky. Viz schéma, 2 = 2,000	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
23	742L23		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky. Viz schéma a polohopis, 2 = 2,000	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
24	742L24		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2 Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky. Viz schéma a polohopis, 1 = 1,000	KUS	1	0	0		0,00 Kč	

ISPROFIN:											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
25	742L25		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PETI ZLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky. Viz schéma a polohopis, 2 = 2,000	KUS	2	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
26	742P13		OTSKP - 2023	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNÍCKY - KABEL DO 4 KG/M Zatažení kabelu do chránícíky. Viz TZ a výkresová část, odpovídá délce kabelu, 30+15 = 45,000	M	45	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chránícíky/ kolektorů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
27	742P14		OTSKP - 2023	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNÍCKY - KABEL PŘES 4 KG/M Zatažení kabelu do chránícíky. Viz TZ a výkresová část, odpovídá délce kabelu, 20 = 20,000	M	20	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze nad 4 kg/m do chránícíky/ kolektorů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
28	742P15		OTSKP - 2023	OZNACOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz Schéma 5 = 5,000	KUS	5	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
29	742P17		OTSKP - 2023	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MERENÍ, SONDÁ) Vyhledání stávajícího kabelového vedení. Viz TZ a výkresová část, 5 = 5,000	KUS	5	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/n/vn v odvodu žel. stanice, na trati vc. výkopu sondy a veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
30	742Z23		OTSKP - 2023	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN Demontáž kabelového vedení nn. Viz TZ a polohopis, 75 = 75,000	M	75	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
31	743E22		OTSKP - 2023	DODÁVKA A MONTÁŽ POJISTKOVÝCH LIŠŤ Dodávka a montáž pojistkové lišty. Viz TZ a výkresová část, 1 = 1,000	KUS	1	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vc. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
32	743E31		OTSKP - 2023	SKŘIN ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA POJISTKOVOU LIŠŤ Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz schéma, 3 = 3,000	KUS	3	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství včetně zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
33	743E32		OTSKP - 2023	SKŘIN ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz schéma, 6*3 = 18,000	KUS	18	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství včetně zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
34	744I01		OTSKP - 2023	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz schéma, 33 = 33,000 [A]	KUS	33	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
35	744I03		OTSKP - 2023	POJISTKOVÁ VLOŽKA PŘES 250 DO 400 A Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz schéma, 3*1 = 3,000	KUS	3	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
36	744R35		OTSKP - 2023	OZNACOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADECE NN Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz schéma, 6 = 6,000	KUS	6	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
37	744R36		OTSKP - 2023	OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADECE NN Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz schéma, 1 = 1,000	KUS	1	0	0			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
38	747212		OTSKP - 2023	SEKROVÁNÍ KONCEKABLOVÝCH MĚŘENÍ A VÝMĚNOVÝCH KONCEKABLOVÝCH MĚŘENÍ Provedení revize zařízení vč. předepsaných zkoušek, vydání revizní zprávy Viz technická zpráva, 1 = 1,000	KUS	1	0	0			0,00 Kč

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ZST Bmo hl.n					ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: -- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
39	747301		OTSKP - 2023	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI Vydaní průkazu způsobilosti Viz technická zpráva. 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: -- cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1	0	0			0,00 Kč
40	747701		OTSKP - 2023	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ Dokončovací práce, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu Viz technická zpráva. 16 = 16,000 1. Položka obsahuje: -- cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	HOD	16	0	0			0,00 Kč
41	747702		OTSKP - 2023	UPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKRINÍ/ROZVADECU Průběžné nezbytné úpravy zapojení, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu Viz technická zpráva. 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: -- cenu za vyšší náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvadeců v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	HOD	2	0	0			0,00 Kč
42	747705		OTSKP - 2023	MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM Manipulační práce provozovatelem, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu Viz technická zpráva. 8 = 8,000 1. Položka obsahuje: -- cenu za manipulaci na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	HOD	8	0	0			0,00 Kč
43	747706		OTSKP - 2023	ZJIŠTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODU NN Úvodní práce, zjištění aktuálního stavu Viz technická zpráva. 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: -- cenu za prozkoumání stávajících rozvodů nn, přirazení vývodových kabelů v rozvadeci nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	HOD	2	0	0			0,00 Kč
44	75D148		OTSKP - 2023	KABELOVÁ SKRIN - DEMONTÁŽ Demontáž kabelové skříně Viz TZ a polohopis 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: -- demontáž kabelové skříně venkovní včetně odpojení -- demontáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skladu -- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek -- odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: -- poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1	0	0			0,00 Kč
Součet za Díl				Silnoproud							0,00 Kč