



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	17.11.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Marek Vývoda
V00	-	Vyjádření, stanoviska, připomínky	Ing. Marek Vývoda

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:	Videňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:	tel.: +420 515 917 689 e-mail: projekce@signalprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. David Rose, Ing. Zuzana Kováčová	Specialista: Ing. Marek Vývoda

Název stavby/akce:	Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n.	Označení investora: S622000552
		Zakázka: 2022-079
Název části:	Ostatní inženýrské objekty	Označení části: D.2.1.5
Název objektu/dílní části:	ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů TSB	Označení objektu/komplexu: SO 10-30-03
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Název dílní části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Marek Vývoda	Měřítka: - Formáty: -
Kraj:	Katastrální území: Viz textová část	TUDU: 2001 JD
Jihomoravský		Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS Smluvní datum zpracování: 17.11.2023

Kódové označení přílohy:

S622000552_DUSP_D2105_SO103003_XX_4_001_000

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ZŠT Bmo hl.n										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
12	709513		OTSKP - 2023	DODÁVKA A MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTIDLA A KABELOVÉ CHRÁNIČKY NA MOSTNÍ KONSTRUKCI. Viz TZ a polohopis, 15 = 15,000 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KG	15	0	0		0.00 Kč	
13	709612		OTSKP - 2023	DEMONTÁŽ CHRÁNICKÝ/TRUBKY Demontáž stávající kabelové trubky. Viz TZ a polohopis, 95 = 95,000 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	M	95	0	0		0.00 Kč	
Součet za Díl					0.00 Kč						
Díl: 74					Sílnoproud						
14	741571		OTSKP - 2023	SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TRÍDA II, DO 10 W Dodávka a montáž provizorního svítidla včetně veškerého příslušenství. Viz TZ a výkresová část, 4 = 4,000 1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	4	0	0		0.00 Kč	
15	742G11		OTSKP - 2023	KABEL NN DVOLÁ A TRÍŽILOVÝ GU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 Dodávka a montáž kabelu. Viz schéma a tabulka kabelů 149 = 149,000 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	149	0	0		0.00 Kč	
16	742H11		OTSKP - 2023	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ GU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 Dodávka a montáž kabelu. Viz schéma a tabulka kabelů 15 = 15,000 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	15	0	0		0.00 Kč	
17	742H12		OTSKP - 2023	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ GU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Dodávka a montáž kabelu. Viz schéma a tabulka kabelů 15 = 15,000 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	15	0	0		0.00 Kč	
18	742L11		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 Zakoupení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky Viz schéma, 12 = 12,000 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	12	0	0		0.00 Kč	
19	742L12		OTSKP - 2023	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 Zakoupení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky Viz schéma, 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	2	0	0		0.00 Kč	
20	742P13		OTSKP - 2023	ZATÁŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M Zatážení kabelu do chráničky. Viz polohopis, odpovídá délce chráničtek 105 = 105,000 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový	M	105	0	0		0.00 Kč	
21	742223		OTSKP - 2023	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN Demontáž kabelového vedení nn. Viz polohopis 176 = 176,000 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	M	176	0	0		0.00 Kč	
22	743151		OTSKP - 2023	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVADICE S 1-2 JISTIČMI PRVKY Dodávka a montáž osvětlovacího stožáru. Viz schéma 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0.00 Kč	
23	743554		OTSKP - 2023	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W Dodávka a montáž svítidla včetně veškerého příslušenství. Viz TZ a výkresová část, 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0.00 Kč	
24	743566		OTSKP - 2023	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA Montáž svítidla včetně veškerého příslušenství. Viz TZ a výkresová část, 5 = 5,000 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	5	0	0		0.00 Kč	
25	743721		OTSKP - 2023	ROZVADĚČ PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTIDEL A OSVĚTLOVACÍCH PRVKŮ Dodávka a montáž provizorního rozvaděče KS1 p včetně veškeré výzbroje a zapojení. Viz schéma a polohopis 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0.00 Kč	
26	743C11		OTSKP - 2023	DODÁVKA A MONTÁŽ KABELOVÉ SVÍTNÉ KS1. Viz schéma a polohopis 1 = 1,000	KUS	1	0	0		0.00 Kč	

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ZŠT Bmo hl.n					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybourání rýly ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdíva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
27	743234		OTSKP - 2023	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PRISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	KUS	5	0	0		0.00 Kč
				Demontáž svítidla Viz TZ a výkresová část 5 = 5,000 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
28	743239		OTSKP - 2023	DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ	KUS	1	0	0		0.00 Kč
				Demontáž provizorního rozvaděče osvětlení. Viz TZ a výkresová část 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
29	74401		OTSKP - 2023	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3	0	0		0.00 Kč
				Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz schéma 3 = 3,000 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
30	744R35		OTSKP - 2023	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	2	0	0		0.00 Kč
				Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz schéma 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
31	747212		OTSKP - 2023	PROVEDENÍ REVIZNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ VÝHODNĚ HODNOCENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY (PROVIZORNÍ A DEFINITIVNÍ STAV)	KUS	2	0	0		0.00 Kč
				Provedení revize zařízení vč. předepsaných zkoušek, vydání revizní zprávy. (Provizorní a definitivní stav) Viz technická zpráva 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku CSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
32	747301		OTSKP - 2023	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PŘÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI	KUS	1	0	0		0.00 Kč
				Vydání průkazu způsobilosti. Viz technická zpráva 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
33	747701		OTSKP - 2023	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	32	0	0		0.00 Kč
				Dokončovací práce, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu Viz technická zpráva 32 = 32,000 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách						
34	747702		OTSKP - 2023	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	64	0	0		0.00 Kč
				Práce spojené se zapojením, montáží a demontáží svítidel v provizorních stavech, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu. Viz technická zpráva 64 = 64,000 [A] 1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy nástroje apod.) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách						
35	747705		OTSKP - 2023	MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVAZENÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8	0	0		0.00 Kč
				Manipulační práce provozovatelem, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu Viz technická zpráva 8 = 8,000 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách						
Součet za Díl					Silnoproud					0.00 Kč