



Správa železniční dopravní cesty



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

fax: +420 585 570 412

e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. JAN HUBENÝ	ING. JAN HUBENÝ	ING. MILAN OHAREK	
KRAJ: VYSOČINA	POVĚŘENÝ OÚ: VELKÉ MEZIRŘÍČÍ	OBEC: ROUSMĚROV	
" Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou " PS 05 Rozhlasové zařízení, zast. Laštovičky		ZAK. ČÍSLO MCO	13 - 100 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2014
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
Výkaz výměr		ČÁST D.2.2	POŘ.Č. 10

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Rozhlasové zařízení, zast. Laštovičky

Datum zpracování : 20.1.2014

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 021		Sdělovací zařízení								
1	M_050001	Řízení rozhlasové ústředny pro 3 vstupy Dodávka a montáž, rozhlasová ústředna, zesilovač vč. zálohování, systémové kabely, zapojení na napájení, konfigurace	ks	1,00	0,000	0,00	0,00			0,00
2	M_050002	Zesilovač pro 100V, 100W	ks	1,00	0,000	0,00	0,00			0,00
3	M_050003	Dodávka a montáž dle textace položky Rozhlasový stožár komplet	ks	1,00	0,000	0,00	0,00			0,00
4	M_050004	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. Reproduktor venkovní, směrový- 6,10,15W/100V	ks	4,00	0,000	0,00	0,00			0,00
5	M_050005	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. Konzole pro reproduktor a hodiny	ks	6,00	0,000	0,00	0,00			0,00
6	M_050006	Dodávka a montáž konzole pro reproduktor Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	5,00	0,000	0,00	0,00			0,00
7	M_050007	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Interface 100V/1,55V	ks	3,00	0,000	0,00	0,00			0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :
Rozhlasové zařízení, zast. Laštovičky

Datum zpracování :
20.1.2014

majitel HIM:
SŽDC

Číslo stavby
PS 05

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Cena za objekt [Kč]
0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	M_050008	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Podružné hodiny oboustranné venkovní 60x60cm 24V Položka obsahuje : Dodávku a montáž bloku včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	2,00		0,000		0,00			0,00
9	M_050009		m	10,00		0,000		0,00			0,00
10	M_050010	Kabel CYKY 3x1,5 Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	m	140,00		0,000		0,00			0,00
11	M_050011	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemi kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kinyety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m	6,00		0,000		0,00			0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Název PS,SO : **Rozhlasové zařízení, zast. Laštovičky**

Datum zpracování : **20.1.2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
12	M_050012	Lišta zářezová LSA+ 10 párů, bleskojistky vč. zásobníku Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
13	M_050013	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky, rám (LSA Profil)	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
14	M_050014	Dodávka a montáž dle textace položky 19" skříň 19"/27U 600x600, vybavená, prosklené dveře	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
15	M_050015	Dodávka a montáž dle textace položky Translátor 600/600	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
16	M_050016	Dodávka a montáž dle textace položky PC aut. hlášení Položka obsahuje: dodávku a montáž včetně montážního materiálu a připojení na napájení, odzkoušení	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 021	Sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: M22		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
17	M_050017	Průraz zdívkem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívkem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a zčištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
18	M_050018	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma ve stanici	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	M_050019	Měření dle textace položky Akustické měření	ks	1,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	M_050020	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Jednosměrné měření ma místním kabelem po pokládce	pár	10,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	M_050021	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Zkoušení reproduktorů	ks	4,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Rozhlasové zařízení, zast. Laštovičky

Datum zpracování : 20.1.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	M_050022	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Kabely do 100XN - volně uložené	m	100,00		0,000		0,00	0,00	0,00
23	M_050023	Pokládka kabelu dle textace položky do výkopu, žlabu, na rošt Kabely do 100XN - zatažené	m	40,00		0,000		0,00	0,00	0,00
24	M_050024	Zatažení kabelu dle textace položky do chrániček, kabelovodů apod.	ks	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
25	M_050025	Ukončení vodiče do 50mm2 Montáž rozhlasového zařízení komplet	ks	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
26	M_050026	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Dozor správce zařízení	hod	10,00		0,000		0,00	0,00	0,00
27	M_050027	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Demontáže	kus	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				0,000		0,00		0,00
Díl: M46		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
28	M_0500028	Zemní práce při montážích Žlab plastový 10x10, dodávka, pokládka, výstražná folie	m	30,00		0,000		0,00	0,00	0,00
29	M_0500029	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Kabelová trasa 35/50cm výkop, zához	m	45,00					0,00	0,00
S	Celkem za M46	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				0,000		0,00	0,00	0,00
Díl: 089		Zemní práce při montážích				0,000		0,00		0,00
30	170411-O	Poplatky za skládky, ostatní Zbytky kabelů, vodičů	t	0,01		0,000		0,00	0,00	0,00
31	150102-O	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Obaly plastové	t	0,01		0,000		0,00	0,00	0,00
32	150101-O	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Obaly papírové	t	0,01		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou**
 Název PS,SO : **Rozhlasové zařízení, zast. Laštovičky**
 Datum zpracování : **20.1.2014**
 Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
 Číslo PS,SO **PS 05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	1		3	4	5	6				
		veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 089	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00