



Správa železniční dopravní cesty



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

fax: +420 585 570 412

e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ING. MILAN OHAREK	ING. MILAN OHAREK	KONTROLOVAL
KRAJ: VYSOČINA	POVĚŘENÝ OÚ: VELKÉ MEZIRŘÍČÍ	ING. JAN HUBENÝ
" Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou "  PS 03.4 Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS		OBEC: ROUSMĚROV
		ZAK. ČÍSLO MCO 13 - 100 - 231- PS
		ÚČEL PROJEKT
		DATUM BŘEZEN 2014
		FORMÁT 1 x A4
Výkaz výměr		MĚŘÍTKO -
		ČÁST D.2.4
		PŘÍLOHA 6

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :

Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování :

27.1.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 03.4

Datum aktualizace :

8125115

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
1	75M110-R01	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNA ASHS ... <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Ústředna ASHS 2 detekční linky, 1 hasicí zóna	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	75M110-R02	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNA ASHS -OVLÁDACÍ PRVKY ... <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Tlačítko blokování ASHS - ( Hold) včetně krabice - 2ks 3: - Tlačítko zrušení ASHS - (abort) včetně krabice - 2ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ČIDLO POŽÁRNÍ ... <i>Technická specifikace</i>	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	75M140		ks	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou  
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

8125115

Číslo PS,SO PS 03.4

Datum zpracování : 27.1.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -automatický hlásič požaru opticko krouřový včetně svorkovnicové patice - 4ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ INTERFACE ... <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -Relé karta -2ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SÍŘENA VNITŘNÍ <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -sírěna vnitřní -2ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SÍŘENA VNĚJŠÍ <i>Technická specifikace</i>	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75M310-R01		ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
		Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -Relé karta -2ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SÍŘENA VNITŘNÍ <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -sírěna vnitřní -2ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SÍŘENA VNĚJŠÍ <i>Technická specifikace</i>	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	75M321		ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
		Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -sírěna vnitřní -2ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SÍŘENA VNĚJŠÍ <i>Technická specifikace</i>	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	75M322		ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00



FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7A	75M120	Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž - sířena vnější -2ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ TABLO POPLACHOVÉ ... <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Indikační tablo ASHS 6xLED - 1ks 3: Indikační tablo ASHS 6x LED včetně modulu spouštění hasiva -1ks: 4: včetně napáječe 230V/12V= - 2ks Optický patchcord duplexní , konektory ST/E2000 <b>Technická specifikace</b> Dodávka a zapojení optického patchcordu 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Napájecí zdroj 24V= <b>Technická specifikace</b> Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75H456		ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	75I132		ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO: Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování: 27.1.2014

Číslo stavby: 8125115

Číslo PS,SO: PS 03.4

Datum aktualizace:

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	75K550-R02	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Mediakonvertor 1x RS485/ optika SM, DIN-model, napájení 24VDC <b>Technická specifikace</b> Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	75I212	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. PROUDOVÉ ZDROJE USMĚRNOVAČE NÁSTĚNNÉ DALŠÍ JEDNOTKA <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	75I322-R01	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž -zálohovaný zdroj 24V=2A -1ks PROUDOVÉ ZDROJE NAPÁJECÍ BOD SS <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	75I530	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž -zálohovaný zdroj 24V=2A -1ks, ruční spouštěč - 1ks PROUDOVÉ ZDROJE AKUMULÁTOROVÉ BATERIE BLOK AKUBATERIE ... <b>Technická specifikace</b>	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	75E122-R01	Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Díle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž -akumulátor 12V, 7Ah -1ks CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách. 1: Díle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Montáž a revize částí ústředny ASHS - 1ks 3: Revize elektropřipojky -1ks: 4: Provedení funkční zkoušky - 1ks: 5. Zaškolení obsluhy - 1ks ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY ŘÍDÍCÍ CENTRUM DOPLNĚNÍ SOFTWARE ... <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka a instalace mapového software. Dodávka se měří počtem instalací. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a software	hod	5,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75L140	ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY ŘÍDÍCÍ CENTRUM DOPLNĚNÍ SOFTWARE ... <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka a instalace mapového software. Dodávka se měří počtem instalací. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a software	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>majitel HIM:</b>	<b>SŽDC</b>
	<b>0</b>
<b>Cena za objekt [Kč]</b>	

# Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Číslo PS SO PS 034

27.1.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měřítko	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								7	8	jednotková	celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	75H134	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Nástavbový mapový software - 1ks 3: konfigurační program do dohledového systému -1ks:  VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávku a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabelu PRAFlaDur 3x1,5mm2 - 10m 3: Montáž kabelu -10m:	m	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	75H134-R01	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávku a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	m	15,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :

Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování :

27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

PS 03.4

ROZPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabelu PRAFlaDur 4x1,5mm2 - 15m 3: Montáž kabelu -15m:								
17	75H134-R02	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU VNITŘNÍ VEDENÍ, Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávku a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabeu (N)HXH E30 2x1,5mm2 - 100m 3: Montáž kabelu -100m:	m	100,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	75H144-R01	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávku a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	m	5,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

8125115

Číslo PS,SO PS 03.4

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabelu FTP 4P0,6mm, kat. 5e - 5m 3: Montáž kabelu -5m:								
19	75H144-R02	VNITŘNÍ VEDENÍ. ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávku a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem.Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabelu PRAFlaGuard 4x2x0,5mm - 25m 3: Montáž kabelu -25m:	m	25,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
20	75G340	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLIK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ... <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž kabelového žlabu z nekovových, povětrnostně odolných materiálů, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílů. Kabelový truhlík se měří v celkových délkách udaných v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	m	25,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování : 27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 03.4

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	75G340-R01	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC žlabu 25/40mm - 25m 3: Montáž PVC žlabu -25m:  ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ... <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž kabelového žlabu z nekovových, povětrnostně odolných materiálů, včetně náběhů, konzol, ohýbů a dalších potřebných dílů. Kabelový truhlík se měří v celkových délkách udaných v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC žlabu 60/40mm - 15m 3: Montáž PVC žlabu -15m:	m	15,000		0,000			0,00	0,00	0,00
22	741ABA	Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m	20,000		0,000	0,00		0,00	0,00	

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	741ABB	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC trubky prům. 23mm - 20m 3: Montáž PVC trubky -20m:  Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložena volně/pod omítkou <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC trubky prům. 29mm - 10m 3: Montáž PVC trubky -10m:	m	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl: 85	85415	Potrubí ASHS								
24		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 50MM <b>Technická specifikace</b>	m	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

majitel HIM:

SZDC

Cena za objekt [Kč]

0

Název stavby :  
Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :  
Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování :  
27.1.2014

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

8125115

PS 03.4

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a montáž materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. <input type="checkbox"/></li><li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) <input type="checkbox"/></li><li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav <input type="checkbox"/></li><li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr <input type="checkbox"/></li><li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu <input type="checkbox"/></li><li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. <input type="checkbox"/></li><li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí <input type="checkbox"/></li><li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky <input type="checkbox"/></li><li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí <input type="checkbox"/></li></ul> <p>1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.<input type="checkbox"/></p> <p>2: - potrubí ocelové pozinkované systému ASHS dle HV1.:9,00m</p>	soubor	1,000			0,000		0,00		0,00
25	89917-R01	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ • <i>Technická specifikace</i>									

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování : 27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.4

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a montáž materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) <input type="checkbox"/></li><li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (láhev, hasivo, třmen láhve, hadici, ventil, trysku, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav <input type="checkbox"/></li><li>- zřízení plně funkčního kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu <input type="checkbox"/></li></ul>								
26	89917-R02	<p>1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. <input type="checkbox"/></p> <p>2: 81 l tlaková láhev prázdná, ventil DN 50, manometr 1ks</p> <p>3. Hasivo FM200 65,174 l, třmen pro upevnění láhve 81 l - 1ks, hadice pro ventil DN50 včetně adaptéru - 1ks, tryska 360°-1ks</p> <p>KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ</p> <p><b>Technická specifikace</b></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a montáž materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) <input type="checkbox"/></li><li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (tlakový spínač včetně příslušenství a monitor tlaku v láhvi, včetně potřebné montáže)</li></ul> <p>podle příslušného technologického předpisu <input type="checkbox"/></p>	soubor	1,000	0,000			0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou  
Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Číslo PS,SO : 8125115

Číslo stavby : PS 03.4

Datum zpracování : 27.1.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	899611-R01	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: tlakový spínač včetně příslušenství -1ks, 3. monitor tlaku v láhvi - 1ks TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM <b>Technická specifikace</b> Položka zahrnuje – hydraulický výpočet HV <sup>1</sup> , přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušebního kompresoru, napuštění tlakovým plynem, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Položka tlakové zkoušky zahrnuje i zabezpečení konců potrubí.  1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Hydraulický výpočet HV <sup>1</sup> <b>Potrubí ASHS</b>	m	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 85					0,000		0,00		0,00
Díl: 741E		<b>Protipožární a kabelové ucpávky</b>								
28 741EBD		Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
		1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. 2x vstup á 1ks=2ks								



FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování : 27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.4

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: 2x vstup á 2ks=4ks	ks	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 741E	Protipožární a kabelové ucpávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 30	96813	Bourání VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje:příprava pracoviště, přenašení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál včetně vlastního provedení práce 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: Průraz zdivem 2x (0,2 x 0,1 x 0,15m) = 0,006 m3: Celkem = 0,006 m3	m3	0,006		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 96	Bourání				0,000		0,00		0,00
Díl: 31	015849	Poplatky za skládky, ostatní Zbytky kabelů, vodičů <b>Technická specifikace</b>	t	0,001		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

8125115

Číslo PS,SO PS 03.4

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
		Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložním, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojití využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. 1: Díle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Díle výkazů materiálu projektu. □ 2: - kousky kabelů a vodičů.;0,001□								
32	150102-O	Obaly plastové <b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložním, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojití využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. 1: Díle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Díle výkazů materiálu projektu. □ 2: - zbytky plastových obalů.;0,002□	t	0,002		0,000		0,00	0,00	0,00
33	150101-O	Obaly papírové	t	0,001		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, ASHS

Datum zpracování : 27.1.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.4

8125115

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Technická specifikace</b> Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložení, ppř. likvidaci odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užijí: 1. jak v případě vlastního skládování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojití využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliš se variantou. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - papírové krabice a papírové obaly::0,001								
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00