

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 21-10-01			
Stavba: S622300012 Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad										CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: SO 21-10-01 Doudleby nad Orlicí, železniční svršek										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:			
Majetek:										Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS: 8.2026 Zpracovatel:										Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS: 12.2026 Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO										Datum zpracování: 19.11.2024			
S622300012 - Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad										ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
										Jednotková	Celkem		
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	R015260		2024_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK), včetně dopravy	T	0,182	0	0				0,00 Kč	
				998*0,000182=0,182 [A]									
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Položka neobsahuje:  3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.									
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce												0,00 Kč	
Díl: 5 Komunikace pozemní													
2	513550		OTSKP 2024	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	24,500	0	0				0,00 Kč	
				KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)									
				24.5=24,500 [A]									
3	549311		OTSKP 2024	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	203,800	0	0				0,00 Kč	
				ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI									
				Obnovení upínací teploty stáv. koleje + úprava výběhu směrem k nástupištím, pražce SB8, rozdělení 'd'									
				153.8+50=203,800 [A]									
				Celkem: A=203,800 [B]									
4	R542121			SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	153,800	0	0				0,00 Kč	
				SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M									
				Směrová a výšková úprava koleje v km 64,3772 - 64,531 strojní podbíječkou									
				153.8=153,800 [A]									
Součet za Díl Komunikace pozemní												0,00 Kč	
Díl: 5 Komunikace pozemní													
5	541511		OTSKP 2024	PODÉLNÝ POSUN DŘEVĚNÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	1,000	0	0				0,00 Kč	
				PODÉLNÝ POSUN DŘEVĚNÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE									

S622300012 - Rekonstrukce PZM v km 64.614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				posun pražce o 5 až 7 cm směrem k přejezdu km 2,249 1=1,000 [A]							
6	543331		OTSKP 2024	VYMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ VYMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ Demontáž stávajících LIS a IS s nahrazením kolejovými vložkami km 1,638 2*4.7=9,400 [A] km 1,945 2*4.0=8,000 [B] km 2.141 2*4.0=8,000 [C] km 2,249 2*4.0=8,000 [D] km 0,561 5.00=5,000 [E] km 64,902 7.8=7,800 [F] km 64,935 2*4.9=9,800 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=56,000 [H]	M	56,000	0	0		0,00 Kč	
7	543411		OTSKP 2024	VYMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO VYMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO Nové svérkové komplety ŽS4 (upevnění K) V rozsahu úpravy upínací teploty kolejnic pro 900=900,000 [A]	PÁR	900,000	0	0		0,00 Kč	
8	543411R			VYMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO UŽITÝ MATERIÁL VYMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO Výměna kompletů užitých - v úsecích po vložení kolejových vložek a zřízení BK TÚ Doudleby - Vamberk - materiál dodá investor 173=173,000 [A]	PÁR	173,000	0	0		0,00 Kč	
9	543430		OTSKP 2024	VYMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI VYMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI Výměna chybějících a poškozených pryžových podložek v rozsahu výměny kolej. vložek a pro rozsah úpravy BK v TÚ Doudleby nad Orlicí - Potštej 499=499,000 [A]	PÁR	499,000	0	0		0,00 Kč	
10	545122		OTSKP 2024	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ Demontáž stávajících LIS a nahrazení kolejovými vložkami km 1,638 2*2=4,000 [A] km 1,945 2*2=4,000 [B] km 2,141 2*2=4,000 [C] km 2,249 2*2=4,000 [D] km 0,561 3=3,000 [E] km 64,902 3=3,000 [F] km 64,935 2*3=6,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=28,000 [H]	KUS	28,000	0	0		0,00 Kč	
11	549311		OTSKP 2024	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI zrušení a znovuzřízení BK v oblasti vkládání kol. vložek km 1,638 50+38=88,000 [A] km 1,945 50+50=100,000 [B] km 2,141 50+33=83,000 [C] km 2,249 5+3=8,000 [D] km 64,827 - km 65,010 174.29-7.8-4.9=161,590 [E] km 0,5 BK 50+27.75+50=127,750 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=568,340 [G]	M	568,340	0	0		0,00 Kč	
12	549341		OTSKP 2024	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	39,300	0	0		0,00 Kč	

S622300012 - Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Zřízení BK v nově vložených kolejových vložkách km 1,638 4.7=4,700 [A] km 1,945 4.0=4,000 [B] km 2,141 4.0=4,000 [C] km 2,249 4.0=4,000 [D] km 0,561 5.00=5,000 [E] km 64,902 7.8=7,800 [F] km 64,935 4.9*2=9,800 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=39,300 [H]							
13	549510		OTSKP 2024	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC	KUS	44,000	0	0		0,00 Kč	
				ŘEZÁNÍ KOLEJNIC							
				Řezání kolejnic pro výměnu lisů 4ks pro lisy v km 1,638 4=4,000 [A] 4ks pro lisy v km 1,945 4=4,000 [B] 4ks pro lisy v km 2,141 4=4,000 [C] 4ks pro lis v km 2,249 4=4,000 [D] 4ks pro vyříznutí 2 LIS u izolované koleje v km 0,561 4=4,000 [E] 4ks pro vyříznutí 2 LIS u izolované koleje v km 64,902 4=4,000 [F] ks pro vyříznutí Styku a svaru v km 64,935 a 4ks pro vyříznutí styku a svaru v km 64,960 4+4=8,000 [G] Počet řezů pro úpravu kolejnicových vložek 8+4=12,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=44,000 [I]							
Součet za Díl					Komunikace pozemní					0,00 Kč	
Díl: 742					Elektroinstalace - slaboproud						
14	75C877		OTSKP 2024	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ km 2,173 propojka LBI9/145 1=1,000 [A]							
15	75C878		OTSKP 2024	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ km 2,173 1=1,000 [A]							
Součet za Díl					Elektroinstalace - slaboproud					0,00 Kč	
Díl: 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání						
16	923311		OTSKP 2024	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Nový předvěstník 1=1,000 [A]							
17	923341		OTSKP 2024	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	10,000	0	0		0,00 Kč	
				RYCHLOSTNÍK N - TABULE							
				Rychlostníky 1 km 63,842=1,000 [A] 1 km 64,1=1,000 [B] 3 km 64,382 3 značky jeden sloupek=3,000 [C] 2 km 64,508 2 značky jeden sloupek=2,000 [D] 3 km 64,75 3 značky jeden sloupek=3,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]							
18	923821		OTSKP 2024	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	6,000	0	0		0,00 Kč	
				SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST							

S622300012 - Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Sloupek pro předvěstník 1=1,000 [A] Sloupek pro Rychlostníky 1 km 63,842=1,000 [B] 1 km 64,1=1,000 [C] 1 km 64,382 3 značky jeden sloupek=1,000 [D] 1 km 64,508 2 značky jeden sloupek=1,000 [E] 1 km 64,75 3 značky jeden sloupek=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]							
19	965841		OTSKP 2024	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	KUS	11,000	0	0			0,00 Kč
				DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI							
				Demontáž předvěst 2=2,000 [A] Demontáž rychlostníky 2 návěsti na jednom sloupku *2 2*2=4,000 [B] Jedna návěst na jednom sloupku 3=3,000 [C] Demontáž drhlík 2=2,000 [D] Celkem: A+B+C+D=11,000 [E]							
20	965842		OTSKP 2024	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	2,000	0	0			0,00 Kč
				DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)							
				předvěst - odvoz na místo určené správcem trati do 10km 2*0.02*10=0,400 [A] rychlostníky - odvoz na místo určené správcem trati do 10km 2 návěsti na jednom sloupku *2 2*2*0.02*10=0,800 [B] Jedna návěst na jednom sloupku 3*0.02*10=0,600 [C] drhlík - odvoz na místo určené správcem trati do 10km 2*0.01*10=0,200 [D] Celkem: A+B+C+D=2,000 [E]							
Součet za Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč											