

Cenová nabídka

Dodávka a montáž záchytného systému na akci: „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST. Havířov“

Montáž zahrnuje instalaci kotevních sloupků do připravené konstrukce trapézové a ŽB střechy. Montáž sloupků musí být provedena na čistou střechu. Min tloušťka střešní konstrukce udávaná výrobcem je u ŽB panelu 150mm a u TR plechu 0,7mm. Po montáži sloupků následuje kompletace systému a předání objednateli. Cena zahrnuje dodávku materiálu, montáž systému a zpracování předávací dokumentace včetně úvodní odborné zprávy.

Cena za montáž nezahrnuje: odstranění či zapravení střešní izolace nebo krytiny, připojení HJS k zemní soustavě, ani izolaci kolem sloupků.

Cenový návrh

| Prvek | Počet kusů | Cena v Kč (bez DPH) |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| Systémový sloupek na beton HL 704 | 15 | |
| Samostatný sloupek do Betonu | 22 | |
| Systémový sloupek na tr plech | 22 | |
| Systémový bod na stěnu HL 101 | 2 | |
| Koncový bod koncový HL 721 | 12 | |
| Rohový bod HL 740 | 5 | |
| Tlumič pádu HL 300 | 7 | |
| Napínák lana HL 401 | 7 | |
| Středové kotvení HL 202 | 24 | |
| Nerezové lanko HL 500 | Cca 270m | |
| Spojovací materiál | 1 | |
| Cena za materiál | | |
| Úvodní odborná zpráva | | |
| Montáž + doprava | | |
| Cena celkem | | |

Cena za provedení roční periodické kontroly systému XXX Kč bez DPH

Cena bez DPH je platná pro rok 2018

Zpracoval dne 16. 11. 2018 Ing. Petr Mikulčák