SEZNAM VÝKRESŮ

951 — PŮDORYS 1.PP
952 — PŮDORYS 1.NP
953 — PŮDORYS 2.NP
954 — PŮDORYS 3.NP
955 — OBKLAD LAMINÁTOVÝ 081 VYSOKÝ
956 — OBKLAD LAMINÁTOVÝ 082 NÍZKÝ
957 — OBKLAD HLINÍKOVÝ — SPECIFIKACE
958 — OBKLAD HLINÍKOVÝ — ROZVINUTÝ POHLED A,B,C
959 — OBKLAD HLINÍKOVÝ — ROZVINUTÝ POHLED D,E,E1,E2,F
960 — OBKLAD HLINÍKOVÝ — ROZVINUTÝ POHLED G,H
961 — OBKLAD HLINÍKOVÝ — ROZVINUTÝ POHLED I,I1
962 — OBKLAD HLINÍKOVÝ — ROZVINUTÝ POHLED J,I
963 — OBKLAD HLINÍKOVÝ — ROZVINUTÝ POHLED K
964 — OBKLAD HLINÍKOVÝ — ROZVINUTÝ POHLED L
965 — OBKLAD HLINÍKOVÝ — ROZVINUTÝ POHLED M,N
966 — KERAMICKÉ OBKLADY
967 — KERAMICKÉ OBKLADY — DETAIL PROVEDENÍ M.Č. 0.01–1.11
968 — KERAMICKÉ DLAŽBY + DILATACE — SPECIFIKACE
969 — VÝPIS PRVKŮ — MOBILIÁŘ
970 — NEOBSAZENO
971 — VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU — TRUHLÁŘSKÉ A TYPOVÉ VÝROBKY
972 — VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU — PRODEJNÍ MÍST ČD INF ZAP
973 — VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU — WC DOPLŇKY
974 — VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU — CELOPLOŠNÁ ZRCADLA

SPECIFIKACE MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
0.01	SYNOPTIK	4,56 SYNOPTIK	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K12 A/A+10MM
0.02	CHODBIČKA	8,85 SYNOPTIK	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K12 A/A+10MM
0.03	PŘEDSÍŇ PROVOZ-KLIMATIZ.	5,88 PROVOZ	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K12 A/A+10MM
0.04	HLAVNÍ PROVOZ	15,61 PROVOZ	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K12 A/A+10MM
0.05	OBSLUŽNÁ PROVOZ	17,71 SYNOPTIK	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA 10DB	PSÁDR.DP.S.KLIMT.	05K12 A/A+10MM
0.06	VNĚJŠÍ PROVOZ	41,64 SYNOPTIK	4.NA4 DL. STRUKT	3KP01 SÁDROKA 10DB	TR.STĚNA	05K12 A/A+10MM
0.07	TECHNIC.MÍST.	2,43 SYNOPTIK	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA 10DB	TR.STĚNA	05K12 A/A+10MM
0.08	VÝTAH	1,70 -	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA 10DB	TR.STĚNA	05K12 A/A+10MM
0.09	PŘEDSÍŇ PRO TRANSFORMÁTORY	14,31 -	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ TR.STĚNA	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.10	OBSLUŽNÁ PROVOZ	53,48 SUC	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ TR.STĚNA	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,40 -	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.11a	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,65 -	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.11b	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,51 -	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.11c	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,53 -	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.12	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,02 -	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,41 -	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.14	PŘÍRUŽNÁ VÝST.	25,45 SUC-TAK	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA 10DB	3KP01 SÁDROKA 10DB	05K12/A/A+10MM
0.15	ZÁZEMÍ VÝVOZCŮ	29,36 PROVOZ	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA 10DB	3KP01 SÁDROKA 10DB	05K12/A/A+10MM
0.15a	ÚKLIDOVÁ KOMORA PROVOZ	13,84 SATA	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K12/A/A+10MM
0.16a	ÚKLIDOVÁ KOMORA PROVOZ	13,84 SATA	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K12/A/A+10MM
0.17	SATA VZDUCHOTECHNIKY	4,46 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.18	PŘÍSTUPOVÁ PŘEDSÍŇ VÝTAHU	3,96 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.19	CHODBA VÝTAHU	3,80 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.20	PŘÍSTUP.CHODBA PROVOZ	1,95 SATA	5.NA01 DLAŽBA	4SYNK 08K40	3KP01 SÁDROKA	05K60 08K40 SL
0.21	PŘÍSTUPOVÁ CHODBA PROVOZ	3,77 SATA	5.NA01 DLAŽBA	4SYNK 08K40	3KP01 SÁDROKA	05K60 08K40 SL
0.21a	ÚKLIDOVÁ KOMORA PROVOZ	0,82 SATA	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K60 08K40 SL
0.21b	ÚKLIDOVÁ KOMORA PROVOZ	1,68 SATA	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K60 08K40 SL
0.21c	ÚKLIDOVÁ KOMORA PROVOZ	1,40 SATA	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K60 08K40 SL
0.22	CHODBA KOMORA PROVOZ	1,70 SATA	5.NA01 DLAŽBA	3KP01 SÁDROKA	3KP01 SÁDROKA	05K60 08K40 SL
PODSTAVY BEZ STAVEBNÍHO ZÁSAHU						
0.24	PŘEDSÍŇ ÚSEK PROVOZ	3,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.25	PŘEDSÍŇ PROVOZ PŘÍSTUP.KOMORY	3,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.26	PŘEDSÍŇ KOMORY PROVOZ	1,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.27	PŘEDSÍŇ PROVOZ	8,04 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.28	CHODBA PŘÍSTUPOVÁ PROVOZ	13,46 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.29	PŘEDSÍŇ PRO ZAPÍNACÍ VÝTAH PROVOZ	4,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.30	PŘEDSÍŇ PRO ZAPÍNACÍ VÝTAH PROVOZ	4,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.31	PŘEDSÍŇ PRO ZAPÍNACÍ VÝTAH PROVOZ	4,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.32	PŘEDSÍŇ PRO ZAPÍNACÍ VÝTAH PROVOZ	4,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.33	PŘEDSÍŇ PRO ZAPÍNACÍ VÝTAH PROVOZ	4,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.34	PŘEDSÍŇ PRO ZAPÍNACÍ VÝTAH PROVOZ	4,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.35	CHODBA ÚSEK PROVOZ	9,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.36	SKLAD PROVOZ	3,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.37	VÝDEJ PROVOZ	4,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60
0.38	VÝDEJ VÝVOZ PROVOZ	4,00 PROVOZ	STRANÍ	STRANÍ	STRANÍ	PŘEDSÍŇ 852 STAV. 05K60

KERAMICKÉ OBKLADY

KERAMICKÝ OBKLAD AŽ PO PODHLED VIZ NÁSLEDUJÍCÍ SPECIFIKACE

KAMENNÝ OBKLAD – TRAVERTINOVÉ LEŠTĚNÉ DESKY, STAVAJÍCÍ MATERIÁL VYZKOUMÁM M.Č. 4.101 A M.1.13 (STÁVAJÍCÍ STAV) –HALA A PODCHOD NA NÁSTUPIŠTĚ. KLADEČSKÝ PLÁN A VÝŠKA OBKLADU DITTO STÁVAJÍCÍ. PŘED DEMONTÁŽÍ ZDOKUMENTOVAT. MATERIÁL ULOŽIT NA STAVBĚ. – 43,31 M2

POZOR! VÝŠKA OBKLADU ODPOVÍDÁ SVĚTLÉ VÝŠCE PO PODHLED MÍSTNOSTI POKUD NENÍ UVEDENO JINAK V POPISU NA VÝKRESU. NÁSLEDUJÍCÍ SCHÉMA UDÁVÁ KLADEČSKÝ PLÁN DO PODLAHY





PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB

* VEŠKERÝ OBKLAD A DLAŽBA BUDE PROVEDENA S PRŮBĚŽNOU SPÁROU
* PŘECHOD A UKONČENÍ DLAŽBY VŽDY NA OSE DVEŘNÍHO KŘÍDLA
* V MÍSTNOSTECH OPATŘENÝCH KOMPLETNÍ OBKLADEM BUDE PARAPET PROVEDEN TAKÉ Z OBKLADU
* SPÁROVACÍ HMOTA OBKLADŮ A DLAŽEB V OSTNECH DLE OBKLADU A DLAŽBY, ŠÍŘKA SPÁR 2MM
* V PROVOZECH NÁROČNÝCH NA VLHKOST SPÁROVACÍ HMOTA VODOTĚSNÁ–POD OBKLAD BUDE POUŽITA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
* SOKL V MÍSTNOSTECH BEZ OBKLADU BUDE POUŽITY SOKLOVÉ OBKLADY DLE DLAŽBY PŘÍSLUŠNÉ K SOKLU, POKUD NENÍ V SORTIMENTU VÝROBCE, BUDE SOKL PROVEDEN NA V.SOMM ŘEZANÝ Z DLAŽBY, ZAKONČEN ROVNOU PVC LIŠTOU, BARVY BÍLÉ
* NA JINÝCH MÍSTECH MIMO SOKLY NEBUDE POUŽITO UKONČOVACÍCH LIŠT ANI PROFILŮ
* PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ V RÁMENI PROVÉST Z DLAŽBY SVĚTLÉ SÉRIE SVŠNAK JINÉ BARVY
* POKUD BUDE OBVODEM HORNÍ VÝPOUKLÉ LIŠTELY POD HRANOU ZÁRUBNI, BUDE USTELA V MÍSTĚ DVEŘ PŘERUŠENA
* VÝŠKY DLAŽBY A OBKLADŮ BUDE KONZULTOVÁN SE ZODPOV. PROJEKTANTEM AKCE, KONTRASTNÍ PÁSY BUDOU NAVRŽENY DLE POUŽITÉHO TYPU DLAŽBY S ARCHITEKTEM

LAMINÁTOVÉ OBKLADY

OBKLAD DITEL LAMINÁTEM VIZ VÝKRESY:

081 OBKLAD DITEL LAMINÁTEM DLE OVODNÍ SPECIFIKACE VÝŠKA OBKLADU 2300 MM, CELKEM 225 bm

082 OBKLAD DITEL LAMINÁTEM DLE OVODNÍ SPECIFIKACE VÝŠKA OBKLADU 1100 MM, CELKEM 12 bm

KOMPOZITNÍ OBKLADY

OBKLAD KOMPOZITNÍM HLINÍKOVÝM PANELEM VIZ VÝKRESY:

- 053 / 08 OBKLADOVÁ KONSTRUKCE HLINÍKOVÝM KOMPOZITNÍM PANELEM DLE OVODNÍ SPECIFIKACE, TL. VČ. PODKONSTRUKCE 40 MM
- 054 / 08 OBKLADOVÁ KONSTRUKCE HLINÍKOVÝM KOMPOZITNÍM PANELEM DLE OVODNÍ SPECIFIKACE, TL. VČ. PODKONSTRUKCE 80 MM
- 055 / 08 OBKLADOVÁ KONSTRUKCE HLINÍKOVÝM KOMPOZITNÍM PANELEM DLE OVODNÍ SPECIFIKACE, TL. VČ. PODKONSTRUKCE 200 MM
- 056 / 08 OBKLADOVÁ KONSTRUKCE HLINÍKOVÝM KOMPOZITNÍM PANELEM DLE OVODNÍ SPECIFIKACE, TL. VČ. PODKONSTRUKCE 270 MM
- 057 / 08 VĚTRACÍ MŘÍŽKA – OCELOVÝ PERFOROVANÝ PLECH, PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE
- X OZNAČENÍ ROZVINUTÉHO POHLEDU NA OBKLADOVOU KONSTRUKCI

LEGENDA MATERIÁLŮ–PODLAHY

- SMĚR DLAŽBY — VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 1200/600MM, ČERNÁ, REKTIFIKOVANÁ, TL. 10,5 MM, PROTISKLUZ R11, VČ. DOPLŇKOVÉHO PROGRAMU – SOKL–VÝŠKA 100 MM. MRAZUVZDORNÁ
- SMĚR DLAŽBY — VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 1200/600MM STRUKTUROVANÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, REKTIFIKOVANÁ, TL. 10,5 MM, PROTISKLUZ R11, VČ. DOPLŇKOVÉHO PROGRAMU – SOKL–VÝŠKA 100 MM. MRAZUVZDORNÁ, ZKRACENÁ ŠÍŘKA DLAŽBY 450 MM!
- SMĚR DLAŽBY — VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA STRUKTUROVANÁ 1200/600MM, ČERNÁ, REKTIFIKOVANÁ, TL. 10,5 MM, PROTISKLUZ R11, VČ. DOPLŇKOVÉHO PROGRAMU – SOKL–VÝŠKA 100 MM. MRAZUVZDORNÁ. NA VYROVNÁVACÍ RÁMEČ STRUKTURA KOLMO NA SPÁRU
- SMĚR DLAŽBY — DLAŽBA 600/300MM, SVĚTLE ŠEDÁ, MATNÁ, PROTISKLUZ R10 KALIBROVANÁ, TL. DLAŽBY 9,5 MM. VČ. DOPLŇKOVÉHO PROGRAMU – SOKL 100 MM, – SCHODNICE, – NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPNĚ SCHODIŠŤ PROVEDENY V KONTRASTNÍ DLAŽBĚ.
- SMĚR DLAŽBY — DLAŽBA 600/300MM, GRAFITOVĚ ŠEDÁ, MATNÁ, PROTISKLUZ R10 KALIBROVANÁ, TL. DLAŽBY 9,5 MM. VČ. DOPLŇKOVÉHO PROGRAMU – SOKL 100 MM, – SCHODNICE, – NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPNĚ SCHODIŠŤ PROVEDENY V KONTRASTNÍ DLAŽBĚ.
- ČEDIČOVÁ DLAŽBA 250/250 MM, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. 149 – SPECIFIKACE MATERIÁLŮ POUŽITÝCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. SOKL–VÝŠKA 100 MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA – IMITACE ŽÍHANÉHO MRAMORU S BÍLÝM ŽILKOVÁNÍM, ROZMĚR 600X600 MM,
- VINYLOVÁ PODLAHOVINA – AKUSTICKÉ LINOLEUM, TL. 2,5 MM NA PĚNOVÉ PODLOŽCE, 1,3 MM PODKLAD Z RECYKLOVANÉ PU PĚNY. CELK. TL. 3,8 MM. KROUŽKOVÝ ÚTLUM 18 dB, TŘÍDA ÚTLUMU – A. BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ. VIZ. TECHNICKÝ LIST PRODUKTU
- VINYLOVÁ PODLAHOVINA – AKUSTICKÉ LINOLEUM, TL. 2,5 MM NA PĚNOVÉ PODLOŽCE, 1,3 MM PODKLAD Z RECYKLOVANÉ PU PĚNY. CELK. TL. 3,8 MM. KROUŽKOVÝ ÚTLUM 18 dB, TŘÍDA ÚTLUMU – A. BARVA MODRÁ. VIZ. TECHNICKÝ LIST PRODUKTU
- VINYLOVÁ PODLAHOVINA – ANTISTATICKÁ – KLASIFIKACE JAKO VÝROBEK DP DLE IEC 61340–41. HOMOGENI, PĚNIVÁ, TRVALE ANTISTATICKÁ. TL. 2 MM. BARVA ŠTĚRKOVĚ ŠEDÁ. VIZ. TECHNICKÝ LIST PRODUKTU
- VSTUPNÍ ROHOŽ – VNITŘNÍ, TEXTILNÍ, VÝŠKA 10MM, 100% POLYPROPYLEN ZAKOTVEN V PVC PODKLADU. BARVA ČERNÁ V DRONI PODLAHY V L RÁMUS/30/2MM, RÁM JE V ÚROVNI ROHOŽE, ROHOŽ I RÁM BUDOU KOTVENY DO PODLAHY. ROZMĚR A TVAR RÁMU VIZ PSV ZÁMEČNÍK.

LEGENDA VYBAVENÍ

- PRVKY MOBILIÁŘE A VYBAVENÍ DODÁVANÉ STAVBOU
- PRVKY MOBILIÁŘE A VYBAVENÍ DODÁVANÉ STAVBOU
- M — PRVKY MOBILIÁŘE, VIZ. VÝKRES Č. 969
- PRVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU – VIZ. VÝKRES Č. 970 A 971

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ

- PRVKY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VIZ ČÁST DOKUMENTACE D_TECHNOLOGICKÁ ČÁST_060_INFORMAČNÍ SYSTÉM
- 85506 — INFORMAČNÍ NOSIČ PRO STÁLÉ INFORMACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE E_960_ORIENTAČNÍ SYSTÉM
- INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO DESTINACI VIZ ČÁST DOKUMENTACE E_960_ORIENTAČNÍ SYSTÉM

PODLAHOVÉ DILATACE

- OBJEKTOVÉ DILATACE, VIZ VÝPIS DILATAC – ČÁST 100_STAVBA
- SPECIFIKACE VIZ VÝKRES 968_PODLAHY A DILATACE, NEBO ČÁST 100_STAVBA VÝKRES 136_PODLAHOVÉ DILATACE
- PODLAHOVÉ DILATACE K ZAPUŠTĚNÍ 12 MM DLE SCHÉMA PRO DLAŽBU 9,5 MM, NUTNÉ PODLEPIT
- PODLAHOVÉ DILATACE K ZAPUŠTĚNÍ 12 MM DLE SCHÉMA PRO DLAŽBU 10,5 MM, NUTNÉ PODLEPIT
- PŘECHODOVÁ LIŠTA

±0,000=248,38m.n.m=PODLAHA 1.NP

KOHL architekti
SLOVANSKÝ ATELIÉR
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ
KANCELÁŘ@KOHLARCHITEKTI.CZ
28 ŘÍJNA PROSTĚJOV
TEL./FAX 582 365 333
TEL.2 774 733 333

Stavba:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Objekt:	
Část:	E_STAVEBNÍ ČÁST 950_INTERIÉR MOBILIÁŘ
Výkres:	PŮDORYS 1.PP–VÝPRAVNÍ BUDOVA NOVÝ STAV
Místo stavby:	ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV ŽELEZNIČNÍ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINÁ
Objednatel stavby:	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE DLAŽDĚNKA 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
Autor:	ING.ARCH.DANIEL LABUZÍK
Odpov.proj.	ING.ARCH.DANIEL LABUZÍK
Zpracoval:	ING.ARCH.FILIP CIAHOTNÝ
Formát:	1030x297
Datum:	10/2018
M/Měř.	1:100
Zakázka:	1079 _ NÁDRAŽÍ HAVÍŘOV
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SO-01
951