

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS410.11.01			
Stavba: 2403125-01 Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječí							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS410.11.01 SZZ Velké Pavlovice							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: #NENÍ_K_DISPOZICI							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: Ostatní Správa železnic, státní organizace							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS: 19.09.2025 Zpracovatel:							Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS: 19.09.2025 03 - Brhel_S Titul Jméno Příjmení							Datum zpracování: 08.10.2025			
Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječí							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce										
1	022101021			Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	1	0	0		0,00 Kč
2	022161001			Geodetické práce Vytýčovací práce vytýčení polohy bodu	KUS	70	0	0		0,00 Kč
				Geodetické práce Vytýčovací práce vytýčení polohy bodu - V ceně jsou náklady na vytýčení bodů v požadované přesnosti.						
3	023131011			Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli						
4	024101301			Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	%	1	0	0		0,00 Kč
107	R023122001		-	Projektové práce - realizační dokumentace	%	3	0	0		0,00 Kč
				Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele.						
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce										0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce										
5	14173		OTS KP - 2025	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	216	0	0		0,00 Kč
				Položka zahrnuje: - dodávku protlačovaného potrubí - veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.) Položka nezahrnuje: - x						
6	5915005020			Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	M3	264,14	0	0		0,00 Kč

Výpracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječít										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 0,5*0,5*380 = 95,000 [A] 0,5*0,5*165 = 41,250 [B] 0,9*0,35*406 = 127,890 [C] A+B+C = 264,140 [D]							
7	5915007020			Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	M3	264,14	0	0		0,00 Kč	
8	5915020010			Povrchová úprava plochy železničního spodku Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací. 951*2 = 1902,000 [A]	M2	1902	0	0		0,00 Kč	
9	7491403530	2		Kabelové rošty a žláby Kabelové žláby plechové, pozinkované MARS EKO 500/100 5107	M	10	0	0		0,00 Kč	
32	7590525245	2		Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	M	105	0	0		0,00 Kč	
64	7593405200			Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 100	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
69	7593500600	2		Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	M	951	0	0		0,00 Kč	
73	759350515010	2	-	Pokládka výstražné fólie do výkopu	M	951	0	0		0,00 Kč	
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						
Díl: 10				Počítač náprav							
18	7590145042			Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24 Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
34	7590540599			Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci 0,1/1/1/11 - kategorie 0, 200mm ² - 100pa 0,11	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
45	7592005050			Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
46	7592010102			Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)	KUS	14	0	0		0,00 Kč	
47	7592010104			Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (10 m kabel)	KUS	1	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječín										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
48	7592010142		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Neoprénová ochr. hadice 4,8 m	KUS	14	0	0		0,00 Kč	
49	7592010146		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Neoprénová ochr. hadice 9,8 m	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
50	7592010152		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Montážní sada neoprénové ochr.hadice	KUS	17	0	0		0,00 Kč	
51	7592010168		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Upevňovací souprava SK150	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
52	7592010184		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Přepětová ochrana napájení POKO94	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
53	7592010186		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Přepětová ochrana EPO	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
54	7592010206		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Uzemňovací souprava pro KSL-FP	KUS	17	0	0		0,00 Kč	
55	7592010222		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Kabelový závěr UPMS-11 pro RSR180, 1x EPO 180	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
56	7592010242		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Přechod (trámec s drážkou)	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
57	7592010270		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Zkušební přípravek PB200	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
58	7592090010		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Ostatní Servisní kufřík pro počítáče náprav, obsah: 1/2" hlavice 12hranná prodl. 17mm, 1/2" hlavice 19mm, 1/2" hlavice zástrčná 8mm (d. 55mm), kleště radiové 160mm, klíč momentový NORBAR 8-50Nm, klíč očkoploochý 36mm DIN 3113, klíč otevřený jednostranný 10 DIN894 CrV, klíč otevřený jednostranný 17 DIN894 CrV, klíč otevřený jednostranný 24 DIN894 CrV, měřidlo posuvné digital 150/0,01mm, nůž elektrikářský Z, šroubovák maticový 7mm, šroubovák plochý 2,0x40mm, úhelník truhlářský 30	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
84	7594300018		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Počítáče náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepětová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004)	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
85	7594300078		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Počítáče náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
86	7594300084		000mk 0021 0005 - 01-1-2	Počítáče náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS01	KUS	15	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječl										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
87	7594300104		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT06 šíře 126TE	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
88	7594300108		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Jednotka ištění SIC006 GS01	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
89	7594300136		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrníková jednotka ABP002-2 21TE GS02	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
90	7594300266		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher Krycí plech 3HE 21TE	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
91	7594300296		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher RJ45 interface pro 1 směrový výstup	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
92	7594300318		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher Panel pro uchycení skříňe 126TE do stojanu	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
93	7594305010		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
94	7594305015		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
95	7594305020		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
96	7594305040		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
97	7598095085		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
				Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace							
98	7598095090		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
				Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu							
Součet za Díl				Počítač náprav	0,00 Kč						
Díl: 11				Releová místnost							
10	7492500080		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-U 1	M	100	0	0		0,00 Kč	
33	7590525246		000mk 0021 0005 - 01 - 0	Zatažení kabelu do objektu přes 9 kg/m	M	90	0	0		0,00 Kč	
				Zatažení kabelu do objektu přes 9 kg/m - vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu							

Výpracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječ										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
44	7591505050		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Montáž úvazky přejezdového zabezpečovacího zařízení na staniční zabezpečovací zařízení pro jednokolejný přejezd	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Montáž úvazky přejezdového zabezpečovacího zařízení na staniční zabezpečovací zařízení pro jednokolejný přejezd - montáž panelů volné vazby, polic, patic relé a reléových bloků všech druhů, svorkovnic, spodků pojistek pro ZZ, drátových odporů, destiček plošných spojů umístěných za paticemi relé s naleťovanými prvky a kompletní vodivé propojení těchto prvků pevnými vodiči (Cu drát) a pohyblivými propojeními (Cu šňůra). Včetně výrobní dokumentace a odzkoušení na maketě, výměnných dílů. Součástí jsou indikace PZZ							
59	7593107010		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Demontáž měniče statického ze stojanu	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
60	7593315425		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	KUS	200	0	0		0,00 Kč	
				Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení							
61	7593317010		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	KUS	150	0	0		0,00 Kč	
				Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení							
62	7593317380		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Demontáž panelu reléového	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
63	7593337040		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Demontáž malorozměrného relé	KUS	54	0	0		0,00 Kč	
Součet za Díl				Releová místnost	0,00 Kč						
Díl: 7				Přidružená stavební výroba							
77	7593505280		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Položení žlabu do kabelového lože	M	545	0	0		0,00 Kč	
				Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože							
99	7598095390		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Příprava ke komplexním zkouškám za 1 jízdní cestu do 30 výhybek	KUS	12	0	0		0,00 Kč	
				Příprava ke komplexním zkouškám za 1 jízdní cestu do 30 výhybek - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu							
100	7598095546		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křížovatková výhybka 2 VJ, křížovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ							
101	7598095620		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Vyhotovení revizní zprávy SZZ reléové do 10 přestavníků	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Vyhotovení revizní zprávy SZZ reléové do 10 přestavníků - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN							
102	7598095700		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	20	0	0		0,00 Kč	
108	7598095460		Sbormik ÚZJZ 1995 - 6kV - 3	Komplexní zkouška za 1 jízdní cestu do 30 výhybek	KUS	12	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječ										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Komplexní zkouška za 1 jízdní cestu do 30 výhybek - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem							
Součet za Díl				Přidružená stavební výroba						0,00 Kč	
Díl: 75				Železniční zabezpečovací zařízení - kabelové soubory							
11	7492756020	2	000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	KUS	42	0	0		0,00 Kč	
21	7590520634	2	000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 15 x 4 x 0,8	M	910	0	0		0,00 Kč	
22	7590521509		000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 2 P 1,0 D	M	10	0	0		0,00 Kč	
23	7590521514	2	000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	M	1370	0	0		0,00 Kč	
24	7590521529	2	000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	M	807	0	0		0,00 Kč	
25	7590521609	2	000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al-dráty TCEKPFLEY 4x0,8 1,0 D	M	580	0	0		0,00 Kč	
26	7590521619		000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al-dráty TCEKPFLEY 4x0,8 1,0 D	M	160	0	0		0,00 Kč	
27	7590521624		000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al-dráty TCEKPFLEY 4x0,8 1,0 D	M	1920	0	0		0,00 Kč	
28	7590525178	2	000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN	M	910	0	0		0,00 Kč	
				Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu							
29	7590525230	2	000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	M	2187	0	0		0,00 Kč	
				Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu							
30	7590525231	2	000mk ÚOZP 0005 - Okružní	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 D	M	580	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječ										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu							
31	7590525232		060mk ÚOZP 6005 - 01 - 01	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	M	2080	0	0		0,00 Kč	
				Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu							
35	7590555106	2	060mk ÚOZP 6005 - 01 - 01	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0	KUS	56	0	0		0,00 Kč	
				Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy							
36	7590555108	2	060mk ÚOZP 6005 - 01 - 01	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
				Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy							
37	7590555112		060mk ÚOZP 6005 - 01 - 01	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy							
38	7590555114		060mk ÚOZP 6005 - 01 - 01	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
				Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy							
70	7593501125		060mk ÚOZP 6005 - 01 - 01	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	M	1744	0	0		0,00 Kč	
71	7593501143		060mk ÚOZP 6005 - 01 - 01	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 38-46 mm	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
74	7593505202		060mk ÚOZP 6005 - 01 - 01	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	M	1744	0	0		0,00 Kč	
75	7593505240		060mk ÚOZP 6005 - 01 - 01	Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
Součet za Díl											0,00 Kč
Železniční zabezpečovací zařízení - kabelové soubory											

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječl										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 75B				Železniční zabezpečovací zařízení - ovládací stůl							
39	7590610020		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková (CV720409002)	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
40	7590610180		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupolohové vratné (CV720769001)	KUS	15	0	0		0,00 Kč	
41	7590610450		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Počítadlo do kolejové desky 24V	KUS	11	0	0		0,00 Kč	
42	7590615040		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Montáž tlačítka, světelné buňky, počítadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu	KUS	32	0	0		0,00 Kč	
				Montáž tlačítka, světelné buňky, počítadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvázání vodičů do formy							
43	7590617040		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Demontáž tlačítka nebo světelné buňky z kolejové desky nebo pultu za provozu	KUS	17	0	0		0,00 Kč	
109	7590615060		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Vygravírování 1 znaku v označovacím štítku	KUS	120	0	0		0,00 Kč	
110	7590615070		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Montáž označovacího štítku do kolejové desky nebo pultu za provozu	KUS	24	0	0		0,00 Kč	
				Montáž označovacího štítku do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvázání vodičů do formy							
Součet za Díl				Železniční zabezpečovací zařízení - ovládací stůl						0,00 Kč	
Díl: 75C				Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení							
12	7590120090		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Skříně Skříň kabelová pomocná SKP 76 svorkovnice WAGO (CV490449013)	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
13	7590125030		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Montáž skříně PSK, SKP, SPP	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				Montáž skříně PSK, SKP, SPP - postavení na betonový základ, montáž rámu do skříně, propojení prvků rámu s panelem svorkovnic drátovou formou, zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových přichytek							
14	7590130240		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Rozdělovače, rozváděče SIS 1 sloupkový rozvaděč	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
15	7590135010		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Montáž objektu kabelového SIS1	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žlutásek) - montáž na základ, zatažení kabelů vč. kontroly izolačního stavu bez vyformování a zapojení. Bez kabelových přichytek SONAP a bez usazení a nátěru betonového základu							
16	7590137010		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žlutásek)	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
17	7590140150		000mk ÚOZ1 0005 - Skříně	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001)	KUS	23	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječ										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
19	7590145046		000mk-0021-0005-01-00-00	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	KUS	23	0	0		0,00 Kč	
				Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy							
20	7590147046		000mk-0021-0005-01-00-00	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
				Výměna kabelových závěrů EMP							
65	7593500015		000mk-0021-0005-01-00-00	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)	KUS	165	0	0		0,00 Kč	
66	7593500020		000mk-0021-0005-01-00-00	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm (HM0592120220000)	KUS	380	0	0		0,00 Kč	
67	7593500035		000mk-0021-0005-01-00-00	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)	KUS	330	0	0		0,00 Kč	
68	7593500040		000mk-0021-0005-01-00-00	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 2 3x23x50cm (HM0592120820000)	KUS	760	0	0		0,00 Kč	
72	7593501820		000mk-0021-0005-01-00-00	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečovací	KUS	30	0	0		0,00 Kč	
76	7593505270		000mk-0021-0005-01-00-00	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	KUS	30	0	0		0,00 Kč	
				Montáž kabelového označnicku Ball Marker - upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky							
78	7594105360		000mk-0021-0005-01-00-00	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	KUS	14	0	0		0,00 Kč	
				Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 - rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady lanových propojení dvojice stykových transformátorů							
79	7594105400		000mk-0021-0005-01-00-00	Montáž propojky kolíkové	KUS	7	0	0		0,00 Kč	
				Montáž propojky kolíkové - naražení kolíků do děr ve stojně kolejnice, nasazení podložky a dotažení matice							
80	7594107310		000mk-0021-0005-01-00-00	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných prachů	KUS	17	0	0		0,00 Kč	
81	7594107360		000mk-0021-0005-01-00-00	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	KUS	20	0	0		0,00 Kč	
82	7594110550		000mk-0021-0005-01-00-00	Lanové propojení s kolíkovým ukončením LCI 1xFe14/190	KUS	21	0	0		0,00 Kč	
83	7594207080		000mk-0021-0005-01-00-00	Demontáž koleisové skříňe TJA, TJAP	KUS	20	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječín										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl				Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení						0,00 Kč	
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
103	9902109200		000mk 0021 0005 - Ostatní	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	T	5	0	0		0,00 Kč	
				Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.							
104	9902900200		000mk 0021 0005 - Ostatní	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	T	5	0	0		0,00 Kč	
				Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.							
105	9902900400		000mk 0021 0005 - Ostatní	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	T	5	0	0		0,00 Kč	
				Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.							
106	9903100100		000mk 0021 0005 - Ostatní	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce						0,00 Kč	