

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS430.11.01				
Stavba: 2403125-01 Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječí							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS430.11.01 PZS v km 3,641							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: #NENÍ_K_DISPOZICI							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: Ostatní Správa železnic, státní organizace							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS: 19.09.2025 Zpracovatel:							Cenová úroveň:				
Ukončení realizace SO/PS: 19.09.2025 03 - Brhel_S Titul Jméno Příjmení							Datum zpracování: 09.10.2025				
Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječí							ISPROFIN:				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	022101021			Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	1	0	0		0,00 Kč	
2	022161001			Geodetické práce Vytyčovací práce vytyčení polohy bodu	KUS	20	0	0		0,00 Kč	
				Geodetické práce Vytyčovací práce vytyčení polohy bodu - V ceně jsou náklady na vytyčení bodů v požadované přesnosti.							
3	023131011			Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	50000	0	0		0,00 Kč	
				Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli							
99	R023122001		-	Projektové práce - realizační dokumentace	%	190000	0	0		0,00 Kč	
				Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele.							
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce										0,00 Kč	
Díl: 1 Zemní práce											
4	14173		OTSKP - 2025	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	92	0	0		0,00 Kč	
				Položka zahrnuje: - dodávku protlačovaného potrubí - veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.) Položka nezahrnuje: - x							
6	5915005020			Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	M3	12	0	0		0,00 Kč	
				Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.							

Výpracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječl										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
7	5915007020		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	M3	12	0	0		0,00 Kč	
				Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.							
8	5915020010		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Povrchová úprava plochy železničního spodku	M2	20	0	0		0,00 Kč	
				Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.							
44	7590525245	2	SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	M	55	0	0		0,00 Kč	
				Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu							
Součet za Díl					Zemní práce						0,00 Kč
Díl: 11					Releový domek						
28	7590110610		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Domky, přístřešky Domky s integrovanou betonovou střechou vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
29	7590110614		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Domky, přístřešky Domky s integrovanou betonovou střechou vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou	KUS	3	0	0		0,00 Kč	
				Domky, přístřešky Domky s integrovanou betonovou střechou vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení Základový fundament pro releový domek (pro domek 1,7 m x 1,7 m jsou potřeba 3 ks, pro domek 1,7 m x 3 m jsou potřeba 4 ks)							
30	7590115005		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam							
32	7590117010		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů							
104	5964153005		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Dlaždice betonová 30x30	KUS	95	0	0		0,00 Kč	
105	5955101014		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Kamenivo drcené šterkodrtí frakce 0/8	T	2	0	0		0,00 Kč	
106	5905025010		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně	M3	9	0	0		0,00 Kč	
				Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojedinele ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.							
107	5913285015		SBOMK ÚOZP 6005 - Okružní	Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu	M2	11	0	0		0,00 Kč	
				Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.							
Součet za Díl					Releový domek						0,00 Kč
Díl: 2					Základy						
101	R7590190010	-		Základ pod RD	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Ostatní Patka základová							

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Žateč										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl				Základy						0,00 Kč	
Díl: 7				Přidružená stavební výroba							
57	7591505020		060mk ÚČZ 10095 - 01 - 0	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať							
58	7591505030		060mk ÚČZ 10095 - 01 - 0	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať							
87	7598095150		060mk ÚČZ 10095 - 01 - 0	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)							
88	7598095435		060mk ÚČZ 10095 - 01 - 0	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu							
89	7598095505		060mk ÚČZ 10095 - 01 - 0	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v soulasu s provozem nezavedeného zařízení, v soulasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem							
90	7598095530		060mk ÚČZ 10095 - 01 - 0	Komplexní zkouška diagnostiky za jednu MU	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Komplexní zkouška diagnostiky za jednu MU - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v soulasu s provozem nezavedeného zařízení, v soulasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem							
91	7598095560		060mk ÚČZ 10095 - 01 - 0	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.							
92	7598095635		060mk ÚČZ 10095 - 01 - 0	Vyhotovení revizní zprávy PZZ	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Vyhotovení revizní zprávy PZZ - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN							
93	7598095700		060mk ÚČZ 10095 - 01 - 0	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	20	0	0		0,00 Kč	
100	R034101001		-	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovníka zajišťujícího provoz v době vypnutí TZZ	KČ/HOD	80	0	0		0,00 Kč	
				Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka							

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječl										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl				Přidružená stavební výroba						0,00 Kč	
Díl: 75				Železniční zabezpečovací zařízení - kabelové soubory							
18	7492501690		000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 2O1,5 (2Dx1,5)	M	10	0	0		0,00 Kč	
19	7492501750	2	000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3O2,5 (3Ax2,5)	M	10	0	0		0,00 Kč	
20	7492501930		000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	M	63	0	0		0,00 Kč	
21	7492502030	2	000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)	M	10	0	0		0,00 Kč	
22	7492554010	2	000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2 Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	M	83	0	0		0,00 Kč	
23	7492751022	2	000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
24	7492756020	2	000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	KUS	20	0	0		0,00 Kč	
38	7590520609	2	000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLE 5 x 4 x 0,8	M	10	0	0		0,00 Kč	
39	7590521529	2	000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	M	189	0	0		0,00 Kč	
40	7590521544		000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	M	320	0	0		0,00 Kč	
41	7590525178	2	000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu	M	10	0	0		0,00 Kč	
42	7590525230	2	000mk ÚOZ1 0005 - 01-0-0	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	M	189	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječ										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
43	7590525232		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	M	320	0	0		0,00 Kč	
45	7590555106	2	000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0	KUS	14	0	0		0,00 Kč	
46	7590555112	2	000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
Součet za Díl					Železniční zabezpečovací zařízení - kabelové soubory						0,00 Kč
Díl: 75B					Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení						
17	7492500080		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-U 1	M	50	0	0		0,00 Kč	
25	7496673015		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Demontáž usměrňovačů (nabíječů), střídačů 3x400 V	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
26	7496676040		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Demontáž akumulátoru (baterie) do 110 V přes 100 do 200 Ah	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
27	7496677010		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Demontáž stojanu pro baterie	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
47	7591500200		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 s procesorem, diagnostikou, základním napájením, servisní klávesnicí a střílnou SW	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
48	7591500205		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Adresný SW	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
49	7591500210		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Jednotka akustiky pro 2-4 reproduktory	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
50	7591500222		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Jednotka pro řízení systémového času pomocí přijímače DCF	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
51	7591500224		000mk ÚOZ1-0005-01-00-0	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Jednotka napájení pro kontrolu sítě, podpětí, baterie, uzemnění	KUS	1	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječ										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
52	7591500226		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Jednotka pro vazbu na SZZ (s až 2 příkazy a 4 hlášeními)	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
53	7591500228		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Rozšíření akusticky o prudavý výstup (zar. pro nevidomé, výstražník AZD 63-2000)	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Rozšíření vazby na SZZ o 1 příkaz nebo 1 hlášení							
54	7591500232		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Jednotka pro dohled celistvosti kompozitního břevna PGSB-130	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
55	7591500240		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Výluková zásuvka	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
56	7591500242		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Vypnutí pozitivní signalizace	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
59	7591505110		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Kompletace, propojení a testování elektronické výstroje PZZ	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
77	7592905042		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
				Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou							
78	7592920640		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Baterie slavných akumulátorů 12 V blok 6 V/20 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně montáže a testování a dobíjení	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
79	7593000405		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Dobíječ baterií Digitrans II, 36 V	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
80	7593005012		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce							
81	7593315212		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Montáž skříně pro elektronické ŽZZ	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Montáž skříně pro elektronické ŽZZ - usazení skříně na místě určení, zapojení							
82	7593315425		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	KUS	50	0	0		0,00 Kč	
				Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení							
84	7593317100		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Demontáž zabezpečovacího stojanu	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
108	7591500230		ISOMIK UCZF 6005 - Okružní	Přejezdová zařízení světelná BUES 2000 Rozšíření o zar. pro nevidomé (bez vlastního zar. pro nevidomé) pro příkaz dle SOPS 2001	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
Součet		za Díl	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení							0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječl										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 75C				Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení							
9	7491600200		060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	50	0	0		0,00 Kč	
10	7491600260	2	060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnicí	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
11	7491601400	2	060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SOc - nerez	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
12	7491601710	2	060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm)	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
13	7491651044	2	060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
14	7491652010	2	060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynetey a chráničku	M	50	0	0		0,00 Kč	
15	7491652042	2	-	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky přes 2,1 do 4,5 m Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky přes 2,1 do 4,5 m - zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k pásku	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
16	7491654010		060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	KUS	10	0	0		0,00 Kč	
31	7590115005	1	060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
33	7590117010	1	060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
34	7590120175		060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Skříně Skřín přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281)	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
35	7590120200		060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Skříně BUES 2000 - Skřínka místního ovládání	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
36	7590125057		060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy - usazení skříně a zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových příchytok	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
37	7590195015		060mk ÚOZ1 6005 - 01-01-01	Montáž ovládací skřínky přejezdového zařízení na objekt	KUS	1	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječ										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Montáž ovládací skříňky přejezdového zařízení na objekt - připevnění skříňky, zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň, ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnicí svorník PSK							
61	7592810205		000mk-0021-0005-01-00-00	Výstražníky LED výstražník SSB 200L s červenými světly a bílým světlem	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
62	7592815044		000mk-0021-0005-01-00-00	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
				Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí							
63	7592817010		000mk-0021-0005-01-00-00	Demontáž výstražníku	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
64	7592820110		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063)	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
65	7592820190		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zvětšený A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200102)	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
66	7592821000		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti výstražníku Základ pro výstražník SSB 200L - malá betonová patka s jedním mezikusem	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
67	7592825110		000mk-0021-0005-01-00-00	Montáž kříže výstražného	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
68	7592830700		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti stojanu se závorou Velká betonová patka (betonový základ) - závara do 6 m	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
69	7592830710		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti stojanu se závorou Pohon závor HSM10-E s konzolí pro břevno a protiváhou	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
70	7592831028		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti stojanu se závorou Břevno závorý PGSB-130 (kompozitní) 6 m včetně červených tónů a koncového	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
71	7592831032		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti stojanu se závorou Břevno závorý PGSB-130 (kompozitní) 6 m včetně červených tónů a koncového	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
72	7592831060		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti stojanu se závorou Křídla břevna závorý PGSB-130	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
73	7592831066		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti stojanu se závorou Závěs pro stabilizaci břevna závorý PGSB-130 délky 6-10 m	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
74	7592831068		000mk-0021-0005-01-00-00	Součásti stojanu se závorou Podpěra břevna závorý PGSB-130 délky 6-10 m	KUS	1	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječ										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
75	7592831070		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna závory PGSB-130	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
76	7592835090		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Montáž stojanu se závorou bez výstražníku	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
83	7593317085		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Demontáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 E	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
85	7594207050		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
86	7596917070		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Demontáž telefonních objektů TO-01	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
109	7591500212		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Přejízdná zařízení světelná DLE 2000 Rozšíření akustiky o prudavý výstup (zař. pro nevidomé, výstražník AED 63-100-1)	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
110	7592825105		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Montáž zařízení pro nevidomé do jednoho výstražníku	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
Součet za Díl				Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení						0,00 Kč	
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
5	5913323020		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
				Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.							
60	7592701536		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Trvalé silniční dopravní značky	KUS	16	0	0		0,00 Kč	
				Upozorňovací, značky Návěsti označující místo na trati Štít návěstní Stop značka ETCS							
94	9902200100		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikát, stožár, výhybek, rozvaděč, vybouraných hmot atd.) do 10 km	T	10	0	0		0,00 Kč	
				Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikát, stožár, výhybek, rozvaděč, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.							
95	9902209200	1	000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikát, stožár, výhybek, rozvaděč, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	T	60	0	0		0,00 Kč	
96	9902900200		000mk ÚOZ1 0005 - 01 - 01	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	T	10	0	0		0,00 Kč	

Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječ					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.						
97	9902900400		Objemik 0021 9905 - Sklad	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	T	10	0	0		0,00 Kč
				Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.						
98	9903100100		Objemik 0021 9905 - Sklad	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.						
102	R7592830706		-	Betonová silniční zábrana	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				Součásti stojanu se závorou Betonový monolit typ A2250						
103	R7596955260		-	Montáž betonových silničních zábran	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				Montáž základového rámu domku na trubkový stožár						
Součet		za Díl		Ostatní konstrukce a práce						0,00 Kč