

Č.j.: 114256/2026-SŽ-GŘ-O15

## Odpoř' na dotaz uchazeče

**Veřejná zakázka:  
Oprava PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječř**

Dotaz uchazeče:

Č.j.: 108000/2026-SŽ-GŘ-O15 - Odpoř' na dotaz uchazeče Veřejná zakázka: Oprava PZS v km 3,641 trati Hodonín – Zaječř

V odpoř' na dotaz zadavatel uvedl, že v řipadě nabřdky alternativního řešení technologie PZS je řipustné nahradit v soupisu pracř neodpoř'ující položky adekvátnřmi položkami odpoř'ujícími navrženému technickému řešení.

Žádáme zadavatele o upřesnění způsobu zpracování soupisu pracř v takovém řipadě. Konkrétně prosřme o stanovenř postupu, jak mají být původní položky nahrazeny, aby byla nabřdka považována za zpracovanou v souladu se zadávacř dokumentací. Má uchazeč:

- upravit (přepsat) řřslušné položky řřmo ve výkazu výměř,
- ponechat původní položky a doplnit nové položky odpoř'ující navrženému řešení,
- uvést odlišnosti pouze formou poznámky ři komentáře k položkám,
- nebo zvolit jiný postup?

Současně řádáme o potvrzení, zda je řř použití alternativního řešení řřpustné měnit strukturu soupisu pracř a doplňovat ři vypouštět položky tak, aby odpoř'idaly navržené technologii PZS.

### Odpoř' zadavatele:

Na základě dotazu uchazeče Zadavatel upravil Soupis pracř a dodávek tak, že uchazečř je umožněno ocenit alternativní řešení technologie PZS. Zadavatel požaduje řřložit k oceněnému Soupisu pracř řřlohu, která bude obsahovat detailní rozpis položek technologie PZS.

Dotaz uchazeče:

**PS 410.11.01 - SZZ Velké Pavlovice.** V soupisu pracř se nachází položky pro doplnění vnitřní technologie počítačů náprav. Předpokladem je doplnění vnitřní technologie pro 15ks PN.

V soupisu pracř se jeví množství některých vnitřních komponent pro 15ks PN jako nedostačující.

Žádáme zadavatele o prověření množství (v soupisu pracř) u všech položek vnitřních komponent počítačů náprav.

### Odpoř' zadavatele:

Provedena kontrola položek, nedostatky nebyly shledány.

Dotaz uchazeče:

**PS 410.11.01 - SZZ Velké Pavlovice.** Dle TZ se požaduje demontáž stávající nahrazované kabelizace. Žádáme zadavatele o prověření, které položky v soupisu pracř jsou pro uvedenou řinnost určeny.

### Odpoř' zadavatele:

Doplněna položka ř. 149.

Dotaz uchazeče:

**PS 410.11.01 - SZZ Velké Pavlovice.** Dle TZ se požaduje demontáž venkovní části anulačního souboru ASE 4. Žádáme zadavatele o prověření, která položka v soupisu prací je pro uvedenou činnost určena.

**Odpověď zadavatele:**

Do PS 430.11.01 doplněna položka č. 103.

Dotaz uchazeče:

**PS 410.11.01 - SZZ Velké Pavlovice– „01.1 - Infrastrukturní část“:** Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a kabelovým schématem (č.p. 2\_009).

					Soupis prací	Kabelové schéma
94	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	1 127,000	1 100,000 <i>Opraveno</i>
95	K	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	2 187,000	2 160,000 <i>Opraveno</i>
96	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0	kus	56,000	54,000 <i>Opraveno</i>

Žádáme zadavatele o prověření.

Dotaz uchazeče:

**PS 410.11.01 - SZZ Velké Pavlovice– „01.1 - Infrastrukturní část“:** V soupisu prací se nachází položky:

90	M	7590520634	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 15 x 4 x 0,8	m	910,000
91	K	7590525178	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN	m	910,000
101	M	7590521624	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D	m	1 920,000
102	K	7590525232	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	2 080,000

- a) Pro pol. č. 90 a 91 jsme v soupisu prací nenalezli odpovídající položku k ocenění kabelových forem.

Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď zadavatele:**

Doplněna položka č. 150.

- b) Kabely č. 611, 612 a 614 jsou v tabulce kabelů (č.p. 2\_012) uvedeny jako 30p, v kabelovém schématu jsou tyto kabely uvedeny jako 15XN0,8. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď zadavatele:**

Tabulka kabelů opravena.

- c) V souvislosti s bodem b) žádáme zadavatele i o prověření množství (případné duplicity) u souvisejících položek č. 101 a 102.

**Odpověď zadavatele:**

Množství v položkách č. 101 a 102 opraveno.

Dotaz uchazeče:

**PS 430.11.01 - PZS km 3,641– „02.1 - Infrastrukturní část“:** V soupisu prací se nachází položka:

43	M	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	320,000
----	---	------------	--	---	---------

Dle kabelového schématu (č.p. 2\_009) se dá předpokládat, že je do položky viz výše započten kabel číslo 822-ZE-24p-320m.

Žádáme zadavatele o určení, který typ kabelu má uchazeč ocenit, tedy EY nebo ZE?

**Odpověď zadavatele:**

Položka změněna na typ kabelu ZE.

Dotaz uchazeče:

**PS 430.11.01 - PZS km 3,641– „02.1 - Infrastrukturní část“:** Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a kabelovým schématem (č.p. 2\_009).

					Soupis prací	Kabelové schéma
32	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm <sup>2</sup>	kus	8,000	10,000 <i>Opraveno</i>

Žádáme zadavatele o prověření.

V návaznosti na provedenou změnu v zadávací dokumentaci zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která je uvedena v elektronickém systému E-ZAK.

Přílohy:

- 1) Soupis prací a dodávek
- 2) Tabulka kabelů PS 410.11.01

Správa železnic, státní organizace  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno