

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 120608/2026-SŽ-GR-07

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

Rekonstrukce žst. Turnov – Technologie

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel následující:

Dotaz č. 22:

PS 11-02-61 ŽST Turnov, informační systém pro cestující

- a) Žádáme zadavatele o opravu množství u položky č. 28 NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S CÍSLEM KOLEJE + HODINY na 7 kusů dle blokového schématu.
- b) Žádáme zadavatele o doplnění položky NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S CÍSLEM KOLEJE 4 kusy dle blokového schématu.
- c) Žádáme zadavatele o sdělení, kde má být instalován monitor přes 40" včetně ochranného krytu, který je soupisu prací. V blokovém schématu zakreslen není.
- d) V TZ se píše, že monitor bude umístěn na samostatné konstrukci. Žádáme zadavatele o doplnění nosné konstrukce pro monitor do soupisu prací.
- e) V technické zprávě se uvádí: „Nástupištní tabule NT1.1, NT1.2 a NT2.5 a dále odjezdová tabule ve zkráceném provedení OTZ1 a příjezdový monitor PŘM1 se upevní na nosné sloupy“. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jev soupise prací položka 39 INFORMACNÍ PRVEK, SLOUP PRO DVE INFORMACNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM – DODÁVKA 1 kus.
- f) Příjezdový monitor v blokové schématu není zakreslen. Žádáme zadavatele o sdělení, zda má být součástí dodávky této stavby.
- g) Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položky č. 38. INFORMACNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU INFORMACNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM – DODÁVKA. Dle technické zprávy má být 4 kusy (NT1.1, NT1.2, NT2.5, OTZ1) případně 5 kusů, když se bude dodávat i PŘM1.
- h) Žádáme zadavatele, aby do soupisu prací přidal položky pro EIP
 - SW modul pro odjezdy příjezdy vlaků 1ks
 - HW mPC ve funkci řídicí jednotky 1ks
- i) Žádáme zadavatele, aby do soupisu prací přidal položky pro monitor případně monitory (viz. bod f)
 - SW modul pro odjezdy příjezdy vlaků
 - HW mPC ve funkci řídicí jednotky
- j) Žádáme zadavatele, aby do soupisu prací přidal položky:
 - Příprava dat GVD, instalace a konfigurace (traťové nasazení)
 - Školení obsluhy v místě instalace + doprava
- k) V soupise prací není položka na „E-vývěska“. Žádáme zadavatele o sdělení, zda bude součástí dodávky tohoto PS.
- l) Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položky č. 36 INFORMACNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA
- m) Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položky č. 37 INFORMACNÍ PRVEK, ZÁVES PRO INFORMACNÍ TABULE – DODÁVKA
- n) V technické zprávě se uvádí, že tabule mají být v antivandal provedení, tedy s ochranným sklem – Je tomu skutečně tak?

Odpověď na dotaz č. 22:

- a) U položky č. 28 opraveno množství na 7ks.
- b) Přidána položka č. 54.
- c) Položka č. 41 je určena pro e-vývěsku. Třídník OTSKP25 samostatnou položku pro e-vývěsku neobsahuje. Položka č. 42 v soupisu prací omylem zůstala po přepracování technického řešení a byla odstraněna.
- d) Technická zpráva takový text neobsahuje.
- e) Položka č. 39 byla odstraněna. U položky č. 38 bylo množství opraveno na 2ks. (původní příjezdový monitor byl nahrazen informačním panelem)
- f) Příjezdový monitor nebude instalován. Jeho funkci plní informační panel.
- g) U položky č. 38 je počet správný – na sloup se budou instalovat NT1.1, NT1.2 a NT2.5. OTZ bude instalován na fasádu VB.
- h) Přidány položky č. 55 a 56.
- i) Monitory nebudou instalovány.
- j) Přidány položky č. 57 a 58.
- k) Pro E-vývěsku je určena položka č. 41.
- l) Počet je správný (informační panel – 1ks, odjezdová tabule – 1ks, nástupištní tabule – 7ks)
- m) Počet upraven u položky č. 37 na 9ks. (nástupištní tabule na zastřešení a odjezdová tabule na fasádě VB)
- n) Podchodový přestupní monitor a informační panel budou v antivandal provedení.

Dotaz č. 23:

PS 11-02-71: ŽST Turnov, sdělovací zařízení

Žádáme zadavatele o sdělení, kolik hodin, má mít vteřinovou ručičku a kolik bude bez vteřinové ručičky. Případně položku č. 30 rozdělit na položku hodiny s vteřinovou ručičkou a hodiny bez vteřinové ručičky.

Odpověď na dotaz č. 23:

Všechny hodiny jsou navrženy s vteřinovou ručičkou.

Dotaz č. 24:

PS 11-02-21 ŽST Turnov, rozhlasové zařízení

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 odpověď na dotaz č. 20, žádáme zadavatele ještě o zrušení položky č. 50 75M72X ZÁZNAMOVÉ ZARÍZENÍ – MONTÁŽ.

Odpověď na dotaz č. 24:

Položka č. 50 byla odstraněna.

Dotaz č. 25:

PS 15-02-21 zast. Turnov město, úprava rozhlasového zařízení

Z důvodu instalace nové rozhlasové ústředny, žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o tyto položky:

- 75L1A1 MERENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST
- 75L1B2 ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZARÍZENÍ DO PROVOZU

Odpověď na dotaz č. 25:

Doplněny položky č. 27 a 28.

Dotaz č. 26:

V PS 11-02-11 ŽST Turnov, místní kabelizace a PS 11-04-11 ŽST Turnov, osobní výtahy, se v technické zprávě uvádí, že součástí PS místní kabelizace jsou komunikátory na nástupištích

vně výtahové šachty. Ve výkazu výměru PS 11-02-11 se položka pro komunikátory nevyskytuje. Žádáme zadavatele o doplnění položek do výkazu výměru.

Odpověď na dotaz č. 26:

Doplněny položky č. 90 a 91.

Přílohy:

1) ŽST_Turnov_TECH_Zm03_260715.zip

V Praze

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)