

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 126512/2026-SŽ-GŘ-O7

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

Rekonstrukce žst. Turnov – Technologie

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel následující:

Dotaz č. 138:

Žádáme zadavatele o upřesnění zadání. V technických zprávách je uvedeno viz. níže:

PS 11-01-12, ŽST Turnov, provizorní SZZ. Technická zpráva uvádí:

Stávající stav:

„Kontroly z okolních přejezdů na zaústěných tratích jsou do stanice svedeny do skříně REMOTE.“

Nový stav:

„3.2.1.2 Etapa 0

... Na konci etapy, po aktivaci nového zabezpečovacího zařízení, bude demontováno stávající vnitřní technologie. Jedná se o 13 stojanů, 17 polí hradlového přístroje, 2 usměrňovače, 3 kolejové desky a skříň REMOTE, která bude přemístěna do nových prostor stavědlové ústředny.“

PS 12-01-21, Turnov - Sychrov, úprava TZZ. Technická zpráva uvádí:

Nový stav:

„3.2.2 Vnitřní část

3.2.2.1 Umístění zařízení v sousedních ŽST

Počítací body TSPB1 a TSPB2 budou integrovány do nové ústředny počítačů náprav. V ŽST Turnov bude také přemístěna vnitřní část stávajícího TZZ AHP-03 směr Sychrov do nové stavědlové ústředny v nové výpravní budově. Ovládání TZZ směr Sychrov bude nově z JOP, což je předmětem také PS 11-01-11.01. Bude upraven stávající systém REMOTE.“

PS 13-01-21, Příšovice - Turnov, definitivní TZZ. Technická zpráva uvádí:

Nový stav:

„3.2.1.6 Přejezdové zařízení

... Bude upraven systém REMOTE.“

PS 15-01-21, Hrubá Skála - Turnov, definitivní TZZ. Technická zpráva uvádí:

Stávající stav:

„Kontroly z okolních přejezdů na zaústěných tratích jsou ve stanici zobrazovány a ovládány pomocí JOP systému REMOTE.“

Nový stav:

„Bude upraven stávající systém REMOTE.“

PS 16-01-11, ŽST Hrubá Skála, úprava SZZ. Technická zpráva uvádí:

Nový stav:

„Bude upraven stávající systém REMOTE.“

...

„Kontrolní prvky PZS P3173 a P3174 a prvky pro nouzové ovládání budou umístěny v ŽST Hrubá Skála, kontrolní prvky PZS P3175 až P3181 budou umístěny v ŽST Turnov. Stávající systém REMOTE bude upraven. “

- 1) V současné době je v žst. Turnov JOP, ve kterém jsou kontroly a ovládání 17 PZS. Dle zadávací dokumentace kontrolní prvky PZS P3173 a P3174 a prvky pro nouzové ovládání budou umístěny v ŽST Hrubá Skála, kontrolní prvky PZS P3175 až P3181 budou umístěny v ŽST Turnov. Dále zůstane z této JOP v žst. Turnov ovládáno dalších 13 PZS. Připouští zadavatel, že v žst. Turnov budou dvě pracoviště JOP (1 pro ovládání a kontrolu dotčených PZS a 1 pro SZZ Turnov) nebo zadavatel požaduje integraci ovládání a kontrol dotčených PZS do nově dodávaného JOP v žst. Turnov?
- 2) V technických zprávách výše uvedených PS je požadavek na úpravu stávajícího systému REMOTE. Žádáme zadavatele o doplnění této položky do výkazu výměr dotčených provozních souborů.

Odpověď na dotaz č. 138:

*Ad 1) Bude integrace ovládání a kontrol dotčených PZS do nově dodávaného JOP v ŽST Turnov.
Ad 2) Viz odpověď na dotaz č.137 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7. Položka nacenění úpravy systému REMOTE je v PS 11-01-11.01, kde je řešena úprava skříně DOZ systému REMOTE. Úprava systému spočívá v demontáži skříně DOZ, přemístění, překonfigurování, z důvodu odstranění vybraných PZS z REMOTE a navázání na nové SZZ Turnov.*

V Praze

.....
Ing. Petr Kolář
náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)