



## SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín

**Objekt:** PS 01 PZS km 29,444

**Rozpočet:** PS 01 PZS km 29,444

**Objednavatel:** Správa železniční dopravní cesty,s.o.

**Zhotovitel dokumentace:** SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Jan Štoksa

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 29.11.2011

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
Objekt: PS 01 PZS km 29,444  
Rozpočet: PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0141			<b>Poplatek za uložení na skládku</b>				
1	014102.04		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 01 01"Beton z demolic objektů, základů TV"	T	2,500		
2	014102.16		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 04 05 "železný šrot, konstrukce, stožáry, kolejnice"	T	4,000		
3	014102.44		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	8,784		
0141			<b>Poplatek za uložení na skládku</b>				
523			<b>S 49 v základní délce</b>				
4	523R01		Demontáž úplná izolovaného styku kolejnice S	KUS	8,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi, případné použití mechanismů a dodávky kolejnicové vločky 3,5m, včetně dopravy z místa demontáže na určené místo, náklady na mzdy				
523			<b>S 49 v základní délce</b>				
701			<b>Zemní práce pro elektromontáže</b>				
5	701AAA		VYTYČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TÉŽ V OBCI)	KM	0,060		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
6	701ADC		GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,060		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
7	701ADCR01		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,060		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškeré náklady na práce spojené s geodetickým zaměřením nových vybudovaných kabelových tras a prvků v kolejišti.				
8	701CACR83		HLOUBENÍ A ZÁSYPA KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	60,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozem z vozidel. Bez přechovávání zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
**Objekt:** PS 01 PZS km 29,444  
**Rozpočet:** PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	701CDA		VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY PRO SPOJKU KABELU DO 10 KV VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMINA DO TŘ. 4 <small>Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</small>	KUS	1,000		
10	701CGGR02		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ <small>Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</small>	M	60,000		
11	701CGHR03		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 63/51 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ <small>Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzdy</small>	M	20,000		
12	701CGIR03		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ <small>Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzdy</small>	M	40,000		
13	701DACR05		PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEMINA 4-5 <small>Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na použití mechanismu včetně pohonných hmot, dopravu k místu protlaku, dodávku chráničky patřičného průměru, přípravu roury pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení konopného lana do prostupu. Náklady na mzdy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</small>	M	11,000		
14	701DADR01		JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4 <small>Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na výkop a zásyp se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně pažení, případné použití mechanismů, V položce je zahrnut i potřebný přesun hmot. Náklady na mzdy.</small>	KUS	2,000		
15	701CHA		HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM <small>Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</small>	M3	16,800		
16	701CHD		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4 <small>Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných</small>	M2	37,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
Objekt: PS 01 PZS km 29,444  
Rozpočet: PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nerovností rušním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
17	701CHG		DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	156,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 20cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, úprava pochozích stezek. Upěchování zasypaných nerovností rušním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
702			Odvoz odpadu				
18	702AA0		ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	8,784		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
19	702AB0		ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	8,784		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
20	702AC0		ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	2,500		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
21	702AD0		ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	2,500		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
22	702BA0		ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	4,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
23	702BB0		ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	4,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
702			Odvoz odpadu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
Objekt: PS 01 PZS km 29,444  
Rozpočet: PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
742			<b>Silnoproudé rozvody</b>				
24	742GFDR02		CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-O 4x10  Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	120,000		
25	742JAD		UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2  Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelo- koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	KUS	4,000		
742			<b>Silnoproudé rozvody</b>				
75A			<b>Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory</b>				
26	75A171		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0  Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	M	4 000,000		
27	75A211		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0  Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	M	4 000,000		
28	75A174		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0  Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	M	70,000		
29	75A214		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0  Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	M	70,000		
30	75A175		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0  Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	M	120,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
Objekt: PS 01 PZS km 29,444  
Rozpočet: PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	75A215		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	120,000		
			Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
32	75A412		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4,000		
			Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
33	75A415		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
34	75A416		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000		
			Technická specifikace: Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
35	75A511		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL 3p bez pancíře	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.				
75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory						
75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení						
36	75B173		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3,000		
			Technická specifikace: Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříně, montáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
37	75B113		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3,000		
			Technická specifikace: Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní, kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
38	75B272R03		MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Umístění zařízení, zapojení do technologie přejezdu, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce. Diagnostické zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady montáž diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
**Objekt:** PS 01 PZS km 29,444  
**Rozpočet:** PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	75B212R04		<b>DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS-RE</b> Technická specifikace: Dodání technologie, servisního přenosného počítače a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy. Diagnostické zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku vybavení pro zařízení diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy	KUS	1,000		
40	75B378		<b>MONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU (KONTROLNÍ SKŘÍŇ)</b> Technická specifikace: Montáž nových a případně demontáž stávajících indikačních prvků, připojení, úprava reliéfu kolejíště atd.. Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
41	75B318		<b>DODÁVKA ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ KONTROLNÍ DESKY</b> Technická specifikace: Dodání vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Stojany, skříně, kolejové desky, ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
42	75B379R01		<b>MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ NA OBJEKT</b> Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
43	75B319R01		<b>DODÁVKA SKŘÍŇKY OVLÁDACÍ PRO PZZ</b> Technická specifikace: Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
44	75B379R11		<b>MONTÁŽ ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ZAPOJENÍ ZÁVISLOSTÍ MEZI PZS A S; (TZZ)</b> RD 27,850 a RM 31,350 Technická specifikace: Montáž nových a případně demontáž stávajících indikačních prvků, připojení, úprava reliéfu kolejíště atd.. Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
45	75B319R11		<b>DODÁVKA ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ZAPOJENÍ ZÁVISLOSTÍ MEZI PZS A SZZ (TZZ)</b> Technická specifikace: Dodání vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Stojany, skříně, kolejové desky, ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
46	75B671R11		<b>MONTÁŽ SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU</b> Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž police v reléovém domku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití	KUS	1,000		





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
Objekt: PS 01 PZS km 29,444  
Rozpočet: PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mechanizmů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Zařízení se měří v kusech (ks).				
47	75B611R11		DODÁVKA SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
48	75B672		MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení. Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
49	75B622R03		DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 40 A	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení.				
50	75B675R33		MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD 24V DO KAPACITY 300 AH S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM	KUS	1,000		
			včetně elektrického připojení				
		Technická specifikace:	Montáž baterie na místo určení, její připojení, provedení propojovacího vedení s bateriovou deskou do 4m, dobítí na plnou kapacitu a přezkoušení. Montáž baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
51	75B634R30		DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM 24 V - 222 AH	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Dodání kompletní baterie podle typu a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
75B			Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
75C			Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				
52	75C888R01		DEMONTÁŽ STOJÁNKU KSL VČETNĚ LAN	KUS	5,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže na určené místo, náklady na mzdy				
53	75C971		MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3,000		
		Technická specifikace:	Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Montáže poč.bodu zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracem a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
**Objekt:** PS 01 PZS km 29,444  
**Rozpočet:** PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	75C911R01		<b>DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)</b> <small>Technická specifikace: Kompletní dodávka venkovní výstroje počítačícího bodu (senzor, upevňovací čelist včetně šroubu, hadice, bleskojistky, KSL-S, tyč zemnicí 3ks včetně svorek, silový vodič CYA 6mm2 zz 14m, montážní sada neoprénové hadice), potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.</small>	KUS	3,000		
55	75C911R12		<b>ZKUŠEBNÍ PŘÍPRAVEK POČÍTAČE NÁPRAV</b> <small>Technická specifikace: Kompletní dodávka určeného materiálu, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.</small>	KUS	1,000		
56	75C972		<b>MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)</b> RD km 27,850 <small>Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.</small>	KUS	1,000		
57	75C912R01		<b>DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY)</b> <small>Technická specifikace: Dodávka skříně počítače náprav pro uvedený rozsah výstroje, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.</small>	KUS	1,000		
56	75C972		<b>MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)</b> RM km 31,350 <small>Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.</small>	KUS	1,000		
58	75C912R03		<b>DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/4 BODY)</b> <small>Technická specifikace: Dodávka skříně počítače náprav pro uvedený rozsah výstroje, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.</small>	KUS	1,000		
59	75C981		<b>DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)</b> <small>Technická specifikace: Demontáž zařízení, odpojení dvou kabelových forem. Demontáže poč.bodu zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na</small>	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:	1105-11_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín
Objekt:	PS 01 PZS km 29,444
Rozpočet:	PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			demontáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy do skladu z míst demontáže, náklady na mzdy.				
75C			<b>Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení</b>				
75D			<b>Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku</b>				
60	75D173R04		MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD  Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Položka dále obsahuje: - realizační dokumentaci v hodnotě 240.000,- Kč	KUS	1,000		
61	75D113R02		DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD  Technická specifikace: Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.	KUS	1,000		
62	75D177R31		MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ - 200x300x300 CM základ z betonových panelů, sedlová střecha  Technická specifikace: Určení místa umístění, úprava terénu pro usazení panelů, usazení panelů, obsyp základu, provizorní terénní úpravy, usazení domku na základy, montáž obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m, případný nátěr. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž reléového domku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy	KUS	1,000		
63	75D117R13		DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 200x300x300 CM sedlová střecha, bez základu  Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu, obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m rozvaděče RE, elektroinstalace, sedlové střechy, schůdek skládacích a doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.	KUS	1,000		
64	75D117R41		DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 200x300 CM	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
Objekt: PS 01 PZS km 29,444  
Rozpočet: PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			panely				
			Technická specifikace: Dodávka panelů, podsypového materiálu, Položka bsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
65	75D182R01		DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ PSK	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů včetně základu, zásyp jámy. Demontáže zařízení se měří v kusech (ks). Polož obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
66	75D272		MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označen označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
67	75D212R01		DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		
			kříž jednokolejný malý zvýrazněný, stožár nízký				
			Technická specifikace: Dodávka stožáru nízkého, výstražníku, betonového základu a výstražného kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.				
68	75D273		MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označen označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
69	75D213R101		DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU 4,25M - S	KUS	1,000		
			DOHLEDEM CELISTVOSTI				
			kříž jednokolejný malý zvýrazněný				
			Technická specifikace: Dodávka závory, stojanu s pohonem, výstražníku, betonového základu a výstražného kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.				
70	75D213R105		DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU 6,5M - S	KUS	1,000		
			DOHLEDEM CELISTVOSTI				
			kříž jednokolejný malý zvýrazněný, atypická konzola 1,25m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:	1105-11_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín
Objekt:	PS 01 PZS km 29,444
Rozpočet:	PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Dodávka závory, stojanu s pohonem, výstražníku, betonového základu a výstražného kříže podle jeho typu včetně atypické konzoly 1,25m a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.				
71	75D277		MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
72	75D217		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.				
73	75D282		DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Demontáž betonového základu, demontáž výstražníku. Zásyp jámy pro betonový základ výstražníku. Rozebrání výstražníku včetně transformátorové skříně. Demontáž kabelové formy. Demontáž výstražníků se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
75D			Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				
75E0			Zabezpečovací zařízení - HZS				
74	75E071		DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	48,000		
			Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatel se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.				
75E0			Zabezpečovací zařízení - HZS				
75E1			Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				
75	75E172R01		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000		
			Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.				
76	75E172R02		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	32,000		
			Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení protokolu o technické prohlídce a zkoušce UTZ odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování protokolu. Účtuje se v hodinových sazbách.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
Objekt: PS 01 PZS km 29,444  
Rozpočet: PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	75E172R11		ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Přezkoušení se měří v kusech (ks) za připojené zemnění. Položka obsahuje kompletní náklady na měření.				
78	75E172R12		KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Přezkoušení se měří v kusech (ks) za baterii. Položka obsahuje kompletní náklady na měření.				
79	75E172R21		REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČŮ NÁPRAV VČETNĚ VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KUS	4,000		
			Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení protokolu odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování protokolu. Účtuje se v kusech za jeden úsek.				
80	75E179R04		PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SE ZÁVORAMI 2 závory, 5 výstražníků	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.				
75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize						
75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení						
81	75E275R11		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		
			Technická specifikace: Kompletní cena dokumentace skutečného provedení včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.				
82	75E277		MONTÁŽ UZEMNĚNÍ délka 50m	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku 5ks zemnicí tyč včetně svorky, 3m vodiče svodové FeZn-10mm, 1 ks svorka rozpojovací, 50 muzemňovací vedení FeZn do 120mm2 v zemi vč. svorek, 1 ks uzemňovací sběrnice včetně podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemních odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnicí desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy				
83	75E277R01		MONTÁŽ A DODÁVKA SESTAVY PRO OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRIC VLIVŮM U PZS	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku 12ks zemnicí tyč včetně svorky, 16m vodiče svodové FeZn-10mm, kolejnicové propojky 10 ks, plastová podpěra skřínky TJ				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1105-11\_PS Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín  
Objekt: PS 01 PZS km 29,444  
Rozpočet: PS 01 PZS km 29,444

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně svorky 4 ks, podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnic desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy				
75E2			Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
75K			Sdělovací a datové				
84	75K216R03		TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ DOD A MON VTO 10 plastový (na stěnu - jednolinkový bez odpojování) pro PZZ a žst.  Technická specifikace: Dodávka a montáž specifikovaného zařízení včetně přípravy pro napojení kabelu. Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž telefonu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně přezkoušení, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
75K			Sdělovací a datové				
914			Svislé dopravní značky				
85	914131R01		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MON řady "A", "B"  Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	5,000		
86	914131R02		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MON řady "A", "B"  Technická specifikace: Položka obsahuje vlastní značku uvedenou v textu včetně dodávky potřebného pomocného materiálu, dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.	KUS	6,000		
87	914131R03		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MON řady "E"	KUS	4,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

<b>Stavba:</b>	<b>1105-11 PS</b>	<b>Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín</b>
<b>Objekt:</b>	<b>PS 01</b>	<b>PZS km 29,444</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>PS 01</b>	<b>PZS km 29,444</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje vlastní značku uvedenou v textu včetně dodávky potřebného pomocného materiálu, dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.				
88	914131R12		ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	7,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje montáž a demontáž vlastní značky uvedené v textu, dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.				
89	914132R01		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ řady "A"	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Demontáž značky. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy do skladu z místa demontáže, náklady na mzdy.				
914	Svislé dopravní značky						
915	Vodorovné dopravní značení						
90	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,000		
			Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
915	Vodorovné dopravní značení						
Celkem:							