

VÝKAZ VÝMĚR - CHLAZENÍ

Název stavby: Správa železnic, Předměřice nad Labem SO-02

Datum vypracování: čtvrtek 24. duben 2025

Vypracoval: INT CZ s.r.o.

Druh rozpočtu: Výkaz výměr projekční profese chlazení

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství
1	Chlazení		
1.1	Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R32, pro chladicí výkon Qchl= 2,5 [kW], Hladinu akustického výkonu Lw=65 [dBA], hmotnost do 40kg, délka rozvodu chladiva do 30m. EER=4,3 SEER=7,0	ks	1,0
1.2	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka systému split, pro chladivo R32, Chladicí výkon Qchl=2,5 [kW], maximální hladina akustického výkonu Lw= 54[dBa], SEER= 7,0	ks	1,0
1.3	Chladivové Cu potrubí 6,35 x 12,7 mm (pár), vč. chladiva, tvarovek, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu a vč. propojovacího komunikačního kabelu	mb	15,0
1.4	Kryt s ochranným kovovým mřížováním pro venkovní kondenzační jednotku	ks	1,0
1.5	Konstrukce pro uložení venkovní jednotky ze systémových profilů	kpl	1,0
1.6	Antivibrační podložky	ks	4,0
1.7	Krycí lišta pro potrubí chladiva a propojovacího komunikačního kabelu ve vnitřním prostoru	bm	15,0
1.8	Ochranný žlab pro vedení potrubí a komunikačního kabelu ve venkovním prostoru	bm	5,0
1.9	Doplnění chladiva R32	kg	0,1
1.10	Infraovladač	ks	1,0
1.11	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,0
1.12		ks	0,0
2	Ostatní		
2.1	Tlaková zkouška, vakuování potrubí	kpl	1,0
2.2	Zprovoznění a zaregulování	kpl	1,0
2.3	koordinace s profesemi a provozní činností investora	kpl	1,0
2.4	Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadů	kpl	1,0
2.5	Zaškolení obsluhy	kpl	1,0
2.6	Protokoly o zprovoznění a zkouškách	kpl	1,0
2.7	Štítky a značení	kpl	1,0
2.8	Předávací dokumentace díla	kpl	1,0
2.9	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,0
2.10	Kompletační činnost	kpl	1,0
2.11	Pomocné konstrukce	kpl	1,0
2.12	Zaškolení obsluhy	kpl	1,0
2.13	Doprava, přesun materiálu	kpl	1,0
2.14	Montážní mechanismy, Plošiny a lešení	kpl	1,0
2.15	Ostatní náklady spojené s realizací díla	kpl	1,0
2.16		ks	0,0
2.17		ks	0,0
2.18		ks	0,0

VÝKAZ VÝMĚR - ELEKTRO

Název stavby: Správa železnic, Předměřice nad Labem S0-02

Datum vypracování: čtvrtek 24. duben 2025

Vypracoval: INT CZ s.r.o.

Druh rozpočtu: Výkaz výměr projekční profese elektro

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství
1	Rozvaděč		
1.1	Úprava stávajícího rozvaděče v klimatizované místnosti OP03:	ks	0,0
1.2	demontáž stávajícího jističe/ rezervy / S16L1 230v/16A	ks	1,0
1.3	Úpravy ve stávajícím rozvaděči pro osazení nových jističích prvků, vypínání rozvaděče při úpravách, odpojení stávajících kabelů, popis jističe montáž nového jističe 230 V/ 10 A/ typ C	ks	1,0
1.4		ks	0,0
1.5		ks	0,0
2	Montážní a úložný materiál		
2.1	Ochranná instalační lišta vkládací s víkem pro vnitřní instalaci vč. montážních prvků a montáže	mb	25,0
2.2	Kabel napájecí CYKY 3Jx2,5 mm	mb	20,0
2.3	Uzemňovací kabel CY 6 žlutozelený	ks	0,0
2.4	Ovládací kabeláž	mb	5,0
2.5	Montáž ovladače chlazení	ks	1,0
2.6	Uzemňovací svorka pro pospojení	ks	0,0
2.7	Topné kabely... SO-08	ks	0,0
2.8	Napájení čerpadel kondenzátu - napájecí kabel	ks	0,0
2.9	Pomocný montážní a spojovací materiál	ks	0,0
2.10	Montážní práce	ks	0,0
2.11		ks	0,0
3	Ostatní		
3.1	Koordinace s profesemi a provozní činností investora	ks	0,0
3.2	Zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů, úpravy elektroinstalace pro zachování provozu	ks	0,0
3.3	Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadů	ks	0,0
3.4	Oživení a zprovoznění	ks	0,0
3.5	Výchozí revize vč. revizní zprávy	ks	0,0
3.6	Komplexní zkoušky	ks	0,0
3.7	Předávací dokumentace díla	ks	0,0
3.8	Dokumentace skutečného stavu	ks	0,0
3.9	Zaškolení obsluhy	ks	0,0
3.10	Doprava, přesun materiálu	ks	0,0
3.11	Plošiny a lešení	ks	0,0
3.12	Ostatní náklady spojené s realizací díla	ks	0,0
3.13		ks	0,0

VÝKAZ VÝMĚR - STAVBA

Název stavby: Správa železnic, Předměřice nad Labem SO-02

Datum vypracování: čtvrtek 24. duben 2025

Vypracoval: INT CZ s.r.o.

Druh rozpočtu: Výkaz výměr projekční profese stavba

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství
1	Stavba		
1.1	Zajištění ochrany interiéru během montážních prací – zakrytí podlah, nábytku a ostatních ploch v prostoru instalace vnitřní jednotky klimatizace za účelem omezení prašnosti a znečištění. Včetně použití ochranných folií.	kpl	1,0
1.2	Prostupy stěnou do venkovního prostoru, včetně ochranné trubky a dotěsnění	kpl	1,0
1.3	Prostupy vnitřní stěnou, včetně ochranné trubky a dotěsnění	kpl	2,0
1.4	Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu 600 x 600 mm - cca 42 m2	ks	0,0
1.5	Demontáž a zpětná montáž části plného SDK podhledu s částečnou demontáží konstrukce rastru (podle potřeby) cca ? M2	m2	0,0
1.6	Revizní dvířka do SDK podhledu 400x400 mm	ks	0,0
1.7	Vyčištění prostor po ukočení stavební činnosti před předáním do cca 180 m2	ks	0,0
1.8	Poplatek za ekologickou skládku vybouraných hmot prostupů	ks	1,0
1.9	Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu	ks	1,0
1.10	Drobné stavební nekalkulovatelné práce a přípomoce řemesel	ks	1,0
1.11		ks	0,0
2	Ostatní		
2.1	Průzkumné práce	kpl	1,0
2.2	Koordinační činnost	ks	1,0
2.3	Komplexní zkoušky	ks	1,0
2.4	Náklady na zařízení staveniště (vč. mechanismů - plošina)	ks	1,0
2.5	Ostatní vedlejší náklady	ks	1,0
2.5	Provozní vlivy (provoz investora, dopravní provoz okolí stavby)	ks	1,0
2.6	Finanční náklady	ks	1,0
2.7	Mimostaveništní doprava	ks	1,0
2.8		ks	0,0

VÝKAZ VÝMĚR - ZTI

Název stavby: Správa železnic, Předměřice nad Labem SO-02

Datum vypracování: čtvrtek 24. duben 2025

Vypracoval: INTCZ s.r.o.

Druh rozpočtu: Výkaz výměr projekční profese zti

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství
1	Vnitřní kanalizace		
1.1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro odvod kondenzátu, se zápachovým uzávěrem (kuličkou), DN 32	ks	1,0
1.2	Gumová přechodka DN 16/32	ks	1,0
1.3	Pryžová hadice 0,5 m DN32+spojky	ks	1,0
1.4	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací HT DN 32, včetně tvarovek	mb	6,0
1.5	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40	ks	1,0
1.6	Krycí lišta pro potrubí odvodu kondenzátu	ks	1,0
1.7	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy,	kpl	1,0
1.8	Čerpadlo kondenzátu	ks	0,0
1.9		ks	0,0
1.10		ks	0,0
2	Ostatní		
2.1	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	kpl	1,0
2.2	koordinace s profesemi a provozní činností investora	kpl	1,0
2.3	Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadů	kpl	1,0
2.4	Předávací dokumentace díla	kpl	1,0
2.5	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,0
2.6	Kompletační činnost	kpl	1,0
2.7	Pomocné konstrukce	kpl	1,0
2.8	Zaškolení obsluhy	kpl	1,0
2.9	Doprava, přesun materiálu	kpl	1,0
2.10	Montážní mechanismy, Plošiny a lešení	kpl	1,0
2.11	Ostatní náklady spojené s realizací díla	kpl	1,0
2.12		ks	0,0