



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
001	31.05.2026	Úprava technického řešení	Bc. Michal Munzar
000	31.08.2025	Odevzdání DSP+PDPS v čistopisu	Bc. Michal Munzar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín		

Zhotovitel díla:	Ps + SB + A4 - ŽST Turnov DSP, PDPS			
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9			
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz			
Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.			
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9			
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Bc. Martin Juga	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce žst. Turnov	Označení investora:	S631700077
		Zakázka:	ZAK-2023-30
Název části:	Kolejový svršek a spodek	Označení části:	D.2.1.1
Název objektu/dílní části:	ŽST Turnov, železniční svršek a spodek	Označení objektu/komplexu:	SK 11-00-01
Název přílohy:	Tabulka výpočtu kubatur	Číslo přílohy (typ/pořadí):	3. 002
Název dílní části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Martin Koudelka	Ing. Milan Diblík	- A4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Liberecký	viz textová část	viz textová část	31.08.2025

Označení investora: S 6 3 1 7 0 0 0 7 7 - Stupeň dokumentace: Část: D 2 1 0 1 - Objekt: SK 1 1 0 0 0 1 - Podoba: X X - Příloha: 3 - 0 0 2 - Revize: 0 0 1

[Prostor pro další informace]

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1	KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ - výkopy zemin/štěrkové lože nové/konstrukční vrstvy/ZZVC/ornice
Tabulka č. 2	ODTĚŽENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE - V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH POSTUPECH
Tabulka č. 2.1	Odtěžení zemin z oblasti výhybek
Tabulka č. 2.2	Odtěžení zemin pro ZKPP- DK 0/90 (a mezerovitý beton), zřízení ZKPP z DK 0/90
Tabulka č. 3	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - kolej, bilance svrškového materiálu
Tabulka č. 4	Demontáž zařízení: zarážedla, výkolejky, přechody, zídky, šachty, ostatní objekty
Tabulka č. 5	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - výhybkové konstrukce
Tabulka č. 6	MONTÁŽ NOVÉHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - kolej
Tabulka č. 7	MONTÁŽ NOVÉHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - výhybkové konstrukce
Tabulka č. 8	SMĚROVA A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA - VÝBĚHY GPK V KOLEJI
Tabulka č. 9	SMĚROVA A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA - výhybkové konstrukce
Tabulka č. 10	SMĚROVA A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, ÚPRAVA BK - kolej POV
Tabulka č. 11	SMĚROVA A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, ÚPRAVA BK - výhybkové konstrukce POV
Tabulka č. 12	Tabulka materiálu u výhybek (štěrky, konstrukční a podkladní vrstvy)
Tabulka č. 13	ODVODNĚNÍ - TRATIVODY
Tabulka č. 14	ODVODNĚNÍ - SVODNÁ POTRUBÍ, HLAVNÍ SBĚRAČ
Tabulka č. 15	Tabulka odtěžení navážky
Tabulka č. 16	Tabulka drážních stezek - plocha zřízení
Tabulka č. 17	Plochy provizorních přístupových komunikací
Tabulka č. 18	Vsakovací objekty (vsakovací koše - vsakovací boxy)
Tabulka č. 19	Odtěžení materiálu - vsakovací jímky, trativodní šachty plastové, šachty betonové
Tabulka č. 20	SVRŠEK POV - materiál
Tabulka č. 21	Recyklace kolejového lože - bilance materiálu (štěrk)
Tabulka č. 22	Ostatní konstrukce a práce
Tabulka č. 23	Bilance zemních prací
Tabulka č. 24	ODPADY - REKAPITULACE

KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ - výkopy zemin/štěrkové lože nové/konstrukční vrstvy/ZZVC/ornice

Tabulka č. 1

Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

KOLEJ č. 1

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva štěrkokorť 0/32		ZZVC		Dosyp - štěrk frakce 31.5/63		Štěrkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zemin	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]
ZU	123,305 538	19,462		-		-		-	1,593	31,003		-		-		3,663	35,645		-		2,000	40,092
104	123,325 000	25,000		-		-		-	1,593	19,912		-		-		2,280	74,287		-		2,120	26,500
105	123,350 000	25,000		-		-		-	0,000	16,188		-		-		3,524	72,550		-		0,000	25,250
106	123,375 000	25,000		-		-		-	1,295	32,625	2,591	65,250		-		4,546	100,875		-		2,020	55,000
107	123,400 000	25,000		-		-		-	1,315	35,625	2,629	71,687		-		3,709	103,187		-		2,380	45,875
108	123,425 000	25,000		-		-		-	1,535	38,388	3,106	78,325		-		3,702	92,638		-		1,290	33,625
109	123,450 000	5,724		-		-		-	1,536	8,792	3,160	18,088		-		3,500	20,612		-		1,400	8,014
ZV1	123,455 724	výhybka 1		-		-		-	1,536	8,792	3,160	-		-		3,500	-		-		1,400	-
KV1	123,497 252	11,430		-		-		-	0,800	9,144	1,600	18,288		-		2,300	26,860		-		0,300	2,857
ZV2	123,508 682	výhybka 2		-		-		-	0,800	-	1,600	-		-		2,400	-		-		0,200	-
KV2	123,550 210	11,430		-		-		-	0,800	9,144	1,600	18,288		-		2,300	26,860		-		0,200	2,286
ZV3	123,561 640	výhybka 3		-		-		-	0,800	-	1,600	-		-		2,400	-		-		0,200	-
KV3	123,603 168	11,430		-		-		-	0,800	9,144	1,600	18,288		-		2,300	26,861		-		0,200	2,286
ZV4	123,614 598	výhybka 4		-		-		-	0,800	-	1,600	-		-		2,300	-		-		0,200	-
KV4	123,656 126	11,429		-		-		-	0,800	9,143	1,600	18,286		-		2,400	26,858		-		0,200	2,286
ZV7	123,667 555	výhybka 7		-		-		-	0,800	-	1,000	-		-		2,300	-		-		0,200	-
KV7	123,709 139	15,861		-		-		-	1,149	15,457	1,998	23,776		-		2,924	41,429		-		1,168	10,849
120	123,725 000	25,000		-		-		-	1,328	30,963	2,333	54,138	0,174	2,176		3,091	75,188		-		1,407	32,188
121	123,750 000	25,000		-		-		-	1,417	34,313	2,547	61,000	0,240	5,174		3,330	80,263		-		1,523	36,625
122	123,775 000	25,000		-		-		-	1,416	35,412	2,566	63,912	0,271	6,381		3,300	82,875		-		1,202	34,062
123	123,800 000	25,000		-		-		-	1,381	34,963	2,490	63,200	0,371	8,026		3,276	82,200		-		1,453	33,188
124	123,825 000	25,000		-		-		-	1,331	33,900	2,439	61,612	0,471	10,527		3,295	82,137		-		1,676	39,112
125	123,850 000	25,000		-		-		-	0,921	28,150	2,490	61,613		5,885		2,517	72,650		-		2,660	54,200
126	123,875 000	25,000		-		-		-	0,921	23,025	2,490	62,250		-		2,517	62,925		-		2,783	68,038
127	123,900 000	25,000		-		-		-	0,946	23,337	2,540	62,875		-		2,517	62,925		-		2,848	70,387
128	123,925 000	25,000		-		-		-	0,946	23,650	2,534	63,425		-		2,517	62,925		-		2,890	71,725
129	123,950 000	25,000		-		-		-	0,946	23,650	0,000	31,675		-		2,517	62,925		-		1,605	56,187
130	123,975 000	25,000		-		-		-	0,946	23,650	0,000	-		-		2,517	62,925		-		1,623	40,350
131	124,000 000	25,000		-		-		-	0,946	23,650	2,540	31,750		-		2,517	62,925		-		1,531	39,425
132	124,025 000	25,000		-		-		-	1,111	25,712	2,227	59,587		-		3,605	76,525		-		2,954	56,062
133	124,050 000	25,000		-		-		-	1,086	27,463	2,177	55,050		-		3,600	90,063		-		2,990	74,300
134	124,075 000	25,000		-		-		-	1,085	27,137	2,174	54,387		-		3,652	90,650		-		3,036	75,325
135	124,100 000	25,000		-		-		-	1,040	26,563	2,085	53,238		-		3,464	88,950		-		2,762	72,475
136	124,125 000	25,000		-		-		-	0,932	24,650	1,860	49,313		-		3,029	81,163		-		2,211	62,163
137	124,150 000	25,000		-		-		-	0,770	21,275	1,542	42,525		-		2,893	74,025		-		1,580	47,387
138	124,175 000	8,198		-		-		-	0,800	6,435	0,700	9,190		-		2,300	21,286		-		0,500	8,526
KV13	124,183 198	výhybka 13		-		-		-	1,270	-	2,240	-		-		4,310	-		-		0,300	-
ZV13	124,248 016	1,984		-		-		-	1,270	2,520	2,240	4,444		-		4,310	8,551		-		0,900	1,190
141	124,250 000	11,816		-		-		-	1,270	15,006	2,240	26,468		-		4,310	50,927		-		0,500	8,271
ZV15	124,261 816			-		-		-	1,270	-	2,240	-		-		4,310	-		-		0,500	-

KV15	124,303 411	výhybka 15	-	-	-	0,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	124,325 000	21,589	-	-	-	0,966	19,063	1,100	12,953	-	2,400	63,526	-	-	0,250	-
ZV20	124,349 230	24,230	-	-	-	0,966	23,406	0,100	1,212	-	3,485	84,623	-	-	1,491	18,793
KV20	124,382 461	výhybka 20	-	-	-	0,800	-	-	-	-	2,300	-	-	-	0,300	21,698
147	124,400 000	17,539	-	-	-	0,961	15,443	-	19,512	-	2,611	43,067	-	-	0,200	8,264
148	124,425 000	25,000	-	-	-	0,728	21,112	2,225	55,000	-	2,400	80,950	-	-	0,742	19,592
KV26	124,428 211	3,211	-	-	-	0,800	2,453	2,175	5,258	-	3,865	10,058	-	-	0,825	2,609
ZV26	124,469 805	výhybka 26	-	-	-	1,085	-	1,100	-	-	2,400	-	-	-	0,800	-
150	124,475 000	5,195	-	-	-	1,085	5,637	2,200	11,369	-	3,281	17,045	-	-	0,800	4,135
151	124,500 000	25,000	-	-	-	1,061	26,825	2,177	53,663	-	3,281	81,250	-	-	0,792	22,063
152	124,525 000	25,000	-	-	-	0,855	23,950	2,116	53,013	-	3,219	79,638	-	-	0,973	30,300
KV29	124,540 194	15,194	-	-	-	0,800	12,573	2,125	23,741	-	3,152	42,179	-	-	1,451	17,101
ZV29	124,589 338	výhybka 29	-	-	-	1,295	-	1,000	-	-	2,400	-	-	-	0,800	-
155	124,607 549	18,211	-	-	-	1,295	23,583	2,290	41,703	-	3,430	62,464	-	-	0,800	25,814
156	124,632 549	25,000	-	-	-	1,295	32,375	2,290	57,250	-	3,430	85,487	-	-	2,035	53,937
KÚ	124,664 338	31,789	-	-	-	1,295	44,870	2,290	36,398	-	3,409	107,717	-	-	2,280	75,976
CELKEM			0,000	0,000	0,000	1 001,279	1 705,387	38,170	2 841,668	0,000	0,000	1 536,390				
Objemová hmotnost [t·m ³]			2,000					1,800	1,800							
Přeprava hmot [t]			0,000					68,706	5 115,002							

KOLEJ Č. 2

Příčný řez/bod			Dospý ZZVC		Dospý zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrt 0/32		ZZVC -		Dospý - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapusťené)		Dražní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěží zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]
ZV7	123,667 556	výhybka 7		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
KV7	123,709 084			-		-		-	0,800		-	0,800		-		2,200		-		-	1,000	
120	123,724 961	15,877		-		-		-		13,607		20,854		-		38,478		-		-		27,785
121	123,749 725	24,764		-		-		-		24,541		49,392		-		75,035		-		-		70,008
122	123,774 378	24,653		-		-		-		27,500		55,210		-		91,697		-		-		82,242
123	123,798 995	24,617		-		-		-		28,876		57,284		-		103,416		-		-		80,879
124	123,823 760	24,765		-		-		-		28,517		56,378		-		109,672		-		-		72,240
125	123,848 710	24,950		-		-		-		27,345		54,379		-		108,919		-		-		69,136
126	123,873 710	25,000		-		-		-		24,913		57,913		-		84,588		-		-		50,400
127	123,898 710	25,000		-		-		-		23,025		62,250		-		62,925		-		-		32,650
128	123,923 710	25,000		-		-		-		23,338		62,875		-		62,925		-		-		35,300
129	123,948 710	25,000		-		-		-		23,650		63,500		-		62,925		-		-		37,038
130	123,973 710	25,000		-		-		-		23,650		31,750		-		62,925		-		-		37,500
131	123,998 710	25,000		-		-		-		23,650		-		-		62,925		-		-		37,625
132	124,023 710	25,000		-		-		-		23,650		31,750		-		62,925		-		-		37,625
133	124,048 710	25,000		-		-		-		23,663		63,500		-		63,125		-		-		35,838
134	124,073 710	25,000		-		-		-		27,775		59,750		-		71,850		-		-		37,063
135	124,098 710	25,000		-		-		-		33,012		58,462		-		79,000		-		-		44,087
136	124,123 713	25,003		-		-		-		33,617		59,807		-		75,734		-		-		43,105
137	124,148 729	25,016		-		-		-		31,695		56,023		-		70,020		-		-		32,783
138	124,173 764	25,035		-		-		-		28,252		49,181		-		62,437		-		-		23,433
KV13	124,182 021	8,257	0,000	-		-		-		1,046		1,797		-		2,343		-		-		0,790
	-	-	0,000	-		-		-		0,500		0,800		-		2,400		-		-		0,700
CELKEM				0,000		0,000		0,000		500,657		960,980		0,000		1 431,102		0,000		0,000		892,888
Objemová hmotnost [t*m³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		2 575,983						
CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ																1347,85						
B 2.6	objem pražce		0,125	m3		666	ks															
B 2.4	objem pražce		0,093	m3		0	ks															
B 2.42	objem pražce		0,102	m3		0	ks															
VPS	objem pražce		0,160	m3		22	ks															

KOLEJ Č. 3

Příčný řez/bod			Dosp ZZVC		Dosp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrť 0/32		ZZVC -		Dosp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Dražní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžní zeminy		
číslo	stančení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem	
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]	
ZU	124,028 874	46,127		-		-		-	1,028	47,419		2,647		-	2,284	105,354		-		0,000	2,862		
134	124,075 001			1,028		2,647		122,098	2,284	105,354		0,000		2,867	132,131								
135	124,100 001	25,000	-	-	-	-	-	0,936	24,550	63,275	-	2,415	63,275	-	2,306	57,375	-	-	0,000	2,879	71,825		
		25,000	-	-	-	-	-	0,936	23,400	60,775	-	2,447	57,637	-	2,305	57,637	-	-	0,000	2,879	71,887		
136	124,125 001	25,000		-		-		-	0,936	24,525		2,447		-	2,305	57,663		-		0,000	2,872		73,163
137	124,150 001			1,026		2,462		65,388	2,308	60,833		0,000		2,981	63,498								
138	124,175 025	25,024	-	-	-	-	-	1,528	31,956	2,764	-	2,764	79,836	-	2,554	60,833	-	-	0,000	2,094	54,069		
139	124,200 115	25,090	-	-	-	-	-	-	37,622	18,735		3,600	44,547	-	3,459	75,433	-	-	0,000	2,216	25,713		
		16,499	-	-	-	-	-	0,800	-	1,800		-	2,400	48,334	-	-	0,000	0,901	-				
CELKEM				0,000		0,000		0,000		208,206		497,282		0,000		462,629		0,000		0,000		492,286	
Objemová hmotnost [t*m³]				2,000										1,800		1,800							
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		832,733							
CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ																437,33							
B 2.6	objem pražce		0,125	m3		0	ks																
B 2.4	objem pražce		0,093	m3		272	ks																
B 2.42	objem pražce		0,102	m3		0	ks																
VPS	objem pražce		0,160	m3		4	ks																

KOLEJ Č. 4

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrt 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m2]	[m3]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m2]	[m3]	[m ²]	[m ³]
ZÚ	124,279 788	20,228		-		-		-	1,300	26,296	2,300	46,524		-		34,185		-		-	2,994	60,563
143	124,300 016			-		-		-	1,300	37,456	2,300	67,361		-	3,380	85,417		-		-	2,994	68,705
144	124,325 146	25,052		-		-		-	1,681	21,056	3,061	38,342		-	3,418	84,150		-		-	2,474	33,495
145	124,350 198	25,000		-		-		-	0,000	15,262	0,000	28,462		-	3,300	72,450		-		-	0,200	6,562
146	124,375 198			-		-		-	1,221	17,158	2,277	38,604		-	2,496	41,567		-		-	0,325	5,306
KV24	124,392 178	výhybka 24		-		-		-	0,800	-	2,270	-		-	2,400	-		-		-	0,300	-
ZV24	124,425 409			-		-		-	1,260	7,560	2,270	13,620		-	3,020	18,120		-		-	0,500	3,000
ZVP25	124,431 409	-		-		-		-	1,260	-	2,270	-		-	3,020	-		-		-	0,500	-
CELKEM				0,000		0,000		0,000		124,790		232,914		0,000		335,889		0,000		0,000		177,631
Objemová hmotnost [t*m ³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		604,600						

CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ

321,10

B 2.6	objem pražce	0,125	m3	0	ks
B 2.4	objem pražce	0,093	m3	159	ks
B 2.42	objem pražce	0,102	m3	0	ks
VPS	objem pražce	0,160	m3	14	ks

KOLEJ Č. 4a

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrt 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m2]	[m3]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m2]	[m3]	[m ²]	[m ³]
KVP25	124,458 351	16,650		-		-		-	0,600	13,703	2,070	34,466		-	2,400	40,426		-		-	0,500	8,891
150	124,475 001			-		-		-	1,046	28,987	2,070	53,862		-	2,456	66,812		-		-	0,568	22,162
151	124,500 001	10,000		-		-		-	1,273	12,730	2,239	22,390		-	2,889	28,945		-		-	1,205	12,525
KÚ	124,510 001	-		-		-		-	1,273	-	2,239	-		-	2,900	-		-		-	1,300	-
CELKEM				0,000		0,000		0,000		55,420		110,718		0,000		136,184		0,000		0,000		43,579
Objemová hmotnost [t*m ³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		245,131						

CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ

129,77

B 2.6	objem pražce	0,125	m3	0	ks
B 2.4	objem pražce	0,093	m3	69	ks
B 2.42	objem pražce	0,102	m3	0	ks
VPS	objem pražce	0,160	m3	3	ks

KOLEJ Č. 5

Příčný řez/bod			Dosp ZZVC		Dosp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrt 0/32		ZZVC -		Dosp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapusťené)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžní zeminy		
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem	
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m2]	[m3]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m2]	[m3]	[m ²]	[m ³]	
KV4	123,656 183								0,600		0,900				2,300						0,200		
		19,149		-		-		-		14,582		26,225		-		45,354		-			-		7,966
118	123,675 332								0,923		1,839				2,437						0,632		
		25,255		-		-		-		26,631		53,238		-		69,578		-			-		15,961
119	123,700 587								1,186		2,377				3,073						0,632		
		25,462		-		-		-		30,694		57,557		-		88,850		-			-		22,929
120	123,726 049								1,225		2,144				3,906						1,169		
		25,702		-		-		-		31,562		55,272		2,542		95,907		-			-		31,781
121	123,751 751								1,231		2,157		0,198		3,557						1,304		
		25,818		-		-		-		31,924		55,948		6,211		92,015		-			-		36,507
122	123,777 569								1,242		2,177		0,283		3,571						1,524		
		25,908		-		-		-		32,359		56,764		8,756		92,854		-			-		42,126
123	123,803 477								1,256		2,205		0,393		3,597						1,728		
		25,629		-		-		-		32,357		56,845		9,581		91,124		-			-		45,286
124	123,829 106								1,269		2,231		0,355		3,514						1,806		
		25,146		-		-		-		31,722		55,724		10,604		87,231		-			-		50,682
125	123,854 252								1,254		2,201		0,488		3,424						2,225		
		25,000		-		-		-		27,212		58,762		6,104		74,325		-			-		62,375
126	123,879 252								0,923		2,500				2,522						2,765		
		25,000		-		-		-		23,075		62,500		-		63,050		-			-		67,788
127	123,904 252								0,923		2,500				2,522						2,658		
		25,000		-		-		-		23,388		62,975		-		63,038		-			-		65,238
128	123,929 252								0,948		2,538				2,521						2,561		
		25,000		-		-		-		23,700		63,475		-		63,025		-			-		64,062
129	123,954 252								0,948		2,540				2,521						2,564		
		25,000		-		-		-		23,700		31,750		-		62,988		-			-		60,950
130	123,979 252								0,948		2,500				2,518						2,312		
		25,000		-		-		-		23,700		-		-		62,987		-			-		57,062
131	124,004 252								0,948		2,500				2,521						2,253		
		25,000		-		-		-		23,700		31,775		-		63,025		-			-		59,563
132	124,029 252								0,948		2,542				2,521						2,512		
		25,000		-		-		-		23,700		63,525		-		63,025		-			-		56,275
133	124,054 252								0,948		2,540				2,521						1,990		
		25,000		-		-		-		23,387		62,875		-		63,025		-			-		52,250
134	124,079 252								0,923		2,490				2,521						2,190		
		25,000		-		-		-		23,063		62,375		-		63,025		-			-		54,375
135	124,104 252								0,922		2,500				2,521						2,160		
		25,000		-		-		-		23,075		62,500		-		63,025		-			-		53,400
136	124,129 252								0,924		2,500				2,521						2,112		
		25,000		-		-		-		22,550		61,325		-		63,088		-			-		51,275
137	124,154 252								0,880		2,406				2,526						1,990		
		25,008		-		-		-		26,596		57,543		10,341		74,874		-			-		46,490
138	124,179 260								1,247		2,196		0,827		3,462						1,728		
		25,041		-		-		-		27,871		51,760		10,354		76,876		-			-		36,447
139	124,204 301								0,979		1,938				2,678						1,183		
		16,578		-		-		-		14,746		22,695		-		42,092		-			-		13,950
KV14	124,220 879	výhybka 14		-		-		-	0,800		0,800				2,400						0,500		
				-		-		-		-				-		-					-		
ZV14	124,254 110								1,124		2,240				3,700						0,500		
		0,362		-		-		-		0,407		0,812		1,032		1,356		-			-		0,233
141	124,254 472								1,124		2,245				3,794						0,788		
		25,068		-		-		-		29,969		56,980		12,935		86,384		-			-		22,661
142	124,279 540								1,267		2,301				3,098						1,020		
		25,023		-		-		-		28,301		53,712		-		74,819		-			-		27,150
143	124,304 563								0,995		1,992				2,882						1,150		
		18,818		-		-		-		16,889		27,211		-		49,698		-			-		13,643
KV21	124,323 381	výhybka 21		-		-		-	0,800		0,900				2,400						0,300		
				-		-		-						-		-					-		

ZV21	124,364 976	výhybka 22						0,300	7,559	1,900				3,000					0,300	
ZV22	124,375 775			-		-		1,100	-	1,900				3,000				-	0,300	3,240
KV22	124,417 370	výhybka 22		-		-		0,744	9,073	0,900				1,500				-	0,300	-
148	124,429 565			-		-		0,744	9,073	2,172				1,717				-	0,303	3,677
KV27	124,435 870			-		-		0,800	4,867	0,800				1,400				-	0,300	1,901
ZV27	124,477 464	výhybka 27		-		-		1,089	-	2,100				4,080				-	0,300	-
				-		-			2,288									-		1,688
150	124,479 565			-		-		1,089	9,473	2,178				4,088				-	1,307	6,990
ZV28	124,488 264			-		-		1,089	-	2,178				4,088				-	0,300	-
CELKEM				0,000		0,000		0,000	694,121		1 384,181		77,614		1 942,619		0,000		0,000	1 135,920
Objemová hmotnost [t*m³]				2,000									1,800		1,800					
Přeprava hmot [t]				0,000									139,706		3 496,714					

KOLEJ Č. 7

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrů 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]
KV3	123,603 225	22,183		-		-		-	0,600	18,290	0,800	31,810		-	2,400	59,961		-		-	0,300	14,386
116	123,625 408	25,499		-		-		-	1,049	28,712	2,068	56,429		-	3,006	85,001		-		-	0,997	25,206
117	123,650 907	25,584		-		-		-	1,203	29,997	2,358	60,417		-	3,661	94,060		-		-	0,980	31,724
118	123,676 491	25,413		-		-		-	1,142	28,768	2,365	58,539		-	3,692	93,291		-		-	1,500	36,468
119	123,701 904	25,728		-		-		-	1,122	29,086	2,242	58,068		-	3,650	93,779		-		-	1,370	44,252
120	123,727 632	26,052		-		-		-	1,139	29,582	2,272	59,307		-	3,640	95,494		-		-	2,070	54,592
121	123,753 684	26,170		-		-		-	1,132	29,507	2,281	58,333		-	3,691	96,384		-		-	2,121	59,157
122	123,779 854	26,254		-		-		-	1,123	29,299	2,177	57,523		-	3,675	95,945		-		-	2,400	68,418
123	123,806 108	25,848		-		-		-	1,109	28,459	2,205	56,749		-	3,634	94,255		-		-	2,812	75,890
124	123,831 956	25,196		-		-		-	1,093	27,703	2,186	55,482		-	3,659	92,406		-		-	3,060	93,452
125	123,857 152	25,000		-		-		-	1,106	27,438	2,218	54,938		-	3,676	81,188		-		-	4,358	98,225
126	123,882 152	25,000		-		-		-	1,089	27,225	2,177	54,425		-	2,819	70,475		-		-	3,500	87,500
127	123,907 152	25,000		-		-		-	1,089	27,538	2,177	55,050		-	2,819	70,475		-		-	3,500	87,500
128	123,932 152	25,000		-		-		-	1,114	27,850	2,227	55,675		-	2,819	70,475		-		-	3,500	87,500
129	123,957 152	25,000		-		-		-	1,114	27,800	2,227	27,838		-	2,819	70,450		-		-	3,500	87,500
130	123,982 152	25,000		-		-		-	1,110	27,800	0,000	-		-	2,817	70,450		-		-	3,500	87,500
131	124,007 152	25,000		-		-		-	1,114	27,850	0,000	27,850		-	2,819	70,475		-		-	3,500	87,500
132	124,032 152	25,000		-		-		-	1,114	27,850	2,228	55,700		-	2,819	70,475		-		-	3,500	87,500
133	124,057 152	25,000		-		-		-	1,114	27,525	2,228	55,062		-	2,819	70,475		-		-	3,500	64,287
134	124,082 152	25,000		-		-		-	1,088	27,200	2,177	54,425		-	2,819	70,475		-		-	1,643	40,863
135	124,107 152	25,000		-		-		-	1,088	27,225	2,177	54,425		-	2,819	70,475		-		-	1,626	38,475
136	124,132 152	25,000		-		-		-	1,090	27,750	2,177	55,475		-	2,819	70,475		-		-	1,452	32,887
137	124,157 152	25,007		-		-		-	1,130	28,033	2,261	56,091		-	2,819	70,595		-		-	1,179	29,408
138	124,182 159	25,041		-		-		-	1,112	30,199	2,225	56,129		-	2,827	70,753		-		-	1,173	27,332
139	124,207 200	25,083		-		-		-	1,300	29,962	2,258	55,722		-	2,824	70,997		-		-	1,010	24,055
140	124,232 283	25,087		-		-		-	1,089	27,370	2,185	54,828		-	2,837	71,059		-		-	0,908	22,779
141	124,257 370	25,069		-		-		-	1,093	26,974	2,186	53,911		-	2,828	70,895		-		-	0,908	21,572
142	124,282 439	25,023		-		-		-	1,059	27,162	2,115	53,512		-	2,828	70,652		-		-	0,813	22,758
143	124,307 462	25,002		-		-		-	1,112	27,790	2,162	39,528		-	2,819	70,406		-		-	1,006	23,202
144	124,332 464	25,000		-		-		-	1,111	13,887	1,000	12,500		-	2,813	67,662		-		-	0,850	18,125
145	124,357 464			-		-		-	0,000	0,000	0,000	0,000		-	2,600			-		-	0,600	

146	124,382 464	25,000	-	-	-	0,781	9,763	0,000	-	-	2,477	63,463	-	-	1,038	20,475
KV23	124,385 433	2,969	-	-	-	0,600	2,050	0,000	-	-	2,300	7,091	-	-	0,600	2,432
CELKEM		-	0,000	0,000	0,000		833,642		1 485,740	0,000		2 390,511	0,000	0,000		1 602,920
Objemová hmotnost [t·m ³]			2,000							1,800		1,800				
Přeprava hmot [t]			0,000							0,000		4 302,921				

KOLEJ Č. 9

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrů 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]
KV2	123,550 267				0,720				0,600		0,900				2,400						0,800	
		25,195		-		19,904		-		23,368		38,851		-		76,668		-		-		27,148
114	123,575 462				0,860				1,255		2,184				3,686						1,355	
		25,521		-		22,969		-		33,509		57,920	4,749			90,574		-		-		23,237
115	123,600 983				0,940				1,371		2,355		0,372		3,412						0,466	
		25,706		-		26,477		-		35,089		61,090	12,260			87,182		-		-		11,825
116	123,626 689				1,120				1,359		2,398		0,582		3,371						0,454	
		25,895		-		22,270		-		35,191		62,381	16,382			87,668		-		-		12,054
117	123,652 584				0,600				1,359		2,420		0,684		3,400						0,477	
		25,909		-		13,369		-		35,301		62,389	18,639			84,463		-		-		11,491
118	123,678 493				0,432				1,366		2,396		0,755		3,120						0,410	
		25,570		-		9,077		-		34,890		61,931	17,458			81,607		-		-		6,904
119	123,704 063				0,278				1,363		2,448		0,610		3,263						0,130	
		25,993		-		6,797		-		35,532		63,462	13,616			84,828		-		-		12,035
120	123,730 056				0,245				1,371		2,435		0,437		3,264						0,796	
		26,404		-		5,307		-		36,187		64,188	8,746			86,064		-		-		26,642
121	123,756 460				0,157				1,370		2,427		0,225		3,255						1,222	
		26,521		-		2,878		-		36,321		64,579	2,985			85,650		-		-		37,063
122	123,782 981				0,060				1,369		2,443				3,204						1,573	
		26,600		-		3,884		-		35,817		67,644	-			83,125		-		-		44,861
123	123,809 581				0,232				1,324		2,643				3,046						1,800	
		26,067		-		8,745		-		31,919		63,786	-			77,393		-		-		43,988
124	123,835 648				0,439				1,125		2,251				2,892						1,575	
		25,245		-		12,256		-		27,732		55,274	-			72,201		-		-		45,769
125	123,860 893				0,532				1,072		2,128				2,828						2,051	
		25,000		-		6,650		-		27,062		53,812	-			70,712		-		-		53,137
126	123,885 893								1,093		2,177				2,829						2,200	
		25,000		-		-		-		27,288		54,425	-			70,650		-		-		54,788
127	123,910 893								1,090		2,177				2,823						2,183	
		25,000		-		-		-		27,550		55,062	-			70,537		-		-		55,612
128	123,935 893								1,114		2,228				2,820						2,266	
		25,000		-		-		-		27,850		55,700	-			70,500		-		-		56,838
129	123,960 893								1,114		2,228				2,820						2,281	
		25,000		-		-		-		27,850		27,850	-			70,500		-		-		56,563
130	123,985 893								1,114		0,000				2,820						2,244	
		25,000		-		-		-		27,850		-	-			70,500		-		-		55,812
131	124,010 893								1,114		0,000				2,820						2,221	
		25,000		-		-		-		27,850		27,875	-			70,500		-		-		55,638
132	124,035 893								1,114		2,230				2,820						2,230	
		25,000		-		-		-		27,850		55,725	-			70,500		-		-		55,375
133	124,060 893								1,114		2,228				2,820						2,200	
		25,000		-		-		-		27,550		55,063	-			70,500		-		-		47,875
134	124,085 893								1,090		2,177				2,820						1,630	
		25,000		-		-		-		27,263		54,425	-			70,500		-		-		40,550
135	124,110 893								1,091		2,177				2,820						1,614	
		25,000		-		-		-		27,287		54,425	-			70,500		-		-		37,937
136	124,135 893								1,092		2,177				2,820						1,421	
		25,000		-		-		-		27,013		53,838	-			70,525		-		-		34,013
137	124,160 893								1,069		2,130				2,822						1,300	
		25,008		-		9,328		-		27,459		54,818	-			70,635		-		-		36,412
138	124,185 901				0,746				1,127		2,254				2,827						1,612	
		25,040		-		25,453		-		28,746		57,467	-			74,544		-		-		41,967
139	124,210 941				1,287				1,169		2,336				3,127						1,740	
		25,083		-		34,953		-		30,940		61,905	-			82,147		-		-		45,927
140	124,236 024				1,500				1,298		2,600				3,423						1,922	
		25,087		-		38,759		-		34,357		71,448	-			87,930		-		-		46,097
141	124,261 111				1,590				1,441		3,096				3,587						1,753	
		25,070		-		24,042		-		36,427		75,649	-			87,419		-		-		45,439
142	124,286 181				0,328				1,465		2,939				3,387						1,872	
		25,023		-		4,104		-		32,705		65,435	-			75,920		-		-		36,283

KOLEJ Č. 11c + K1 (HK)

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodř 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžní zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]
ZÚ	28,770 000								2,126						4,320						4,000	
		13,193		-		-		-		21,452		-		-		56,994		-		-		53,498
203	28,783 193			-		-		-	1,126			-		-	4,320			-		-	4,110	
		25,000		-		-		-		30,262		-		-		99,775		-		-		74,625
204	28,808 193			-		-		-	1,295			-		-	3,662			-		-	1,860	
		12,147		-		-		-		15,730		-		-		44,106		-		-		22,593
ZV5	28,820 340	výhybka 5		-		-		-	1,295			-		-	3,600			-		-	1,860	-
				-		-		-		-	0,800	5,616		-	2,300			-		-	1,860	
KV5	123,620 376			-		-		-		0,800	3,734	1,629		-		12,422		-		-		13,548
			4,624		-		-		-	0,815			47,363		-		77,000		-		-	4,000
206	123,625 000			-		-		-			23,663	2,160		-		3,073		-		-		
			25,000		-		-		-	1,078			52,962		-		79,187		-		-	1,780
207	123,650 000			-		-		-			26,187	2,077		-		3,087		-		-		43,512
			25,000		-		-		-	1,017			51,925		-		81,725		-		-	1,701
208	123,675 000			-		-		-			25,425	2,077		-		3,248		-		-		39,388
			25,000		-		-		-	1,017			53,875		-		81,462		-		-	1,450
209	123,700 000		-		-		-			26,675	2,233		-		3,290		-		-		29,375	
		25,000		-		-		-	1,117			57,863		-		84,538		-		-	0,900	
210	123,725 000		-		-		-			28,775	2,396		-		3,227		-		-		35,500	
		25,000		-		-		-	1,185			58,600		-		89,663		-		-	1,940	
211	123,750 000		-		-		-			31,488	2,292		-		3,536		-		-		54,250	
		25,000		-		-		-	1,334			52,612		-		81,725		-		-	2,400	
212	123,775 000		-		-		-			33,462	1,917		-		3,637		-		-		49,500	
		25,000		-		-		-	1,343			13,912		-		2,901		-		-	1,560	
213	123,800 000		-		-		-			9,596	1,917		-		2,901		-		-		22,223	
		9,877		-		-		-	1,343			13,912		-		2,901		-		-	1,560	
KV10	123,809 877		-		-	-		-	0,600			0,900		-		2,300		-		-	2,940	
		-		-		-		-	0,600			-		-		-		-		-	-	
CELKEM				0,000		0,000		0,000		276,449		394,728		0,000		814,282		0,000		0,000		510,263
Objemová hmotnost [t*m³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		1 465,708						

CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ										782,03	
B 2.6	objem pražce		0,125	m3		258	ks				
B 2.4	objem pražce		0,093	m3		0	ks				
B 2.42	objem pražce		0,102	m3		0	ks				
VPS	objem pražce		0,160	m3		17	ks				

KOLEJ Č. 11b

Příčný řez/bod			Dospý ZZVC		Dospý zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodř 0/32		ZZVC -		Dospý - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapusťené)		Draží stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěží zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]
KV1	123,497 309								0,600	1,974	0,200				2,300						0,105	
		2,847		-		-		-		1,974		3,073		-		6,675		-		-	0,105	0,299
111	123,500 156								0,787		1,959				2,389			-		-	0,105	
		25,439		-		-		-		27,143		55,368		-		69,169		-		-	0,120	2,862
112	123,525 595								1,347		2,394				3,049			-		-	0,120	
		25,808		-		-		-		38,247		67,088		-		88,921		-		-	0,160	3,613
113	123,551 403								1,617		2,805				3,842			-		-	0,160	
		26,114		-		-		-		38,832		66,029		-		107,381		-		-	0,080	3,134
114	123,577 517								1,357		2,252				4,382			-		-	0,080	
		26,404		-		-		-		36,055		60,940		7,397		107,517		-		-	0,080	18,245
115	123,603 921								1,374		2,364		0,560		3,762			-		-	1,302	
		26,683		-		-		-		36,476		68,082		17,307		99,741		-		-	1,302	37,383
116	123,630 604								1,360		2,739		0,737		3,714			-		-	1,500	
		26,950		-		-		-		37,353		70,515		21,362		104,606		-		-	1,500	39,077
117	123,657 554								1,412		2,494		0,848		4,049			-		-	1,400	
		26,817		-		-		-		37,450		66,439		22,317		101,422		-		-	1,400	45,589
118	123,684 371								1,381		2,461		0,816		3,515			-		-	2,000	
		25,963		-		-		-		35,089		62,376		21,440		91,403		-		-	2,000	55,820
119	123,710 334								1,322		2,344		0,836		3,526			-		-	2,300	
		26,579		-		-		-		36,227		61,198		18,074		96,136		-		-	2,300	63,790
120	123,736 913								1,404		2,261		0,524		3,708			-		-	2,500	
		27,102		-		-		-		35,314		63,161		11,440		97,161		-		-	2,500	64,299
121	123,764 015								1,202		2,400		0,320		3,462			-		-	2,245	
		27,099		-		-		-		29,253		58,547		4,333		96,364		-		-	2,245	64,794
122	123,791 114								0,957		1,921				3,650			-		-	2,537	
		16,723		-		-		-		13,019		22,752		-		49,751		-		-	2,537	25,394
KV9	123,807 837								0,600	-	0,800				2,300			-		-	0,500	-
		-		-		-		-		-	-			-		-		-		-	-	-
CELKEM				0,000		0,000		0,000		402,432		725,569		123,670		1 116,247		0,000		0,000		424,299
Objemová hmotnost [t*m³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										222,605		2 009,244						

CELKEM PO ODEČTU PRAŽČŮ					1061,87
B 2.6	objem pražce		0,125m3	435 ks	
B 2.4	objem pražce		0,093m3	0 ks	
B 2.42	objem pražce		0,102m3	0 ks	
VPS	objem pražce		0,160m3	14 ks	

KOLEJ Č. 11a_11

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrů 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]
ZÚ	123,604 336	22,688		-		-		-	1,437	32,603	2,500	57,616		-	3,400	78,081		-		-	0,800	18,207
116	123,627 024	27,785		-		-		-	1,437	39,177	2,579	70,435		-	3,483	101,068		-		-	0,805	32,536
117	123,654 809	27,476		-		-		-	1,383	37,876	2,491	67,825		-	3,792	100,384		-		-	1,537	51,476
118	123,682 285	26,248		-		-		-	1,374	35,566	2,446	63,205	1,727	-	3,515	92,406		-		-	2,210	56,696
119	123,708 533	27,026		-		-		-	1,336	35,823	2,370	63,484	4,651	-	3,526	94,848		-		-	2,110	57,295
120	123,735 559	27,655		-		-		-	1,315	37,293	2,328	66,220	6,575	-	3,493	95,271		-		-	2,130	63,081
121	123,763 214	27,595		-		-		-	1,382	35,667	2,461	62,958	7,812	-	3,397	82,233		-		-	2,432	58,681
122	123,790 809	17,009		-		-		-	1,203	17,035	2,102	24,680	0,303	3,855	2,563	41,357		-		-	1,821	19,739
KV9	123,807 818	výhybka 9		-		-		-	0,800	-	0,800	-	0,150	-	2,300	-		-		-	0,500	-
ZV9	123,849 413	20,355		-		-		-	0,841	17,119	1,600	33,525		-	2,400	52,781		-		-	0,500	25,016
125	123,869 768	12,854		-		-		-	0,841	10,547	1,694	16,029		-	2,786	32,688		-		-	1,958	15,798
KV11	123,882 622	výhybka 11		-		-		-	0,800	-	0,800	-		-	2,300	-		-		-	0,500	-
ZV11	123,924 216	20,552		-		-		-	0,946	19,442	2,500	51,791		-	2,700	53,610		-		-	0,500	29,019
128	123,944 768	25,000		-		-		-	0,946	23,650	2,540	63,425		-	2,517	62,925		-		-	2,324	60,863
129	123,969 768	25,000		-		-		-	0,946	23,650	2,534	31,675		-	2,517	62,925		-		-	2,545	57,850
130	123,994 768	25,000		-		-		-	0,946	23,650	0,000	-		-	2,517	62,925		-		-	2,083	51,038
131	124,019 768	25,000		-		-		-	0,946	23,650	0,000	31,775		-	2,517	62,925		-		-	2,000	49,238
132	124,044 768	25,000		-		-		-	0,946	23,650	2,542	63,525		-	2,517	62,925		-		-	1,939	47,837
133	124,069 768	25,000		-		-		-	0,946	23,338	2,540	62,875		-	2,517	62,925		-		-	1,888	45,975
134	124,094 768	25,000		-		-		-	0,921	23,025	2,490	62,250		-	2,517	62,925		-		-	1,790	50,637
135	124,119 768	25,000		-		-		-	0,921	23,063	2,490	62,250		-	2,517	62,925		-		-	2,261	59,600
136	124,144 768	25,000		-		-		-	0,924	29,275	2,490	59,800	7,175	-	2,517	72,238		-		-	2,507	59,638
137	124,169 768	25,003		-		-		-	1,418	33,979	2,294	57,432	17,577	-	3,262	84,823		-		-	2,264	54,707
138	124,194 771	25,013		-		-		-	1,300	32,905	2,300	60,131	10,405	-	3,523	85,907		-		-	2,112	49,851
139	124,219 784	25,035		-		-		-	1,331	30,755	2,508	59,596		-	3,346	80,462		-		-	1,874	45,313
140	124,244 819	15,564		-		-		-	1,126	14,988	2,253	23,758		-	3,082	41,883		-		-	1,746	15,922
KV16	124,260 383	výhybka 16		-		-		-	0,800	-	0,800	-		-	2,300	-		-		-	0,300	-
ZV16	124,293 605	1,383		-		-		-	0,875	1,210	1,749	2,419		-	2,400	3,670		-		-	0,300	1,117
142	124,294 988	5,857		-		-		-	0,875	4,320	1,749	7,465		-	2,907	15,542		-		-	1,315	4,730
KV18	124,300 845	výhybka 18		-		-		-	0,600	-	0,800	-		-	2,400	-		-		-	0,300	-
ZV18	124,334 077			-		-		-	0,772	-	0,100	-		-	2,300	-		-		-	0,300	-

KV18	124,334 117	11,233	-	-	-	0,772	8,672	0,000	0,562	-	2,532	27,139	-	-	1,186	8,346
144	124,345 310	0,805	-	-	-	0,772	0,592	0,000	-	-	2,532	1,945	-	-	0,300	0,598
KV19	124,346 115	výhybka 19	-	-	-	0,700	-	0,000	-	-	2,300	-	-	-	0,300	-
KV19	124,386 115		9,401	-	-	-	5,622	0,000	-	-	1,300	12,926	-	-	0,300	2,552
146	124,395 516	3,064	-	-	-	0,598	1,835	0,000	-	-	1,450	4,213	-	-	0,243	0,832
KV23	124,398 580	výhybka 23	-	-	-	0,600	-	0,000	-	-	1,300	-	-	-	0,300	-
ZV23	124,432 188		13,535	-	-	-	0,750	10,151	0,900	12,939	-	2,300	33,080	-	-	0,300
148	124,445 723	6,401	-	-	-	0,750	4,321	1,012	5,159	-	2,588	15,644	-	-	0,238	1,722
KV27	124,452 124	-	-	-	-	0,600	-	0,600	-	-	2,300	-	-	-	0,300	-
CELKEM			0,000	0,000	0,000	684,446	1 244,804	59,778	1 807,597	0,000	0,000	1 099,550				
Objemová hmotnost [t·m³]			2,000					1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]			0,000					107,600		3 253,674						

KOLEJ Č. 13

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrů 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]
KV6	123,663 194	11,874		-		-		-	0,600	8,971	0,800	15,442		-	2,300	27,690		-		-	1,500	22,561
208	123,675 068			-		-		-	0,911	25,213	1,801	50,175		-	2,364	64,588		-		-	2,300	47,750
209	123,700 068	25,000		-		-		-	1,106	27,428	2,213	55,633		-	2,803	70,386		-		-	1,520	20,271
210	123,725 094	25,026		-		-		-	1,086	28,664	2,233	57,630		-	2,822	72,478		-		-	0,100	5,033
211	123,750 260	25,166		-		-		-	1,192	31,825	2,347	58,558		-	2,938	76,810		-		-	0,300	34,748
212	123,775 349	25,089		-		-		-	1,345	36,141	2,321	58,170		-	3,185	83,092		-		-	2,470	65,406
213	123,800 171	24,822		-		-		-	1,567	35,172	2,366	57,247		-	3,510	81,536		-		-	2,800	62,474
214	123,824 767	24,596		-		-		-	1,293	31,537	2,289	55,814		-	3,120	77,750		-		-	2,280	56,158
215	123,849 290	24,523		-		-		-	1,279	31,385	2,263	55,474		-	3,221	78,804		-		-	2,300	51,447
216	123,873 771	24,481		-		-		-	1,285	31,246	2,269	55,144	0,748	9,156	3,217	78,371		-		-	1,903	47,783
127	123,898 144	24,373		-		-		-	1,279	27,876	2,256	59,815	0,742	9,275	3,214	71,428		-		-	2,018	51,165
128	123,923 145	25,001		-		-		-	0,951	23,775	2,529	62,950		-	2,500	62,500		-		-	2,075	55,550
129	123,948 145	25,000		-		-		-	0,951	23,775	2,507	63,088		-	2,500	62,500		-		-	2,369	53,400
130	123,973 145	25,000		-		-		-	0,951	23,775	2,540	61,187		-	2,500	62,500		-		-	1,903	46,112
131	123,998 145	25,000		-		-		-	0,951	23,500	2,355	60,563		-	2,500	62,500		-		-	1,786	44,938
132	124,023 145	25,000		-		-		-	0,929	23,225	2,490	62,250		-	2,500	62,500		-		-	1,809	43,738
133	124,048 145	25,000		-		-		-	0,929	23,225	2,490	62,250		-	2,500	62,500		-		-	1,690	46,887
134	124,073 145	25,000		-		-		-	0,929	23,500	2,490	62,875		-	2,500	62,500		-		-	2,061	52,050
135	124,098 145	25,000		-		-		-	0,951	23,912	2,540	63,375		-	2,500	62,787		-		-	2,103	52,325
136	124,123 145	25,022		-		-		-	0,962	27,937	2,530	59,615		6,956	2,523	72,351		-		-	2,083	46,641
137	124,148 167	5,506		-		-		-	1,271	6,582	2,235	12,760	0,556	2,924	3,260	17,894		-		-	1,645	11,411
172	124,153 673	14,980		-		-		-	1,120	16,927	2,400	35,952	0,506	3,790	3,240	48,535		-		-	2,500	38,199
171	124,168 653	4,615		-		-		-	1,140	5,252	2,400	10,783		2,388	3,240	15,640		-		-	2,600	9,825
138	124,173 268	24,130		-		-		-	1,136	20,945	2,273	37,076	1,035	12,487	3,538	70,435		-		-	1,658	23,623
KV12	124,197 398	výhybka 12		-		-		-	0,600	-	0,800	-		-	2,300	-		-		-	0,300	-
ZV12	124,230 619			-		-		-	0,600	5,400	0,800	7,200		-	2,400	21,150		-		-	1,600	14,400
KV16	124,239 619	-		-		-		-	0,600	-	0,800	-		-	2,300	-		-		-	1,600	-
CELKEM				0,000		0,000		0,000		587,189		1 241,026		65,134		1 529,226		0,000		0,000		1 003,895
Objemová hmotnost [t*m³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										117,242		2 752,608						

CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ					1456,41	
B 2.6	objem pražce		0,125	m3	0	ks
B 2.4	objem pražce		0,093	m3	783	ks
B 2.42	objem pražce		0,102	m3	0	ks
VPS	objem pražce		0,160	m3	17	ks

KOLEJ Č. 15

Příčný řez/bod			Dospý ZZVC		Dospý zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrt 0/32		ZZVC -		Dospý - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapusťené)		Dražní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěží zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]
KV8	123,705 944								0,600		0,900				2,300						1,500	
		19,176		-		-		-		15,322		27,767		-		46,981		-		-		15,341
210	123,725 120								0,998		1,996				2,600					-	0,100	
		25,317		-		-		-		26,747		53,470		-		68,647		-		-		1,899
211	123,750 437								1,115		2,228				2,823					-	0,050	
		25,143		-		-		-		27,858		55,704		-		70,966		-		-		27,532
212	123,775 580								1,101		2,203				2,822					-	2,140	
		24,676		-		-		-		26,897		53,806		-		69,734		-		-		52,930
213	123,800 256								1,079		2,158				2,830					-	2,150	
		24,358		-		-		-		26,124		52,248		-		68,811		-		-		56,145
214	123,824 614								1,066		2,132				2,820					-	2,460	
		24,286		-		-		-		26,035		52,069		-		68,487		-		-		60,958
215	123,848 900								1,078		2,156				2,820					-	2,560	
		24,243		-		-		-		26,122		52,207		-		68,317		-		-		52,486
216	123,873 143								1,077		2,151				2,816					-	1,770	
		24,093		-		-		-		25,996		51,945		-		67,894		-		-		41,910
127	123,897 236								1,081		2,161				2,820					-	1,709	
		25,001		-		-		-		27,439		54,852		-		70,465		-		-		43,864
128	123,922 237								1,114		2,227				2,817					-	1,800	
		25,000		-		-		-		27,850		55,675		-		70,425		-		-		45,500
129	123,947 237								1,114		2,227				2,817					-	1,840	
		25,000		-		-		-		27,850		55,675		-		70,425		-		-		46,188
130	123,972 237								1,114		2,227				2,817					-	1,855	
		25,000		-		-		-		27,850		55,675		-		70,425		-		-		46,487
131	123,997 237								1,114		2,227				2,817					-	1,864	
		25,000		-		-		-		27,538		55,050		-		70,425		-		-		46,825
132	124,022 237								1,089		2,177				2,817					-	1,882	
		25,000		-		-		-		27,225		54,425		-		70,425		-		-		47,937
133	124,047 237								1,089		2,177				2,817					-	1,953	
		25,000		-		-		-		27,213		54,425		-		70,425		-		-		49,038
134	124,072 237								1,088		2,177				2,817					-	1,970	
		25,000		-		-		-		27,525		55,050		-		70,425		-		-		50,125
135	124,097 237								1,114		2,227				2,817					-	2,040	
		25,000		-		-		-		27,850		55,675		-		70,562		-		-		51,687
136	124,122 237								1,114		2,227				2,828					-	2,095	
		25,024		-		-		-		29,015		58,043		-		72,132		-		-		52,313
137	124,147 261								1,205		2,412				2,937					-	2,086	
		20,544		-		-		-		22,547		49,429		-		60,882		-		-		50,189
171	124,167 805								0,990		2,400				2,990					-	2,800	
		4,643		-		-		-		4,599		10,154		-		14,045		-		-		10,918
138	124,172 448								0,991		1,974				3,060					-	1,903	
		24,784		-		-		-		19,716		34,375		-		67,660		-		-		27,300
KV12	124,197 232								0,600		0,800				2,400					-	0,300	
		-							-		-				-						-	
CELKEM				0,000		0,000		0,000		525,317		1 047,719		0,000		1 378,559		0,000		0,000		877,571
Objemová hmotnost [t*m³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		2 481,407						
CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ																1289,18						
B 2.6	objem pražce		0,125	m3		715	ks															
B 2.4	objem pražce		0,093	m3		0	ks															
B 2.42	objem pražce		0,102	m3		0	ks															
VPS	objem pražce		0,160	m3		12	ks															

KOLEJ Č. 17

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrt 0/32		ZZVC		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m2]	[m3]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m2]	[m3]	[m ²]	[m ³]
KV5	123,620 342	4,755		-		-		-	0,600	3,614	0,800	6,281		-	2,300	10,932		-		-		-
206	123,625 097			-		-		-	0,920	4,625	1,842	9,154		-	2,298	11,808		-		-		-
ZV6	123,630 124	5,027		-		-		-	0,920	-	1,800	-		-	2,400	-		-		-		-
KV6	123,663 355	výhybka 6		-		-		-	0,600	-	0,800	-		-	2,300	-		-		-		-
ZV8	123,673 137	9,782		-		-		-	0,900	7,337	0,800	7,826		-	2,400	22,988		-		-		-
KV8	123,706 368	výhybka 8		-		-		-	0,600	-	0,900	-		-	2,400	-		-		-		-
		19,402		-		-		-		14,746	0,900	26,571		-	2,400	57,323		-		-	0,000	-
210	123,725 770	25,499		-		-		-	0,920	-	1,839	51,470		-	3,509	92,408		-		-	0,000	-
211	123,751 269	25,195		-		-		-	1,099	25,741	2,198	56,475		-	3,739	94,242		-		-	0,000	-
212	123,776 464	24,530		-		-		-	1,143	28,244	2,285	57,817		-	3,742	88,921		-		-	0,000	41,701
213	123,800 994	24,120		-		-		-	1,215	28,921	2,429	56,151		-	3,508	85,855		-		-	3,400	64,159
214	123,825 114	24,048		-		-		-	1,114	28,088	2,227	55,166		-	3,611	84,721		-		-	1,920	54,348
215	123,849 162	24,006		-		-		-	1,181	27,595	2,361	55,358		-	3,435	82,004		-		-	2,600	54,878
216	123,873 168	23,814		-		-		-	1,125	27,679	2,251	52,927		-	3,397	80,015		-		-	1,972	48,200
127	123,896 982	25,000		-		-		-	1,097	26,457	2,194	52,927		-	3,323	80,015		-		-	2,076	48,200
128	123,921 982	25,000		-		-		-	1,114	27,638	2,227	55,263		-	3,312	82,938		-		-	2,180	53,200
129	123,946 982	25,000		-		-		-	1,114	27,850	2,227	55,675		-	3,352	83,300		-		-	2,302	56,025
130	123,971 982	25,000		-		-		-	1,114	27,850	2,227	55,675		-	3,301	83,162		-		-	2,378	58,500
131	123,996 982	25,000		-		-		-	1,114	27,850	2,227	55,675		-	3,301	82,525		-		-	2,378	60,113
132	124,021 982	25,000		-		-		-	1,114	27,587	2,227	55,050		-	3,301	82,775		-		-	2,431	61,050
133	124,046 982	25,000		-		-		-	1,093	27,325	2,177	54,425		-	3,321	82,775		-		-	2,453	61,050
134	124,071 982	25,000		-		-		-	1,093	27,325	2,177	54,425		-	3,356	83,463		-		-	2,536	62,363
135	124,096 982	25,000		-		-		-	1,064	26,963	2,127	53,800		-	3,330	83,575		-		-	2,612	64,350
136	124,121 982	25,000		-		-		-	1,071	26,687	2,127	53,175		-	3,365	83,687		-		-	2,673	66,062
137	124,146 993	25,011		-		-		-	1,071	26,775	2,127	53,175		-	3,427	84,900		-		-	2,673	66,062
138	124,172 081	25,088		-		-		-	1,071	26,775	2,127	53,175		-	3,427	84,900		-		-	2,335	62,600
139	124,197 328	25,497		-		-		-	1,261	29,163	2,509	57,975		-	3,839	90,865		-		-	2,335	58,013
140	124,222 825	25,426		-		-		-	1,261	29,163	2,509	57,975		-	3,839	90,865		-		-	2,304	50,853
KV17	124,248 251	výhybka 17		-		-		-	1,552	35,286	2,802	66,621		-	3,711	94,707		-		-	1,750	47,048
ZV17	124,273 472	7,240		-		-		-	1,700	41,052	3,672	81,725		-	4,228	100,218		-		-	1,977	43,217
KV18	124,280 712	-		-		-		-	1,700	41,052	3,672	81,725		-	4,228	100,218		-		-	1,413	31,948
		-		-		-		-	1,346	38,832	2,389	77,269		-	3,733	101,491		-		-	1,413	43,217
		-		-		-		-	0,600	24,739	0,800	40,542		-	2,400	77,969		-		-	1,100	31,948
		-		-		-		-	1,300	-	0,800	-		-	1,500	-		-		-	0,500	-
		-		-		-		-	1,300	-	0,800	-		-	1,500	-		-		-	0,500	-

CELKEM		0,000		0,000		0,000		643,349		1 257,032		0,000		1 936,929		0,000		0,000		1 042,248
Objemová hmotnost [t*m ³]		2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]		0,000										0,000		3 486,472						

CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ														1838,05					
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

B 2.6	objem pražce		0,125	m3		791	ks
B 2.4	objem pražce		0,093	m3		0	ks
B 2.42	objem pražce		0,102	m3		0	ks
VPS	objem pražce		0,160	m3		36	ks

KOLEJ Č. 301

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva štěrkokrát 0/32		ZZVC -		Dosyp - štěrk frakce 31.5/63		Štěrkové lože (zapuštěné)		Drážní-stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžní zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m2]	[m3]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m2]	[m3]	[m ²]	[m ³]
ZÚ	123,671 703								1,303	4,907	2,297	8,651			3,150						3,900	14,687
		3,766		-		-		-						-				-		-		
118	123,675 469								1,303	31,957	2,297	57,738			2,910						3,900	91,539
		27,325		-		-		-						-				-		-		
119	123,702 794								1,036	2,914	1,929	5,038			2,289						2,800	6,055
		3,562		-		-		-						-				-		-		
KV301	123,706 356								0,600	-	0,900	-			2,300						0,600	-
		-		-		-		-						-				-		-		
CELKEM				0,000		0,000		0,000		39,777		71,427		0,000		90,615		0,000		0,000		112,282
Objemová hmotnost [t*m ³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		163,108						

CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ														83,99							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

B 2.6	objem pražce		0,125	m3		53	ks
B 2.4	objem pražce		0,093	m3		0	ks
B 2.42	objem pražce		0,102	m3		0	ks
VPS	objem pražce		0,160	m3		4	ks

KOLEJ Č. 302_301a

Příčný řez/bod			Dospý ZZVC		Dospý zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrt 0/32		ZZVC -		Recyklovany beton		Šterkové lože (zapusťené)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěží zeminý		
číslo [#]	staničení [km]	vzdálenost [m]	profil [m²]	objem [m³]	plocha [m2]	objem [m3]	šířka [m]	plocha [m²]	profil [m²]	objem [m³]	profil [m²]	objem [m³]	profil [m²]	objem [m³]	profil [m²]	objem [m³]	šířka [m]	plocha [m²]	plocha [m2]	objem [m3]	profil [m²]	objem [m³]	
ZÚ	123,650 590	výhybka 301		-		-		-	1,342	36,815	2,300	64,221		-	3,400	93,519		-		-	3,200	90,529	
118	123,678 023			-		-		-	1,342	30,553	2,382	57,080		2,008	3,418	87,793		-		-	3,400	108,354	
119	123,704 777			-		-		-	0,942	2,743	1,885	4,777	0,150	0,481	3,145	9,687		-		-	4,700	13,876	
KV301	123,708 335			-		-		-	0,600	-	0,800	-	0,120	-	2,300	-		-		-	3,100	-	
ZV301	123,736 906			-		-		-	1,367	32,757	2,434	58,326	0,200	7,328	3,500	84,589		-		-	3,100	80,875	
121	123,760 869			-		-		-	1,367	38,338	2,434	68,138	0,412	12,657	3,560	104,598		-		-	3,650	84,959	
122	123,789 331			-		-		-	1,327	31,162	2,354	58,014	0,478	9,191	3,790	106,586		-		-	2,320	72,022	
123	123,817 686			-		-		-	0,871	9,100	1,738	14,773	0,171	1,055	3,728	37,292		-		-	2,760	32,541	
KV10	123,830 059		-		-		-	0,600	-	0,650	-	-	-	2,300	-		-		-	2,500	-		
CELKEM				0,000		0,000		0,000		181,470		325,329		32,719		524,065		0,000		0,000		483,156	
Objemová hmotnost [t*m³]				2,000										1,800		1,800							
Přeprava hmot [t]				0,000										58,895		943,317							
CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ																505,56							
B 2.6	objem pražce		0,125 m3		0 ks																		
B 2.4	objem pražce		0,093 m3		199 ks																		
B 2.42	objem pražce		0,102 m3		0 ks																		
VPS	objem pražce		0,160 m3		12 ks																		

KOLEJ Č.1 Praha - Turnov

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrt 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapusťené)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m2]	[m3]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m2]	[m3]	[m ²]	[m ³]
ZÚ	103,039 355								1,966						2,479				0,250		5,300	
		10,645		-		-		-		20,928		-		-		26,388		-		2,636		51,160
305	103,050 000								1,966		0,000	-		-		2,479		-	0,245		4,312	
		25,000		-		-		-		44,613		42,338		-		61,623		-		6,640		97,375
306	103,075 000								1,603		3,387	85,150		-		2,451		-	0,286		3,478	
		25,000		-		-		-		40,100				-		60,487		-		7,907		84,750
307	103,100 000								1,605		3,425	85,888		-		2,388		-	0,347		3,302	
		25,000		-		-		-		40,038				-		58,938		-		9,946		109,275
308	103,125 000								1,598		3,446	85,950		-		2,327		-	0,449		5,440	
		25,000		-		-		-		39,950				-		58,288		-		11,876		136,588
309	103,150 000								1,598		3,430	85,825		-		2,336		-	0,501		5,487	
		25,000		-		-		-		39,975				-		58,725		-		11,756		116,450
310	103,175 000								1,600		3,436	85,788		-		2,362		-	0,440		9,843	
		25,000		-		-		-		40,000				-		59,050		-		9,843		105,775
311	103,200 000								1,600		3,427	85,850		-		2,362		-	0,348		4,633	
		25,000		-		-		-		40,000				-		59,050		-		9,904		104,025
312	103,225 000								1,600		3,441	86,088		-		2,362		-	0,444		3,689	
		25,000		-		-		-		40,000				-		59,050		-		8,990		81,875
313	103,250 000								1,600		3,446	86,325		-		2,362		-	0,275		2,861	
		25,000		-		-		-		40,000				-		58,413		-		8,194		68,350
314	103,275 000								1,600		3,460	86,037		-		2,311		-	0,381		2,607	
		25,000		-		-		-		40,000				-		58,350		-		8,961		53,287
315	103,300 000								1,600		3,423	86,275		-		2,357		-	0,336		1,656	
		25,000		-		-		-		40,125				-		59,638		-		8,509		46,563
316	103,325 000								1,610		3,479	87,175		-		2,414		-	0,345		2,069	
		25,000		-		-		-		40,375				-		61,150		-		9,154		61,475
317	103,350 000								1,620		3,495	87,563		-		2,478		-	0,388		2,849	
		25,000		-		-		-		40,513				-		62,063		-		6,769		68,175
318	103,375 000								1,621		3,510	89,175		-		2,487		-	0,154		2,605	
		25,000		-		-		-		40,950				-		64,038		-		4,116		78,563
319	103,400 000								1,655		3,624	101,575		-		2,636		-	0,176		3,680	
		25,000		-		-		-		46,262				-		92,612		-		4,175		109,500
320	103,425 000								2,046		4,502	112,225		-		4,773		-	0,158		5,080	
		25,000		-		-		-		50,775				-		119,550		-		7,915		99,188
321	103,450 000								2,016		4,476	112,137		-		4,791		-	0,475		2,855	
		25,000		-		-		-		50,400				-		119,837		-		11,870		98,250
322	103,475 000								2,016		4,495	112,488		-		4,796		-	0,475		5,005	
		25,000		-		-		-		50,400				-		119,988		-		10,810		128,538
323	103,500 000								2,016		4,504	112,638		-		4,803		-	0,390		9,500	
		25,000		-		-		-		50,413				-		120,075		-		9,500		135,688
324	103,525 000								2,017		4,507	112,900		-		4,803		-	0,370		5,577	
		25,000		-		-		-		50,437				-		120,075		-		9,390		144,462
325	103,550 000								2,018		4,525	111,813		-		4,803		-	0,381		5,980	
		25,000		-		-		-		50,475				-		120,075		-		8,543		148,900
326	103,575 000								2,020		4,420	82,625		-		4,803		-	0,302		5,932	
		25,000		-		-		-		44,025				-		110,037		-		3,777		100,400
327	103,600 000								1,502		2,190	61,575		-		4,000		-		-	2,100	
		25,000		-		-		-		37,450				-		101,588		-		-		26,250
328	103,625 000								1,494		2,736	58,350		-		4,127		-		-	-	
		25,000		-		-		-		30,788				-		105,288		-		-	-	-
329	103,650 000								0,969		1,932	17,769		-		4,296		-		-	-	-
		13,008		-		-		-		10,205				-		42,900		-		-	-	-
KV28	103,663 008								0,600		0,800	-		-		2,300		-		-	-	-
CELKEM				0,000		0,000		0,000		1 059,195		2 161,519		0,000		2 037,273		0,000		191,181		2 254,860
Objemová hmotnost [t*m ³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		3 667,092						

KOLEJ č. 101 (pracovní staničení)

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrť 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžní zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m2]	[m3]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m2]	[m3]	[m ²]	[m ³]
ZÚ	0,009 033	9,077		-		-		-		-		-		-	2,300	21,224		-		-	0,300	5,576
135	0,018 110			-		-		-		-		-		-	2,376	50,172		-		-	0,929	12,468
136	0,043 486	25,376		-		-		-		-		-		-	1,578	10,286		-		-	0,054	0,550
KV101	0,050 634	7,148		-		-		-		-		-		-	1,300	-		-		-	0,100	-
ZV101	0,075 856	výhybka 101		-		-		-		-		-		-	2,500	45,784		-		-	0,300	6,143
138	0,093 839		17,983		-		-		-		-		-		-	2,592	38,174		-		-	0,383
ZV100	0,111 223	17,384		-		-		-		-		-		-	1,800	-		-		-	0,400	-
KV100	0,147 360	výhybka 100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
					-		-		-		-		-		-		-		-		-	
CELKEM				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		165,640		0,000		0,000		31,546
Objemová hmotnost [t*m ³]				2,000								1,800		1,800								
Přeprava hmot [t]				0,000								0,000		298,152								

CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ

152,70

B 2.6	objem pražce	0,125	m3	26	ks
B 2.4	objem pražce	0,093	m3		ks
B 2.42	objem pražce	0,102	m3	95	ks
VPS	objem pražce	0,160	m3		ks

KOLEJ č. 102 (pracovní staničení)

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrů 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžní zeminy		
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem	
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m2]	[m3]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m2]	[m3]	[m ²]	[m ³]	
ZÚ	0,006 659	výhybka 104		-		-		-		-		-		-	2,300	15,867		-		-	0,170	1,316	
KV104	0,014 399			-		-		-		-		-		-	1,800	-		-		-	0,170	-	
ZV104	0,041 538			-		-		-		-		-		-	1,800	-		-		-	0,170	-	
136	0,042 706		1,168	-		-		-		-		-		-	-	1,971	-		-		-	0,170	0,199
		výhybka 101	7,640	-		-		-		-		-		-	1,575	10,982		-		-	0,170	1,300	
KV101	0,050 346			-		-		-		-		-		-	1,300	-		-		-	0,170	-	
ZV101	0,075 530		-			-		-		-		-		-				-		-	-	-	
CELKEM					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		28,820		0,000		0,000		2,814
Objemová hmotnost [t*m ³]					2,000									1,800		1,800							
Přeprava hmot [t]					0,000									0,000		51,876							

CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ

25,76

B 2.6	objem pražce	0,125	m3	22	ks
B 2.4	objem pražce	0,093	m3		ks
B 2.42	objem pražce	0,102	m3	3	ks
VPS	objem pražce	0,160	m3		ks

KOLEJ č. 103 (pracovní staničení)

Příčný řez/bod			Dosp ZZVC		Dosp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrt 0/32		ZZVC -		Dosp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapusťené)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěrní zeminy		
číslo	stančení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem	
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]	
ZÚ	0,024 963	24,324		-		-		-		-		-		-	2,313	56,260		-		-	0,800	19,774	
134	0,049 287			-		-		-		-		-		-	2,313	50,490		-		-	0,826	19,960	
KV104	0,073 839		24,552		-		-		-		-		-		-	1,800	-		-		-	0,800	-
ZV104	0,100 956		výhybka 104		-		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-	-
				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
CELKEM				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		106,750		0,000		0,000		39,734	
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				2,000										1,800		1,800							
Přprava hmot [t]				0,000										0,000		192,150							
CELKEM PO ODEČTU PRAČŮ																99,10							
B 2.6	objem pračce		0,125	m3	9	ks																	
B 2.4	objem pračce		0,093	m3		ks																	
B 2.42	objem pračce		0,102	m3	64	ks																	
VPS	objem pračce		0,160	m3		ks																	

KOLEJ č. 107 (pracovní staničení)

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrů 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžení zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m²]	[m³]	[m2]	[m3]	[m]	[m²]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m]	[m²]	[m2]	[m3]	[m²]	[m³]
ZÚ	0,025 221	0,419		-		-		-		-		-		-	2,080	0,872		-		-	0,300	0,176
137	0,025 640			-		-		-		-		-		-	2,080	65,227		-		-	0,540	13,783
138	0,053 510	27,870		-		-		-		-		-		-	2,601	48,763		-		-	0,450	9,413
ZV100	0,075 671	22,161		-		-		-		-		-		-	1,800	-		-		-	0,400	-
KV100	0,108 901	výhybka 100		-		-		-	0,600	19,001		-		-	1,800	53,989		-		-	0,400	40,089
141	0,134 236		25,335		-		-		-	0,900	0,167		-		-	2,462	0,485		-		-	2,765
KV17	0,134 433	0,197		-		-		-	0,800	-		-		-	2,462	-		-		-	0,800	-
ZV17	0,159 618	výhybka 17		-		-		-	-	-		-		-		-		-		-	-	-
		-		-		-		-	-	-		-		-		-		-		-	-	-
CELKEM				0,000		0,000		0,000		19,169		0,000		0,000		169,335		0,000		0,000		63,812
Objemová hmotnost [t·m³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		304,804						
CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ																158,35						
B 2.6	objem pražce		0,125	m3	24	ks																
B 2.4	objem pražce		0,093	m3	19	ks																
B 2.42	objem pražce		0,102	m3	61	ks																
VPS	objem pražce		0,160	m3	6	ks																

KOLEJ č. 101a (pracovní staničení)

Příčný řez/bod			Dosyp ZZVC		Dosyp zemina		Plošný prvek geotextilie		Konstrukční vrstva šterkodrť 0/32		ZZVC -		Dosyp - šterk frakce 31.5/63		Šterkové lože (zapuštěné)		Drážní stezky		Rozprostření ornice (svahy)		Odtěžní zeminy	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem	plocha	objem	šířka	plocha	profil	objem	profil	objem	profil	objem	profil	objem	šířka	plocha	plocha	objem	profil	objem
[#]	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m2]	[m3]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	[m]	[m ²]	[m2]	[m3]	[m ²]	[m ³]
KV100	0,033 230	23,754		-		-		-	0,800	-		-		-	1,800	-		-		-	1,800	-
141	0,056 984			-		-		-	1,055	-		-		-	2,705	-		-		-	2,430	50,241
142	0,082 803	25,819		-		-		-	1,347	-		-		-	3,259	-		-		-	5,994	107,949
143	0,108 523	25,720		-		-		-	1,524	-		-		-	2,976	-		-		-	4,058	129,261
144	0,133 853	25,330		-		-		-	1,024	-		-		-	2,741	-		-		-	1,949	76,077
145	0,158 938	25,085		-		-		-	0,000	-		-		-	2,700	-		-		-		24,449
146	0,183 941	25,003		-		-		-	1,024	-		-		-	1,209	-		-		-		-
147	0,208 944	25,003		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
148	0,234 036	25,092		-		-		-		-		-		-	1,451	-		-		-		-
149	0,259 392	25,356		-		-		-		-		-		-	1,865	-		-		-		-
149	0,259 392	25,817		-		-		-		-		-		-	1,876	-		-		-		-
150	0,285 209	-		-		-		-		-		-		-	1,455	-		-		-		-
CELKEM				0,000		0,000		0,000		160,666		0,000		0,000		565,481		0,000		0,000		387,978
Objemová hmotnost [t*m ³]				2,000										1,800		1,800						
Přeprava hmot [t]				0,000										0,000		1 017,866						

CELKEM PO ODEČTU PRAŽCŮ					524,27	
B 2.6	objem pražce		0,125	m3	9	ks
B 2.4	objem pražce		0,093	m3	0	ks
B 2.42	objem pražce		0,102	m3	393	ks
VPS	objem pražce		0,160	m3		ks

KOLEJOVÉ LOŽE:		
A - Kolejový rošt - zřízení kolejového lože:		
KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	23035,033	m3
B - Výhybky - zřízení kolejového lože:		
KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) (tab. 12)	4164,319	m3
C - Celkem zřízení kolejového lože - RECYKLOVANÉ		
KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO (tab. 21)	3883,755	m3
D - objem drážních stezek úpravou frakce 8/16 (tab. 16)	452,500	m3
E - dosyp štěrkem frakce 31.5/63 v prostoru kolejí s větší osovou vzdáleností		
KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) - dosypy	491,923	m3
F - Celkem zřízení kolejového lože - NOVÉ, včetně dosypávky mezi profily kolejového lože Výpočet = (A+B+E)-C-D		
KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	23355,020	m3
ODTĚŽENÍ ZEMINY PO ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁŇ		
Odkop původních zemín po odtěžení stávajícího kolejového lože kolejového lože po úroveň zemní pláně, včetně odtěžení materiálu pro drážní příkopy	15490,067	m3
Odkop pro ZKPP (DK 0/90 napočítán samostatně v tabulce č. 2.2)		
Součástí odkopu jsou navážky (nevhodný materiál v podloží, který je nutné nahradit vhodnou zeminou a provést ZZVC).		
Celkové navážky jsou dle geotegnického průzkumu odhadovány v množství 7784.46m3 + 224.7, předpokládá se, že 50% navážek bude součástí objemu odkopu po zemní pláň		
Odtěžení zemin po úroveň zemní pláň = celkové množství odkopu po úroveň zemní pláň dle tabulky výše - 50 % z navážek z podloží (15490.067 - (7784.46+224.7) * 0.5)	11485,487	m3
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM		
V koleji (na místě)	16689,847	m3
Ve výhybce (viz. tab 12) (na místě)	2384,337	m3
Celkem	19074,184	m3
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ		
Výzisk z recyklace (viz tabulka č. 21)	5825,633	m3
Množství konstrukčních vrstev (štěrkodrtí frakce 0/32) dle tabulky v koleji	9018,403	m3
Množství konstrukčních vrstev (štěrkodrtí frakce 0/32) ve výhybkách (viz tabulka č. 12)	1476,969	m3
Celkem (potřebné množství konstrukční vrstvy v koleji a výhybkách - část materiálu z recyklace) + nerovnosti	5136,713	m3
Celkem hutnění pláň	41981,487	m2
Zásyp vyzískanou zeminou po odtěženém kolejovém loži		
V rámci snesení koleje č. 4a (úsek mezi řezy 115-125) a části koleje č.2 a 1 (úsek mezi řezy 138-142) bude odtěženo kolejové lože v jeho reálné mocnosti a využito k recyklaci.		
Prostor po odtěženém kolejovém loži bude 100 mm po úroveň drážní stezky vyplněn zeminou z výzisku a zhutněn		
Poznámka: plochy pro zásypy vztaženy pracovním ke koleji č. 9		
Celkem	297,223	m3
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	201,400	m3

ODTĚŽENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE - V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH POSTUPECH

Tabulka č. 2

Název stavby: *Rekonstrukce žst. Turnov*

Poznámka: Koleje u kterých bude snesen kolejový rošt a kolejové lože ponecháno (rozhrnuto) v rozsahu snesení: 8a; 6a; 25; 27; úsek ZV28-KV30; část koleje 33 a 33b; 35; 37; úsek KV47-KV56; KV52 - zazáždlo) (viz výkresová příloha "Situace demontáže")

Kolej č.1 - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců [m3]
číslo	staničení [km]	vzdálenost [m]	profil [m ²]	objem [m ³]		
ZU	123,305 000		1,784		IV	542,857
		20,000		35,680		
104	123,325 000	25,000	1,784	43,925		
105	123,350 000	25,000	1,730	40,000		
106	123,375 000	25,000	1,470	35,625		
107	123,400 000	25,000	1,380	42,000		
108	123,425 000	25,000	1,980	50,375		
109	123,450 000	9,000	2,050	17,325		
ZV1	123,459 000	-	1,800	výhybka č. 1		
KV1	123,501 000	18,000	1,600	30,600		
ZV3	123,519 000	-	1,800	výhybky č. 3;5;7		
KV7	123,603 000	22,000	1,800	42,020		
116	123,625 000	25,000	2,020	56,625		
117	123,650 000	19,000	2,510	51,870		
ZV13	123,668 000	-	2,950	výhybky č. 13;15		
KV15	123,734 000	13,000	1,800	23,400		
ZV16	123,745 000	-	1,800	výhybka č. 16		
KV16	123,778 000	22,000	2,850	53,240		
123	123,800 000	25,000	1,990	51,625		
124	123,825 000	25,000	2,140	53,375		
125	123,850 000	25,000	2,130	53,363	I	1266,667
126	123,875 000	25,000	2,139	53,363		
127	123,900 000	25,000	2,130	53,125		
128	123,925 000	25,000	2,120	50,250		
129	123,950 000	25,000	1,900	47,250		
130	123,975 000	25,000	1,880	46,500		
131	124,000 000	25,000	1,840	47,250		
132	124,025 000	25,000	1,940	47,375		
133	124,050 000	25,000	1,850	46,000		
134	124,075 000	25,000	1,830	45,750		
135	124,100 000	25,000	1,830	45,750		
136	124,125 000	25,000	1,830	46,000		
137	124,150 000	25,000	1,850	50,375		
138	124,175 000	25,000	2,180	53,000		
139	124,200 000	22,000	2,060	42,460		
KV33	124,222 000	-	1,800	výhybka č. 33		
ZV33	124,252 000	19,000	2,240	40,660		
142	124,275 000	27,000	2,040	51,840		
KV41	124,302 000	-	1,800	výhybka č. 41		

ZV41	124,335 000		2,170	výhybka č. 42
ZV43	124,341 000	6,000	2,170	13,020
KV43	124,374 000	-	1,650	výhybka č. 43
146	124,375 000	1,000	2,150	1,900
147	124,400 000	25,000	2,120	53,375
148	124,425 000	25,000	2,130	53,125
149	124,450 000	25,000	2,120	53,125
150	124,475 000	25,000	2,130	53,125
151	124,500 000	25,000	2,120	53,125
152	124,525 000	25,000	2,120	49,000
152	124,525 000	18,000	1,800	32,400
KV59	124,543 000	-	1,800	výhybka č. 59
ZV59	124,584 000	23,549	1,880	49,100
155	124,607 549	25,000	2,290	54,375
156	124,632 549	25,000	2,060	52,250
157	124,657 549	4,451	2,120	9,436
KU	124,662 000	-	2,120	-
CELKEM	994,000		1 975,351	

Pražec:	objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]
Dřevěný	0,10	399	40,30
SB8	0,10	1 099	114,30
SB6	0,10	108	11,23
SB5	0,10	0	0,00
SB3/4/PB2	0,10	0	0,00
Ocelový	0,05	0	0,00
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ		[m3]	1809,52
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]			1,80
Přeprava hmot [t]			3257,14
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.3 m (průměrná tloušťka zastiženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)			

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m²]	[m³]		
KV16	123,778 000		1,800		IV	149,454
123	123,800 000	22,000	2,125	43,175		
124	123,825 000	25,000	2,429	56,925		
125	123,850 000	25,000	2,209	57,975		
126	123,875 000	25,000	2,080	53,613	I	846,90
127	123,900 000	25,000	2,039	51,488		
128	123,925 000	25,000	2,039	50,975		
129	123,950 000	25,000	2,039	50,975		
130	123,975 000	25,000	2,073	51,400		
131	124,000 000	25,000	2,073	51,388		
132	124,025 000	25,000	2,030	50,850		
133	124,050 000	25,000	2,057	51,087		
134	124,075 000	25,000	3,453	68,875		
135	124,100 000	26,000	2,411	76,232		
136	124,125 000	25,000	2,402	60,163		
137	124,150 000	27,000	2,407	64,922		
138	124,175 000	25,000	2,382	59,862		
139	124,200 000	25,000	2,364	59,325		
140	124,225 000	25,000	2,350	58,925		
ZV34	124,250 000	25,000	2,350	58,750		
		-		výhybka č. 34		
CELKEM		475,000		1 076,903		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	18	1,818		
SB8		0,10	757	78,728		
SB6		0,10	0	0		
SB5		0,10	0	0		
SB3/4/PB2		0,10	0	0		
Ocelový		0,05	0	0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	996,36		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				1793,44		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.36 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)						

Kolej č.2a - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Pražec:	objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]
Dřevěný	0,10	264	26,664
SB8	0,10	0	0
SB6	0,10	0	0
SB5	0,10	0	0
SB3/4/PB2	0,10	0	0
Ocelový	0,05	0	0
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ		[m3]	282,35
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]			1,80
Přeprava hmot [t]			508,23

Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.25 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)

Kolej č.3a - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Pražec:	objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]
Dřevěný	0,10	345	34,845
SB8	0,10	0	0
SB6	0,10	0	0
SB5	0,10	0	0
SB3/4/PB2	0,10	0	0
Ocelový	0,05	0	0
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ		[m3]	277,03
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]			1,80
Přeprava hmot [t]			498,66
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.15 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)			

Kolej č.5 - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení [km]	vzdálenost [m]	profil [m ²]	objem [m ³]		
KV5	123,576 000		0,500		I	1269,351
ZV8	123,589 000	13,000	0,600	7,150		
KV13	123,701 000	-	1,800	-		
120	123,725 000	24,000	2,315	49,380		
121	123,750 000	25,000	2,188	56,288		
122	123,775 000	25,000	2,135	54,038		
123	123,800 000	25,000	2,067	52,525		
124	123,825 000	25,000	2,045	51,400		
125	123,850 000	25,000	2,066	51,387		
126	123,875 000	25,000	2,080	51,825		
127	123,900 000	25,000	2,105	52,313		
128	123,925 000	25,000	2,112	52,712		
129	123,950 000	25,000	2,124	52,950		
130	123,975 000	25,000	1,867	49,887		
131	124,000 000	25,000	1,819	46,075		
132	124,025 000	26,000	1,825	47,372		
133	124,050 000	25,000	1,834	45,737		
134	124,075 000	27,000	1,837	49,559		
135	124,100 000	25,000	1,838	45,937		
136	124,125 000	25,000	1,837	45,938		
137	124,150 000	25,000	1,837	44,825		
138	124,175 000	25,000	1,749	41,150		
138	124,175 000	3,000	1,543	4,115		
KV31	124,182 000	-	1,200	výhybka č. 31		
ZV31	124,215 000	10,000	2,059	20,440		
140	124,225 000	25,000	2,029	51,275		
141	124,250 000	21,000	2,073	43,292		
142	124,275 000	25,000	2,050	51,800		
143	124,300 000	25,000	2,094	52,313		
144	124,325 000	25,000	2,091	52,187		
145	124,350 000	25,000	2,084	45,850		
146	124,375 000	12,000	1,584	16,704		
KV49	124,383 000	-	1,200	výhybka č. 49		
ZV49	124,416 000	9,000	2,104	18,977		
148	124,425 000	25,000	2,113	46,375		
149	124,450 000	9,000	1,597	12,812		
KV57	124,459 000	-	1,250	výhybka č. 57		
ZV57	124,486 000	7,000	2,103	14,840		
ZV58	124,495 000	-	2,137	výhybka č. 58		
KV58	124,528 000	-	1,800	-		
CELKEM		711,000		1 379,426		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	191	19,291		
SB8		0,10	637	66,248		
SB6		0,10	199	20,696		
SB5		0,10	0	0		

SB3/4/PB2	0,10	40	3,84
Ocelový	0,05	0	0
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ		[m3]	1269,35
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]			1,80
Přeprava hmot [t]			2284,83
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.29 m (průměrná tloušťka zastiženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)			

Kolej č.7 - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez prážců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]		
KV14	123,721 000		1,940		IV	267,319
		4,000		7,760		
120	123,725 000		1,940			
		25,000		50,500		
121	123,750 000		2,100			
		25,000		53,838		
122	123,775 000		2,207			
		25,000		55,275	I	623,745
123	123,800 000		2,215			
		25,000		54,413		
124	123,825 000		2,138			
		25,000		49,300		
125	123,850 000		1,806			
		25,000		45,150		
126	123,875 000		1,806			
		25,000		45,200		
127	123,900 000		1,810			
		25,000		45,225		
128	123,925 000		1,808			
		25,000		45,163		
129	123,950 000		1,805			
		25,000		45,987		
130	123,975 000		1,874			
		25,000		46,025		
131	124,000 000		1,808			
		26,000		47,320		
132	124,025 000		1,832			
		25,000		46,162		
133	124,050 000		1,861			
		27,000		66,987		
134	124,075 000		3,101			
		25,000		77,612		
135	124,100 000		3,108			
		25,000		72,513		
136	124,125 000		2,693			
		25,000		60,038		
137	124,150 000		2,110			
		25,000		45,725		
138	124,175 000		1,548			
		3,000		4,197		
KV31	124,182 000		1,250			
		-		-		
CELKEM		460,000		964,389		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	33	3,333		
SB8		0,10	673	69,992		
SB6		0,10	0	0		
SB5		0,10	0	0		
SB3/4/PB2		0,10	0	0		
Ocelový		0,05	0	0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	891,06		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				1603,92		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.29 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)						

Kolej č.11 - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m²]	[m³]		
KV12	123,688 000		1,737		IV	265,647
119	123,700 000	12,000	1,737	20,844		
120	123,725 000	25,000	2,028	47,062		
121	123,750 000	25,000	2,102	51,625		
122	123,775 000	25,000	2,091	52,413		
123	123,800 000	25,000	2,054	51,812		
124	123,825 000	25,000	2,070	51,550		
125	123,850 000	25,000	1,755	47,812	II	866,239
126	123,875 000	25,000	1,749	43,800		
127	123,900 000	25,000	1,754	43,788		
128	123,925 000	25,000	1,767	44,012		
129	123,950 000	25,000	1,763	44,125		
130	123,975 000	25,000	1,767	44,125		
131	124,000 000	26,000	1,768	45,955		
132	124,025 000	25,000	1,749	43,963		
133	124,050 000	27,000	1,753	47,277		
134	124,075 000	25,000	1,753	63,313		
135	124,100 000	25,000	3,312	79,537		
136	124,125 000	25,000	3,051	72,175		
137	124,150 000	25,000	2,723	62,375		
138	124,175 000	25,000	2,267	55,312		
139	124,200 000	25,000	2,158	54,225		
140	124,225 000	25,000	2,180	54,762		
141	124,250 000	25,000	2,201	52,213		
KV37	124,275 000	23,000	1,976	43,424		
ZV37	124,308 000	-	1,800	výhybka č. 37		
KV42	124,311 000	8,000	0,500	4,000		
ZV42	124,338 000	-	0,500	výhybka č. 42		
ZV44	124,349 000	7,000	2,170	15,190		
ZV48	124,413 000	-	2,170	výhybka č. 44; 48, DKS		
ZV52	124,422 000	10,000	2,153	21,530	IIIb	23,100
KV52	124,449 000	-	2,153	výhybka č. 52		
		-	1,800	-		
CELKEM		613,000		1 258,220		
Pražec:						
		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	79	7,979		
SB8		0,10	771	80,184		
SB6		0,10		0		
SB5		0,10		0		
SB3/4/PB2		0,10	157	15,072		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	1154,99		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				2078,97		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.3 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)						

Kolej č.13 - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m²]	[m³]		
KV10	123,655 000		1,600		IV	238,418
118	123,675 000	20,000	1,687	32,870		
119	123,700 000	25,000	1,854	44,263		
120	123,725 000	25,000	1,807	45,762		
121	123,750 000	25,000	1,756	44,538		
122	123,775 000	25,000	1,714	43,375		
123	123,800 000	25,000	1,667	42,262		
124	123,825 000	25,000	1,661	41,600		
125	123,850 000	25,000	1,653	41,425		
126	123,875 000	25,000	1,646	41,238		
127	123,900 000	25,000	1,637	41,038		
128	123,925 000	25,000	1,626	40,787		
129	123,950 000	25,000	1,633	40,738		
130	123,975 000	25,000	1,631	40,800		
131	124,000 000	25,000	1,813	43,050		
132	124,025 000	25,000	1,638	43,138		
133	124,050 000	25,000	1,637	40,937		
134	124,075 000	25,000	1,641	40,975		
135	124,100 000	25,000	1,687	41,600		
136	124,125 000	25,000	1,743	42,875		
137	124,150 000	25,000	1,761	43,800		
138	124,175 000	25,000	1,778	44,237		
139	124,200 000	25,000	1,783	44,513		
140	124,225 000	25,000	1,758	44,262		
141	124,250 000	33,000	1,538	41,200		
KV37	124,275 000	-	1,200	45,177		
CELKEM		628,000		výhybka č. 37 1 056,460	II	715,254
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	40	4,04		
SB8		0,10	108	11,232		
SB6		0,10	0	0		
SB5		0,10	858	87,516		
SB3/4/PB2		0,10	0	0		
Ocelový		0,05	0	0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	953,67		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				1716,61		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.2 m (průměrná tloušťka zastiženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)						

Kolej č.15 - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]	
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem			
	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]			
KV8	123,622 000		1,307		IIIa	294,360	
		28,000		43,316			
117	123,650 000		1,787				
		25,000		46,050			
118	123,675 000		1,897				
		25,000		46,888			
119	123,700 000		1,854				
		25,000		46,262			
120	123,725 000		1,847				
		25,000		45,913			
121	123,750 000		1,826				
		25,000		45,000			
122	123,775 000		1,774		II	756,925	
		25,000		43,387			
123	123,800 000		1,697				
		25,000		43,063			
124	123,825 000		1,748				
		25,000		44,000			
125	123,850 000		1,772				
		25,000		44,550			
126	123,875 000		1,792				
		25,000		44,825			
127	123,900 000		1,794				
		25,000		44,800			
128	123,925 000		1,790				
		25,000		44,588			
129	123,950 000		1,777				
		25,000		44,337			
130	123,975 000		1,770				
		25,000		41,725			
131	124,000 000		1,568				
		25,000		41,550			
132	124,025 000		1,756				
		25,000		43,675			
133	124,050 000		1,738				
		25,000		43,188			
134	124,075 000		1,717				
		25,000		42,812			
135	124,100 000		1,708				
		25,000		42,325			
136	124,125 000		1,678				
		25,000		41,725			
137	124,150 000		1,660				
		25,000		41,325			
138	124,175 000		1,646				
		25,000		41,413			
139	124,200 000		1,667				
		25,000		41,787			
140	124,225 000		1,676				
		25,000		41,400			
141	124,250 000		1,636				
		25,000		36,200			
142	124,275 000		1,260				
		18,000		27,540			
KV39	124,278 000		1,800				
		-		výhybka č. 39			
CELKEM		671,000		1 153,644			
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]			
Dřevěný		0,10	49	4,949			
SB8		0,10	0	0			
SB6		0,10	0	0			
SB5		0,10	955	97,41			
SB3/4/PB2		0,10	0	0			
Ocelový		0,05	0	0			
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	1051,28			
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80			
Přeprava hmot [t]				1892,31			
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.22 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)							

Kolej č.17 - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m²]	[m³]		
KV4	123,596 000		1,800		IIIa	324,584
		4,000		6,200		
115	123,600 000		1,300			
		25,000		37,713		
116	123,625 000		1,717			
		25,000		44,063		
117	123,650 000		1,808			
		25,000		44,487		
118	123,675 000		1,751			
		25,000		43,638		
119	123,700 000		1,740			
		25,000		42,437		
120	123,725 000		1,655		II	757,364
		25,000		42,063		
121	123,750 000		1,710			
		25,000		42,988		
122	123,775 000		1,729			
		25,000		43,350		
123	123,800 000		1,739			
		25,000		43,225		
124	123,825 000		1,719			
		25,000		42,862		
125	123,850 000		1,710			
		25,000		42,550		
126	123,875 000		1,694			
		25,000		42,225		
127	123,900 000		1,684			
		25,000		42,237		
128	123,925 000		1,695			
		25,000		42,300		
129	123,950 000		1,689			
		25,000		42,125		
130	123,975 000		1,681			
		25,000		42,050		
131	124,000 000		1,683			
		25,000		42,038		
132	124,025 000		1,680			
		25,000		42,175		
133	124,050 000		1,694			
		25,000		42,363		
134	124,075 000		1,695			
		25,000		42,437		
135	124,100 000		1,700			
		25,000		42,675		
136	124,125 000		1,714			
		25,000		43,050		
137	124,150 000		1,730			
		25,000		43,062		
138	124,175 000		1,715			
		25,000		42,825		
139	124,200 000		1,711			
		25,000		42,737		
140	124,225 000		1,708			
		25,000		42,763		
141	124,250 000		1,713			
		25,000		38,113		
142	124,275 000		1,336			
		33,000		41,019		
KV39	124,278 000		1,150			
		-		výhybka č. 39		
CELKEM		712,000		1 191,769		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	33	3,333		
SB8		0,10	0	0		
SB6		0,10	0	0		
SB5		0,10	1 044	106,488		
SB3/4/PB2		0,10	0	0		
Ocelový		0,05	0	0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	1081,95		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				1947,51		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.19 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)						

Kolej č.19 - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m²]	[m³]		
KV4	123,596 000		1,600		IIIa	421,756
		4,000				
115	123,600 000		1,852	6,904		
		25,000		49,775		
116	123,625 000		2,130			
		25,000		53,475		
117	123,650 000		2,148			
		25,000		54,500		
118	123,675 000		2,212			
		25,000		55,975		
119	123,700 000		2,266			
		25,000		56,287		
120	123,725 000		2,237			
		25,000		55,375		
121	123,750 000		2,193			
		25,000		54,888		
122	123,775 000		2,198			
		25,000		53,900		
123	123,800 000		2,114			
		25,000		51,675		
124	123,825 000		2,020			
		25,000		50,275		
125	123,850 000		2,002			
		25,000		50,088		
126	123,875 000		2,005			
		25,000		50,088		
127	123,900 000		2,002			
		25,000		49,862		
128	123,925 000		1,987			
		25,000		49,725		
129	123,950 000		1,991			
		25,000		49,800		
130	123,975 000		1,993			
		25,000		49,738		
131	124,000 000		1,986			
		25,000		49,563		
132	124,025 000		1,979			
		25,000		49,262		
133	124,050 000		1,962			
		25,000		48,988		
134	124,075 000		1,957			
		25,000		49,687		
135	124,100 000		2,018			
		25,000		51,625		
136	124,125 000		2,112			
		25,000		52,875		
137	124,150 000		2,118			
		25,000		52,675		
138	124,175 000		2,096			
		25,000		52,113		
139	124,200 000		2,073			
		25,000		48,525		
140	124,225 000		1,809			
		50,000		85,225		
KV35	124,237 000		1,600			
		-		výhybka č. 35		
CELKEM		679,000		1 382,866		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	37	3,737		
SB8		0,10		0		
SB6		0,10		0		
SB5		0,10	991	101,082		
SB3/4/PB2		0,10		0		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	1278,05		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				2300,49		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.26 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)						

Kolej č.21 - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m²]	[m³]		
KV2	123,541 000		1,800		IIIa	1045,923
		9,000		18,117		
113	123,550 000		2,226			
		25,000		50,263		
114	123,575 000		1,795			
		25,000		44,800		
115	123,600 000		1,789			
		25,000		43,713		
116	123,625 000		1,708			
		25,000		41,650		
117	123,650 000		1,624			
		25,000		43,500		
118	123,675 000		1,856			
		25,000		48,538		
119	123,700 000		2,027			
		25,000		50,600		
120	123,725 000		2,021			
		25,000		45,463		
121	123,750 000		1,616			
		25,000		41,825		
122	123,775 000		1,730			
		25,000		43,350		
123	123,800 000		1,738			
		25,000		42,238		
124	123,825 000		1,641			
		25,000		40,825		
125	123,850 000		1,625			
		25,000		40,400		
126	123,875 000		1,607			
		25,000		40,425		
127	123,900 000		1,627			
		25,000		40,787		
128	123,925 000		1,636			
		25,000		40,725		
129	123,950 000		1,622			
		25,000		40,650		
130	123,975 000		1,630			
		25,000		40,763		
131	124,000 000		1,631			
		25,000		40,850		
132	124,025 000		1,637			
		25,000		40,962		
133	124,050 000		1,640			
		25,000		41,125		
134	124,075 000		1,650			
		25,000		40,900		
135	124,100 000		1,622			
		25,000		40,775		
136	124,125 000		1,640			
		25,000		42,000		
137	124,150 000		1,720			
		25,000		41,325		
138	124,175 000		1,586			
		46,000		64,078		
KV32	124,195 000		1,200			
		-		výhybka č. 35		
CELKEM		680,000		1 150,645		
Pražec:						
		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	32	3,232		
SB8		0,10		0		
SB6		0,10		0		
SB5		0,10	995	101,49		
SB3/4/PB2		0,10		0		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	1045,92		
Objemová hmotnost [t*m³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				1882,66		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.19 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)						

Kolej č.23/2X - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m²]	[m³]		
KV2	123,541 000		1,800		IIIa	532,750
		9,000				
113	123,550 000		2,572	19,674		
		25,000		65,750		
114	123,575 000		2,688			
		25,000		59,525		
115	123,600 000		2,074			
		25,000		51,925		
116	123,625 000		2,080			
		25,000		52,625		
117	123,650 000		2,130			
		25,000		58,125		
118	123,675 000		2,520			
		25,000		64,800		
119	123,700 000		2,664			
		25,000		66,650		
120	123,725 000		2,668			
		25,000		59,013		
121	123,750 000		2,053			
		25,000		47,150		
122	123,775 000		1,719			
		25,000		36,488		
KV18	123,781 000		1,200			
		-		výhybka č. 18		
ZV18	123,808 000		2,345			
		17,000		37,068		
124	123,825 000		2,016			
		25,000		48,012		
125	123,850 000		1,825			
		25,000		59,450		
126	123,875 000		2,931			
		25,000		67,500		
127	123,900 000		2,469			
		25,000		59,925		
128	123,925 000		2,325			
		25,000		64,225		
129	123,950 000		2,813			
		25,000		70,762		
130	123,975 000		2,848			
		25,000		71,650		
131	124,000 000		2,884			
		25,000		72,013		
132	124,025 000		2,877			
		25,000		59,337		
133	124,050 000		1,870			
		25,000		47,075		
134	124,075 000		1,896			
		25,000		52,637		
135	124,100 000		2,315			
		25,000		52,238		
136	124,125 000		1,864			
		27,000		45,414		
KV30	124,147 000		1,500			
		-		výhybka č. 30		
ZV30	124,180 000		2,509			
		13,000		19,558		
KV32	124,195 000		0,500			
		-		výhybka č. 32		
ZV32	124,222 000		1,600			
		21,000		22,050		
KV35	124,238 000		0,500			
		-		výhybky č. 35; 36		
ZV36	124,292 000		1,800			
		53,000		113,102		
ZV45	124,349 000		2,468			
		-		výhybka č. 45		
CELKEM		690,000		1 543,742		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	421	42,521		
SB8		0,10		0		
SB6		0,10	27	2,808		
SB5		0,10	574	58,548		
SB3/4/PB2		0,10		0		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU PRAŽCŮ			[m3]	1439,87		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				2591,76		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.25 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)						

Kolej č.1 (HK) - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců [m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m²]	[m³]		
ZU	28,770 000		2,474		IIIb	661,667
203	28,808 193	38,193	2,474	94,489		
204	28,808 193	0,000	3,451	0,000		
205	123,600 000	25,000	3,099	81,875		
206	123,625 000	25,000	2,859	74,475		
207	123,650 000	25,000	3,306	77,063		
208	123,675 000	25,000	3,403	83,862		
209	123,700 000	25,000	2,939	79,275		
210	123,725 000	25,000	2,749	71,100		
211	123,750 000	25,000	2,850	69,988		
KV18	123,779 000	29,000	1,800	67,425		
		-		-		
CELKEM		242,193		699,552		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	25	2,525		
SB8		0,10	340	35,36		
SB6		0,10		0		
SB5		0,10		0		
SB3/4/PB2		0,10		0		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	661,67		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				1191,00		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.27 m (průměrná tloušťka zastíženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)						

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez prážů[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]		
ZU	124,091 000		1,488		0	72,01
		9,000		13,392		
135	124,100 000		1,488	38,550		
136	124,125 000	25,000	1,596	28,556		
		22,000				
KV104	124,147 000	-	1,000	-		
CELKEM		56,000		80,498		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	84	8,484		
SB8		0,10		0		
SB6		0,10		0		
SB5		0,10		0		
SB3/4/PB2		0,10		0		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	72,01		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]					1,80	
Přeprava hmot [t]				129,63		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.15 m						

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]		
ZU	124,090 000		1,457		0	66,923
		10,000		14,570		
135	124,100 000		1,457			
		25,000		35,125		
136	124,125 000		1,353			
		22,000		25,883		
KV104	124,147 000		1,000			
		-		-		
CELKEM		57,000		75,578		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	15	1,515		
SB8		0,10		0		
SB6		0,10		0		
SB5		0,10	70	7,14		
SB3/4/PB2		0,10		0		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	66,92		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				120,46		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.15 m						

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]		
ZU	124,050 000		1,800			
KU	124,100 000	50,000	1,600	85,000		
-	-	-	-	-		
CELKEM		50,000		85,000		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	74	7,474		
SB8		0,10		0		
SB6		0,10		0		
SB5		0,10		0		
SB3/4/PB2		0,10		0		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	77,53		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				139,55		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.15 m						

Kolej č.33b - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]
číslo	staničení [km]	vzdálenost [m]	profil [m²]	objem [m³]		
KV100	124,227 000	23,000	1,600	39,295	IIIb	190,935
141	124,250 000	25,000	1,817	41,500		
142	124,275 000	25,000	1,503	38,762		
143	124,300 000	25,000	1,598	39,013		
144	124,325 000	25,000	1,523	35,662		
145	124,350 000	25,000	1,330	36,038		
146	124,375 000	-	1,553	-		
147	-	-	0,000	-		
148	-	-	0,000	-		
149	-	-	0,000	-		
KV56	-	-	0,000	-		
CELKEM		148,000		230,270		
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]		
Dřevěný		0,10	27	2,727		
SB8		0,10	352	36,608		
SB6		0,10	0	0		
SB5		0,10	0	0		
SB3/4/PB2		0,10		0		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	190,94		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				343,68		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.15 m						

Kolej č.1 PRAHA - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Šterkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců[m3]		
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem				
	[km]	[m]	[m ²]	[m ³]				
ZU	103,040 000		1,795		IIIb	1100,553		
305	103,050 000	10,000	1,795	17,950				
306	103,075 000	25,000	1,922	46,463				
307	103,100 000	25,000	1,756	45,975				
308	103,125 000	25,000	1,866	45,275				
309	103,150 000	25,000	1,816	46,025				
310	103,175 000	25,000	1,941	46,962				
311	103,200 000	25,000	2,026	49,588				
312	103,225 000	25,000	1,979	50,062				
313	103,250 000	25,000	2,146	51,563				
314	103,275 000	25,000	2,164	53,875				
315	103,300 000	25,000	2,164	50,825				
316	103,325 000	25,000	1,902	48,175				
317	103,350 000	25,000	1,952	49,375				
318	103,375 000	25,000	1,998	50,763				
319	103,400 000	25,000	2,063	48,338				
320	103,425 000	25,000	1,804	46,925				
321	103,450 000	25,000	1,950	48,975				
322	103,475 000	25,000	1,968	48,712				
323	103,500 000	25,000	1,929	48,413				
324	103,525 000	25,000	1,944	49,050				
325	103,550 000	25,000	1,980	48,162				
326	103,575 000	25,000	1,873	49,125				
327	103,600 000	25,000	2,057	51,200				
328	103,625 000	25,000	2,039	52,038				
329	103,650 000	25,000	2,124	53,188				
329	103,650 000	4,000	2,131	7,862				
KV58	103,654 000	-	1,800	-				
CELKEM		614,000		1 204,862				
Pražec:		objem/ks [m3]	počet [ks]	Objem [m3]				
Dřevěný		0,10	1	0,101				
SB8		0,10	1 002	104,208				
SB6		0,10	0	0				
SB5		0,10	0	0				
SB3/4/PB2		0,10	0	0				
Ocelový		0,05	0	0				
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	1100,55				
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80				
Přeprava hmot [t]				1981,00				
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.32 m (průměrná tloušťka zastiženého kolejového lože pod pražcem z kopaných sond pro danou kolej)								
CELKEM ODTĚŽENÍ LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m3]	16252,97				

Kolej č.100X (KV100-KV36) - stávající kol. lože (zapuštěné i otevřené včetně drážních stezek) bez výhybek

Příčný řez			Štěrkové lože (odtěžení)		Stavební etapa	Odtěžení v etapě bez pražců [m³]
číslo	staničení	vzdálenost	profil	objem		
	[km]	[m]	[m²]	[m³]		
KV100	124,227 000	44,000	1,500	66,000	IIIb	59,89
KV36	124,271 000		1,500			
-	-	-	-	-		
CELKEM		44,000		66,000		
Pražec:		objem/ks [m³]	počet [ks]	Objem [m³]		
Dřevěný		0,10	10	1,01		
SB8		0,10		0		
SB6		0,10	49	5,096		
SB5		0,10		0		
SB3/4/PB2		0,10		0		
Ocelový		0,05		0		
CELKEM LOŽE PO ODEČTU OBJEMU PRAŽCŮ			[m³]	59,89		
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]				1,80		
Přeprava hmot [t]				107,81		
Uvažovaná tl. odtěžení pod pražec = 0.15 m						

ODTĚŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK:

ETAPA	V KOLEJI [m3]	VE VÝHYBKÁCH - LOŽE NEKONTAMINOVANÉ [m3]	VE VÝHYBKÁCH - LOŽE KONTAMINOVANÉ [m3]	POV - PROVIZORNÍ STAVY VE VÝHYBKÁCH [m3]	POV - PROVIZORNÍ STAVY V KOLEJÍCH [m3]	CELKEM [m3]	CELKEM K RECYKLACI [m3]
0	358,97	0	260,00	0,00	0,00	618,97	358,97
I	4871,68	545,00	165,00	0,00	0,00	5581,68	5416,68
II	3952,07	204,00	60,00	0,00	0,00	4216,07	4156,07
IIIa	2619,37	110,00	30,00	0,00	0,00	2759,37	2729,37
IIIb	2223,33	812,00	210,00	55,00	617,54	3917,88	3707,88
IIIc	719,93	55,00	15,00	0,00	0,00	789,93	774,93
IV	1567,51	597,00	180,00	0,00	110,37	2454,87	2274,87
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM [m3]	16312,87	2323,00	920,00	55,00	727,91	20338,78	19418,78
CELKEM [t]	29363,16	4181,40	1656,00	99,00	1310,24	36609,80	34953,80

Odtěžení zemin z oblasti výhybek

Tabulka č. 2.1

Číslo výhybky	plocha odtěžení výhybky (m2)	Průměrná tl. odkopu zeminy pod výhybkou (m)	Odtěžení celkem (m3)	Odtěžení celkem (t)
1	138	0,137	18,906	37,812
2	225	0,153	34,425	68,850
3	207	0,24	49,680	99,360
4	210	0,208	43,680	87,360
5	173	0,38	65,740	131,480
6	156	0,9	140,400	280,800
7	263	0,437	114,931	229,862
8	167	0,9	150,300	300,600
9	221	0,441	97,461	194,922
10	220	0,412	90,640	181,280
11	223	0,401	89,423	178,846
12	165	0,251	41,415	82,830
13	337	0,25	84,250	168,500
14	171	0,16	27,360	54,720
15	197	0,2	39,400	78,800
16	170	0,331	56,270	112,540
17	145	0,426	61,770	123,540
18	163	0,252	41,076	82,152
19	165	0,23	37,861	75,722
20	106	0,221	23,372	46,745
21	157	0,261	41,068	82,136
22	200	0,212	42,400	84,800
23	158	0,151	23,858	47,716
24	150	0,1	15,000	30,000
P25	140	0,102	14,280	28,560
26	197	0,18	35,460	70,920
27	178	0,25	44,500	89,000
28	174	0,179	31,146	62,292
29	215	0,254	54,610	109,220
100	243	0,17	41,310	82,620
301	157	1,436	225,452	450,904
Celkem			1877,444	3754,889

Poznámka: plochy odečteny z výkresové dokumentace

Odtěžení zemin pro ZKPP- DK 0/90 (a mezerovitý beton), zřízení ZKPP z DK 0/90

Tabulka č. 2.2

Odtěžení zemin pro ZKPP- DK 0/90 (mezerovitý beton)

Umístění		Plocha (m2)	Tl. odtěžení (m)	Objem odtěžení (m3)	Poznámka
od km	do km				
123,336	123,348	59,660	0,500	14,915	ZKPP most ev. km 123.362, cca 50% odkopu z plochy součástí odkopu pro most
123,363	123,376	65,000	-	-	ZKPP most ev. km 123.362, 100% odkopu součástí odkopů pro opěrné zdi a mostu
123,444	123,453	60,500	0,500	30,250	ZKPP most ev. 123.463
123,476	123,503	187,000	0,500	93,500	ZKPP most ev. 123.463
123,571	123,587	81,200	0,500	40,600	ZKPP přejezd P3182
123,969	123,983	337,000	0,500	168,500	ZKPP podchod, plocha pro koleje č. 1; 2; 7; 9; 11
123,969	123,983	70,000	0,500	35,000	ZKPP podchod, odkop pro mezerovitý beton pod kolejí 5
123,989	124,003	337,000	0,500	168,500	ZKPP podchod, plocha pro koleje č. 1; 2; 7; 9; 11
123,989	124,003	70,000	0,500	35,000	ZKPP podchod, odkop pro mezerovitý beton pod kolejí 5
124,311	124,35	640,000	0,500	320,000	ZKPP most ev. km 124.361, plocha pro koleje 4; 1; 5; 7; 11; 101a, část pro odvodňovací desku mostu součástí výkopu mostu
124,359	124,384	480,000	0,500	240,000	ZKPP most ev. km 124.361, plocha pro koleje 4; 1; 5; 7; depo; 101a, část pro odvodňovací desku mostu součástí výkopu mostu
Celkem				1146,265	

Poznámka: plochy odečteny z výkresové dokumentace, staničení vztaženo ke koleji č. 1

Zřízení ZKPP z DK 0/90

Umístění		Plocha zřízení (m2) DK	Vrstva (m)	Objem DK 0/90 (m3)	Poznámka
od km	do km				
123,336	123,348	59,660	0,500	29,830	ZKPP most ev. km 123.362, část konstrukce ZKPP (tl. 0.5m) na desce mostu, proměnná tloušťka vrstvy
123,363	123,376	65,000	0,500	32,500	ZKPP most ev. km 123.362, 100% odkopu součástí odkopů pro opěrné zdi a mostu
123,444	123,453	60,500	0,500	30,250	ZKPP most ev. 123.463
123,476	123,503	187,000	0,500	93,500	ZKPP most ev. 123.463
123,571	123,587	81,200	0,500	40,600	ZKPP přejezd P3182
123,969	123,983	337,000	0,500	168,500	ZKPP podchod, plocha pro koleje č. 1; 2; 7; 9; 11
123,989	124,003	337,000	0,500	168,500	ZKPP podchod, plocha pro koleje č. 1; 2; 7; 9; 11
124,311	124,35	850,000	0,500	425,000	ZKPP most ev. km 124.361, plocha pro koleje 4; 1; 5; 7; 11; 101a, část konstrukce ZKPP (tl. 0.5m) na desce mostu, proměnná tloušťka vrstvy
124,359	124,384	691,000	0,500	345,500	ZKPP most ev. km 124.361, plocha pro koleje 4; 1; 5; 7; depo; 101a, část konstrukce ZKPP (tl. 0.5m) na desce mostu, proměnná tloušťka vrstvy
Celkem		2668,360		1400,889	Separáční geotextilie 300 g/m2 (odpočet ploch ležících na desce mostu)-kubatury dle výkazu výměr

Poznámka: plochy odečteny z výkresové dokumentace, konstrukční vrstva započítána v tabulce č. 1 (ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ)
staničení vztaženo ke koleji č. 1

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - kolej, bilance svrškového materiálu

Tabulka č. 3

Název stavby: *Rekonstrukce žst. Turnov*

Kolej	Staničení				Délka úseku	Kolejnice					Pražce														Bezстыková kolej		Počet řezů	
	číslo	bod	od	bod		do	typ	délka koleje				určení	typ	SB8		SB6		SB5		PB2		dřevo		rozdělení	určení	zrušení		délka
								S49	R65	T	A			délka	počet	délka	počet	délka	počet	délka	počet	délka	počet					
[#]	-	[km]	-	[km]	[m]	-	[m]	[m]	[m]	A	-	-	[m]	[ks]	[m]	[ks]	[m]	[ks]	[m]	[ks]	[m]	[ks]	-	-	-	[m]	[ks]	
1	KV16	123,778 000	KV33	124,230 000	294,500	S49	294,500	-	-	-	R	SB8	377,398	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	ano	294,500	24	
					137,000	S49	137,000	-	-	-	X	SB8	51,274	86	-	-	-	-	-	-	-	-	X	ano	137,000	14		
					8,500	T	-	-	8,500	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	5,962	10	U	ano	8,500	2		
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	5,366	9	X		-	-		
1A	KV1	123,501 000	ZV3	123,519 000	19,000	S49	19,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	4	U	ne	-	2		
							-	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	22	X	ne	-	-		
1B	KV7	123,603 000	ZV13	123,668 000	54,500	S49	54,500	-	-	-	X	SB6	-	-	10,604	17	-	-	-	-	-	-	U	ne	-	6		
					8,500	S49	8,500	-	-	-	R	SB6	-	-	51,149	82	-	-	-	-	-	-	X	ne	-	2		
							-	-	-	-		SB8	1,248	2	-	-	-	-	-	-	-	-	U		-	-		
1C	KV15	123,734 000	ZV16	123,745 000	5,000	S49	5,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	5,688	7	U	ano	5,000	2		
					8,000	S49	8,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	7,313	9	X	ano	8,000	2		
1D	ZV33	124,252 000	KV41	124,302 000	31,000	S49	31,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000	71	X	ano	31,000	4		
					15,000	S49	15,000	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ano	15,000	2		
1E	ZV41	124,335 000	ZV43	124,341 000	6,000	S49	6,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	10	X	ne	-	2		
1F	KV43	124,374 000	KV59	124,543 000	126,000	S49	126,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	171,000	260	X	ano	126,000	12		
					45,000	S49	45,000	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ano	45,000	6		
1X	KV1	123,501 000	ZV2	123,508 000	8,000	S49	8,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	9	X	ne	-	2		
2	KV16	123,778 000	ZV34	124,259 000	213,000	S49	213,000	-	-	-	R	SB8	388,558	635	-	-	-	-	-	-	-	-	U	ano	213,000	18		
					260,000	S49	260,000	-	-	-	X	SB8	73,428	120	-	-	-	-	-	-	-	-	X	ano	260,000	26		
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	11,014	18	X		-	-		
2X	KV2	123,541 000	KV18	123,781 000	50,000	S49	50,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,412	2	U	ne	-	4		
					36,000	S49	36,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	267,588	379	X	ne	-	4		
					16,000	T	-	-	16,000	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ne	-	2		
					167,000	R65	-	167,000	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ne	-	18		
3A	KV15	123,734 000	kusá	123,953 000	142,000	T	-	-	142,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	217,000	345	X	ne	-	16		
					7,000	S49	7,000	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ne	-	2		
					68,000	S49	68,000	-	-	-	R		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ne	-	6		
3B	KV33	124,169 000	kusá	124,229 000	16,000	A	-	-	-	16,000	X	SB8	28,830	43	-	-	-	-	-	-	-	-	X	ne	-	2		
					31,000	S49	31,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	30,170	45	X	ne	-	4		
					12,000	T	-	-	12,000	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ne	-	2		
3X	KV3	123,549 000	ZV4	123,555 000	2,500	T	-	-	2,500	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	14	X	ne	-	2		
					2,500	S49	2,500	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ne	-	2		
4A	KV9	123,630 000	kusá	123,861 000	15,000	T	-	-	15,000	-	R	SB5	-	-	-	-	13,714	21	-	-	-	-	R	ne	-	2		
					137,000	T	-	-	137,000	-	X	SB5	-	-	-	-	118,857	182	-	-	-	-	X	ne	-	14		
					42,000	S49	42,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,653	1	U	ne	-	4		
					30,000	S49	30,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	90,776	139	X	ne	-	4		
4B	KV40	124,081 000	kusá	124,308 000	24,000	T	-	-	24,000	-	X	SB5	-	-	-	-	12,343	18	-	-	-	-	X	ne	-	4		
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	11,657	17	X	ne	-	-		
5	KV13	123,701 000	KV31	124,182 000	351,000	S49	351,000	-	-	-	R	SB8	254,742	388	-	-	-	-	-	-	-	-	U	ano	351,000	30		
					125,000	S49	125,000	-	-	-	X	SB8	43,989	67	-	-	-	-	-	-	-	-	X	ano	125,000	14		
							-	-	-	-		SB6	-	-	89,291	136	-	-	-	-	-	-	U		-	-		
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	87,978	134	X		-	-		
5X	KV5	123,576 000	ZV8	123,589 000	13,000	S49	13,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	20	X	ne	-	2		
6A	KV11	123,653 000	kusá	123,750 000	95,000	T	-	-	95,000	-	X	SB6	-	-	94,258	127	-	-	-	-	-	-	X	ne	-	10		
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,742	1	X		-	-		
7	KV14	123,721 000	KV31	124,182 000	295,000	S49	295,000	-	-	-	R	SB8	326,686	495	-	-	-	-	-	-	-	-	U	ano	295,000	24		
					150,000	S49	150,000	-	-	-	X	SB8	110,215	167	-	-	-	-	-	-	-	-	X	ano	150,000	16		
					15,000	T	-	-	15,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	23,099	35	X	ano	15,000	2		
7X	KV7	123,603 000	ZV9	123,607 000	3,000	T	-	-	3,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-								

							-	-	-	-		SB5	-	-	-	-	40,698	65	-	-	-	-		X		-	-
												SB5	-	-	-	-	298,660	477	-	-	-	-		R		-	-
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	24,419	39		X		-	-
15	KV8	123,622 000	KV39	124,284 000	573,000	T	-	-	573,000	-	X	SB5	-	-	-	-	388,928	586	-	-	-	-		U	ano	573,000	58
					76,500	S49	76,500	-	-	-	R	SB5	-	-	-	-	249,551	376	-	-	-	-		X	ano	76,500	8
					21,500	S49	21,500	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	32,521	49		X	ano	21,500	4
17	KV4	123,588 000	KV39	124,284 000	655,000	T	-	-	655,000	-	X	SB5	-	-	-	-	137,764	208	-	-	-	-		U	ano	655,000	66
					16,000	S49	16,000	-	-	-	R	SB5	-	-	-	-	552,380	834	-	-	-	-		X	ano	16,000	2
					41,000	S49	41,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	21,857	33		X	ano	41,000	6
19	KV4	123,588 000	KV35	124,242 000	644,000	T	-	-	644,000	-	X	SB5	-	-	-	-	228,397	332	-	-	-	-		U	ano	644,000	66
					31,500	S49	31,500	-	-	-	R	SB5	-	-	-	-	425,149	618	-	-	-	-		X	ano	31,500	4
					3,500	S49	3,500	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	25,454	37		X	ano	3,500	2
21	KV2	123,541 000	KV32	124,195 000	635,500	T	-	-	635,500	-	X	SB5	-	-	-	-	203,551	310	-	-	-	-		U	ano	635,500	64
					13,500	S49	13,500	-	-	-	X	SB5	-	-	-	-	450,438	686	-	-	-	-		X	ano	13,500	2
					26,000	S49	26,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	21,012	32		X	ano	26,000	4
23	ZV18	123,808 000	KV30	124,147 000	94,000	T	-	-	94,000	-	X	SB5	-	-	-	-	323,766	499	-	-	-	-		X	ano	94,000	10
					279,500	S49	279,500	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	64,234	99		X	ano	279,500	28
					14,500	S49	14,500	-	-	-	R		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ano	14,500	2
25	KV28	123,931 000	kusá	124,096 000	163,000	T	-	-	163,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	163,000	229		X	ne	-	18
27	KV28	123,931 000	kusá	124,096 000	163,000	T	-	-	163,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	163,000	230		X	ne	-	18
28X	ZV28	124,123 000	KV30	124,147 000	24,000	T	-	-	24,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	36		X	ne	-	4
30X	ZV30	124,180 000	KV32	124,195 000	13,000	S49	13,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	17		X	ne	-	2
31X	ZV31	124,215 000	KV49	124,383 000	135,000	S49	135,000	-	-	-	R	SB8	91,392	136	-	-	-	-	-	-	-	-		U	ne	-	12
					33,000	S49	33,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	8,064	12		X	ne	-	4
												SB8	68,544	102	-	-	-	-	-	-	-	-		X		-	-
32X	ZV32	124,222 000	KV35	124,243 000	21,000	T	-	-	21,000	-	X	SB5	-	-	-	-	2,032	3	-	-	-	-		U	ne	-	4
							-	-	-	-		SB5	-	-	-	-	15,581	23	-	-	-	-		R		-	-
							-	-	-	-		SB5	-	-	-	-	3,387	5	-	-	-	-		X		-	-
34X	KV34	124,292 000	KV41	124,302 000	5,000	S49	5,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	8		X		-	2
					5,000	S49	5,000	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ne	-	2
34Y	KV34	124,292 000	KV46	124,333 000	35,000	S49	35,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000	55		X	ne	-	4
					6,000	S49	6,000	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ne	-	2
36X	ZV36	124,297 000	ZV45	124,349 000	53,000	S49	53,000	-	-	-	X	SB6	-	-	19,603	27	-	-	-	-	-	-		X	ne	-	6
							-	-	-	-		SB5	-	-	-	-	20,329	28	-	-	-	-		U		-	-
							-	-	-	-		SB5	-	-	-	-	10,164	14	-	-	-	-		X		-	-
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	2,904	4		X		-	-
37X	ZV37	124,308 000	KV42	124,317 000	8,000	S49	8,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	9		X	ne	-	2
42X	ZV42	124,344 000	ZV44	124,349 000	7,000	S49	7,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	10		X	ne	-	2
43X	KV43	124,374 000	KV49	124,383 000	8,500	S49	8,500	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	13		X	ne	-	2
					1,500	S49	1,500	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ne	-	2
48X	ZV48	124,413 000	ZV52	124,422 000	10,000	S49	10,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	16		X	ne	-	2
49X	ZV49	124,416 000	KV57	124,459 000	27,000	S49	27,000	-	-	-	R	SB8	32,825	47	-	-	-	-	-	-	-	-		U	ne	-	4
					17,000	S49	17,000	-	-	-	X	SB8	0,698	1	-	-	-	-	-	-	-	-		X	ne	-	2
												dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	10,476	15		X		-	-
52X	KV52	124,449 000	KV57	124,459 000	5,500	S49	5,500	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	6		X	ne	-	2
					5,500	S49	5,500	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ne	-	2
57X	ZV57	124,486 000	ZV58	124,492 000	7,000	S49	7,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	11		X	ano	7,000	2
58X	KV58	124,525 000	KV59	124,543 000	14,000	S49	14,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	18		X	ne	-	2
					5,000	S49	5,000	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ne	-	2
1	ZÚ	123,305 000	ZV1	123,459 000	114,500	S49	114,500	-	-	-	R	SB8	126,000	207	-	-	-	-	-	-	-	-		U	ano	114,500	10
					39,500	S49	39,500	-	-	-	X	SB8	27,391	45	-	-	-	-	-	-	-	-		X	ano	39,500	4
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,609	1		X		-	-
1	ZV59	124,577 000	KÚ	124,655 000	33,000	S49	33,000	-	-	-	R	SB8	65,813	108	-	-	-	-	-	-	-	-		X	ano	33,000	4
					45,000	S49	45,000	-	-	-	X	SB8	10,969	18	-	-	-	-	-	-	-	-		U	ano	45,000	6
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,609	1		X		-	-
												dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,609	1		U		-	-
1HK	ZÚ	28,770 000	KV18	29,014 000	96,000	S49	96,000	-	-	-	R	SB5	-	-	-	-	226,571	325	-	-	-	-		X	ano	96,000	8
					145,000	S49	145,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	17,429	25		X	ano	145,000	16
					3,000	T	-	-	3,000	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ano	3,000	2
1PHA	ZU	103,040 000	KV58	103,654 000	582,500	S49	582,500	-	-	-	R	SB8	585,840	957	-	-	-	-	-	-	-	-		U	ano	582,500	48
					28,000	S49	28,000	-	-	-	X	SB8	27,547	45	-	-	-	-	-	-	-	-		U	ano	28,000	4
					3,500	T	-	-	3,500	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,612	1		X	ano	3,500	2
47X	KV47	124,420 000	KV56	124,461 000	45,000	T	-	-	45,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	4,426	6		U	ne	-	6
												dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	5,902	8		X		-	-
												SB6	-	-	11,066	15	-	-	-	-	-	-		U		-	-
												SB6	-	-	22,131	30	-	-	-	-	-	-		X		-	-
												SB8	1,475	2	-	-	-	-	-	-	-	-		U		-	-
33b	KV100	124,227 000	KV56	124,461 000	155,000	S49	155,000	-	-	-	R	SB8	216,401	352	-	-	-	-	-	-	-	-		U	ano	155,000	14

					78,000	S49	78,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	16,599	27	X	ano	78,000	8	
100X	KV100	124,227 000	KV36	124,270 000	44,000	T	-	-	44,000	-	X	SB6	-	-	20,881	28	-	-	-	-	U	ne	-	6	
							-	-	-	-		SB6	-	-	15,661	21	-	-	-	-	X		-	-	
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	U		-	-	
							-	-	-	-		dřevo	-	-	-	-	-	-	-	-	X		-	-	
46X	ZV46	124,358 000	ZV55	124,435 000	67,000	S49	67,000	-	-	-	R	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	77,000	124	X	ne	-	6
					10,000	S49	10,000	-	-	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-		ne	-	2	
RFP	KV55	124,462 000	vlečka	124,487 000	25,000	T	-	-	25,000	-	X	SB5	-	-	-	-	5,263	8	-	-	X	ne	-	4	
												dřevo	-	-	-	-	-	-	-	19,737	30	X		-	-
2a	KV55	124,462 000	KÚ	124,850 000	51,820	T	-	-	51,820	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	51,820	85	X	ne	-	6
11a	KV52	-	kusá	-	275,000	T	-	-	275,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	275,000	405	X	ne	-	28
	KV47	-	ZV50	-	7,000	S49	7,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	7,000	11	X	ne	-	2
37	kusá	123,809 000	KV103	124,143 000	318,000	T	-	-	318,000	-	X	SB5	-	-	-	-	305,864	453	-	-	U	ano	318,000	32	
					25,000	S49	25,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	37,136	55	X	ano	25,000	4
35	kusá	123,789 000	KV101	124,168 000	360,000	T	-	-	360,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	25,667	38	X	ano	360,000	36
					25,000	S49	25,000	-	-	-	X	SB5	-	-	-	-	359,333	532	-	-	U	ano	25,000	4	
33	kusá	123,702 000	KV102	124,166 000	128,000	T	-	-	128,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	128,000	191	X	ano	128,000	14
31	kusá	123,704 000	KV104	124,141 000	99,000	T	-	-	99,000	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	9,429	14	X	ano	99,000	10
							-	-	-	-		SB5	-	-	-	-	89,571	133	-	-	U		-	-	
29	kusá	123,729 000	KV104	124,141 000	98,000	S49	98,000	-	-	-	X	dřevo	-	-	-	-	-	-	-	49,333	74	X	ano	98,000	10
							-	-	-	-		SB5	-	-	-	-	48,667	73	-	-	X		-	-	
CELKEM					11 252,820		5 884,000	167,000	5 185,820	16,000			3 537,675	5 585	367,257	524	4 728,186	7 124	0,000	0	2 619,702	3 877		8 803,000	1172
Hmotnost [t]							0,049	0,065	0,050	0,044				0,270		0,272		0,265		0,260		0,085			
Přeprava hmot [t]							581,692	21,703	518,478	1,419				1 507,950		142,528		1 887,860		0,000		324,545			

CELKEM (určení X)			2 173,500	167,000	5 170,820	16,000			572,402	892	235,415	328	0,000	3 703	0,000	0	2 593,477	3 840			Řezy plamenem	832
Hmotnost [t] (určení X)			0,049	0,065	0,050	0,044				0,270		0,272		0,265		0,260		0,085			Řezy pilou	340
Přeprava hmot [t] (určení X)			214,872	21,703	516,979	1,419				240,840		89,216		981,295		0,000		321,400			Celkem	1172,000

Pozn.: Určení kolejnic a pražců je dáno výkazem kategorizovaného materiálu kolejí.

V případě, že pražce nebylo možné kategorizovat, byly pražce zahrnuty do kategorie "X"

U/R	4693,000	196,000	3421,000	0,000	37,000
-----	----------	---------	----------	-------	--------

VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH PODKLADNICOVÝCH REGENEROVANÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ

kolej č. 4a - výměna dřevěných pražců za betonové SB5 (z výzisku), dodávka upevňovadel a kolejiva dle TZ

Množství odpadu 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

93,000 ks
7,905 t

DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

Množství demontovaného kolejového roštu na betonových pražcích:

8633,118 m

DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

Množství demontovaného kolejového roštu na betonových pražcích:

2619,70 m

Přeprava hmot:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA

kolejnice určené předkagorizací k likvidaci (šrot), přeprava do kovošrotu Turnov (3 km)

754,973 t

3,000 km

2265 tkm

drobné kolejivo a upevňovadla z dřevěných pražců určené předkagorizací k likvidaci (šrot), přeprava do kovošrotu Turnov (3 km)

89,606 t

3,000 km

269 tkm

drobné kolejivo a upevňovadla z betonových pražců určené předkagorizací k likvidaci (šrot), přeprava do kovošrotu Turnov (3 km)

108,306 t

3,000 km

325 tkm

Celkem

952,885 t

2859 tkm

DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) SPRÁVCI

pražce dřevěné určené k předání správci, přeprava do ŽST Madějov / ŽST Turnov (25 km)

3,145 t

25,000 km

79 tkm

drobné kolejivo a upevňovadla určená k předání správci, přeprava do ŽST Madějov / ŽST Turnov (25 km)

0,814 t

25,000 km

20 tkm

kolejový materiál (kolejnice) určené k předání správci, přeprava do ŽST Madějov / ŽST Turnov (25 km)

81,030 t

25,000 km

2026 tkm

Celkem

84,989 t

2125 tkm

DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) SPRÁVCI

pražce betonové určené k předání správci, přeprava do ŽST Madějov / ŽST Turnov (25 km)

2027,997 t

25,000 km

50700 tkm

drobné kolejivo a upevňovadla určená k předání správci, přeprava do ŽST Madějov / ŽST Turnov (25 km)

166,606 t

25,000 km

4165 tkm

kolejový materiál (kolejnice) určené k předání správci, přeprava do ŽST Madějov / ŽST Turnov (25 km)

287,289 t

25,000 km

7182 tkm

Celkem

2481,892 t

62047 tkm

POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČETNÉ DOPRAVY *)

Odvoz pražců z koleje určených k likvidaci (skládka)

321,400 t

Odvoz pražců z koleje určených k likvidaci (skládka) - z výměny pražců v koleji č. 4a

7,905 t

Odvoz volně ložených pražců ve stanici (odhadované množství 140 ks)

12,000 t

Celkem

341,305 t

POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ VČETNĚ DOPRAVY	
Odvoz pražců z koleje určených k likvidaci (recyklační středisko)	1311,351 t

Bilance svrškového materiálu (předání správci / skládka / recyklace / zpětné využití):

Celkem kolejnice - šrot (výkup)	15054,640 m	754,973 t	výkup - Turnov	
Celkem kolejnice k regeneraci - předání správci	7451,00 m	368,320 t	převoz - ŽST Mladějov (81.03t na dřevěných pražcích, 287.289t na betonových pražcích)	
Celkem pražce betonové - recyklační linka	4923 ks	1311,35 t	odvoz recyklační středisko	Předpoklad drobné kolejivo a upevňovadla průměrně 22kg/ 1ks pražce (šrot - výkup)
Celkem pražce betonové - zpětné využití	737 ks	198,99 t	využití výzisku do kolejí série 100, vlečka RFP + výměna pražců v koleji 4a (644+93)	108,31 t
Celkem pražce betonové - předání správci	7573 ks	2028,00 t	převoz - ŽST Mladějov	(316 ks SB5; 421 ks SB8)
Celkem pražce dřevěné - skládka	4073 ks	341,31 t	odvoz skládka (pražce z koleje X, volně ložené pražce, výměna kolejnic kolej č. 4a)	166,61 t
Celkem pražce dřevěné - předání správci	37 ks	3,14 t	převoz - ŽST Mladějov	(hmotnost upěvňovadel na pražcích - převoz správci)
Celkem pražce dřevěné výhyby- skládka	2161 ks	230,258 t	odvoz skládka	Předpoklad drobné kolejivo a upevňovadla průměrně 22kg/ 1ks pražce (šrot - výkup)
Celkem pražce dřevěné výhybky - předání správci	335 ks	36,79 t	převoz - ŽST Mladějov	89,61 t
Celkem pražce dřevěné - skládka		571,563 t	odvoz skládka	0,81 t
Celkem pražce dřevěné - správce		39,934 t	převoz - ŽST Mladějov	(hmotnost upěvňovadel na pražcích - převoz správci)
Výhybky - šrot (výkup)	15 ks	154,658 t	výkup - Turnov 3km	
Výhybky - předání správci	33 ks	347,745 t	převoz - ŽST Mladějov 25 km	
Pražcové kotvy	169 ks	1,690 t	výkup - Turnov 3km	
Demontované kolejnice - náhrada IS Příšovice	50 m	2,450 t	výkup - Turnov 3km	
Celkem šrot (kolejnice + drobné kolejivo a upevňovadla, ocelové části výhybek, pr. kotvy) - výkup		1111,715 t		
Celkem ocelové části (výhybky, kolejnice, drobné kolejivo a upevňovadla) - předání správci		883,485 t		

Poznámka:
Podrobnější nakládání s vyzískaným materiálem dle předkategorizace vyzískaného materiálu
Pražce předávané správci zůstanou okované
Pražce na recyklační linku či skládku budou demontovány do součástí
Drobné kolejivo a upevňovadla se uvažují předat správci či odvést do výkupu dle stavu pražců na kterých jsou umístěny
Výhybky určené k vyřazení dle předkategorizace budou rozebrány do součástí a odvezeny do výkupu
Výhybky určené k regeneraci nebo užité, budou předány správci. Z výhybek nebudou demontována upevňovadla
Část materiálu určená k předání správci bude použita v rámci provizorních stavů, po demontáži z provizorního stavu bude materiál předán správci.

Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov

Kolej/umístění	Typ prvku	Základní části	Délka	Počet	Objem	Hmotnost	Hmotnost-celkem
-	-	-	[m]	[ks]	[m³]	[t]	[t]
4a, 3a, 3b, 9a, 8b, 8a, 35, 37, 11a	Zarážedlo kolejnicové	Opěrný rám z kolejnice S49	8,618	2		0,852	7,668
		Šrouby M16 (60 odhad)		48		0,006	0,051
		Uhelník 110 x 110 x 10-160	0,160	16		0,042	0,382
		Šrouby M24 (120 odhad)		20		0,010	0,088
		Vrtule S2		48		0,026	0,238
		Nárazníkový trámec 2400 x 300 x 150		1	0,108	0,091	0,818
		Uhelník 110 x 110 x 10-300	0,300	2		0,010	0,090
		Nárazník	0,620	2		0,120	1,080
		Dřevěné pražce		5	0,101	0,425	4,165
		Betonový pražec		1	0,104	0,270	2,430
		Výztuž		2		0,538	1,076
8b	Zarážedlo pražcové	Dřevěný pražec	2,6	1	0,101	0,085	0,085
		Kovová část					0,020
	Výkolejka			3			0,090
	LIS			23		0,195	4,485

3X,21,2X, vyh. 101,102	Přechod	Betonový panel	-	1	6	0,1	0,25	1,500
		dřevěná část	kolejnice/panel	1	12	0,015	0,01275	0,153
			podložka	1,4	12	0,014	0,0119	0,143
			dřev.klin	0,5	12	0,0075	0,006375	0,077
6A,4A,21	Přechod	Strail	panel	1,2	3	0,252	0,3528	1,058
			dřev.klin	0,5	6	0,0075	0,006375	0,038
1B,17,19, 2X	Přechod	Betonový panel	-	1,7	4	0,357	0,8925	3,570
			oceťový klin	0,5	8	0,00075	0,006	0,048
vých. 10	Přechod	Dřevěný přechod		1,3	2	0,1432	-	0,122
St. 4-vých. 47	Přechod	Dřevěný přechod		1,3	3	0,25	-	0,213
		Betonové panely		1-1,7	13	1,65	-	4,125
6B,8B	Přechod	Betonové panely		53	36	10,8756	-	27,189
		Dřevěný pražec mezi		53	21	2,121	-	1,785

Vých.15/4A	Betonová zídka			5	1	0,96	-	2,400
1/3A	Betonová zídka			6	2	2,88		7,200
	Šachta-odvodnění	Betonová šachta DN 1000			19	1,12125	2,803125	53,259
		Oceťový poklop			19	0,03724	0,03724	0,708
		Potrubí mezi šachtama		500			0,15	75,000

Demolice a demontáže ostatních zařízení :

Stávající betonové základy - předpoklad			15	33	33,000
Stávající betonové dílce viditelné, stávající betonová suť - předpoklad			30	66	66,000
Demolice podzemních objektů, popelová jáma - předpoklad			18	39,6	39,600
Demolice zatrubnění u přejezdu P3182 - předpoklad			1,5	3,3	3,300
Odbourání části stávající zídky u OZ1 - předpoklad			1	2,2	2,200
Objem mezerovitého betonu (provizorní pažení u mostu ev. km 124.361)			13,2	29,04	29,040

Celkem - ocelové prvky	16,024
Celkem - betonové prvky	349,813
Celkem - dřevené prvky	7,598
Celkem - pryže	1,0584

Z toho:			
Svršek	38,814	t	
Spodek	310,999	t	141.363m3

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - výhybkové konstrukce

Tabulka č. 5

Název stavby:

Číslo		Staničení	Tvar výhybky					Rozvinutá délka				počet	Pražce				Objem šterkového lože N	Objem šterkového lože O	Hmotnost výhybky celkem	Hmotnost výhybky ocel	Určení pražců	Počet námezni ků	Poznámka	
Výhybka	Kolej		druh	svršek	úhel	poloměr	doplňující informace	pražec	celkem	délka			beton	dřevo	ocel	hmotnost								
[#]	[#]									[km]	-													-
1		123,459 000	J	S49	1:12	500	P-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	62,390	-	62,390	-	9	-	32,40	-	1,059	15,000	67,000		13,243	X	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	67		196,90		6,437				X	-		
2		123,508 000	J	S49	1:9	300	P-I-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	62		202,40		6,617	15,000	55,000		10,723	X	1	Předání správci
3		123,519 000	J	T	6°		I-P-p-HZ-d-RT-ZP-N	dřevo	48,200	-	48,200	-	-		-		0,000	15,000	49,000		9,263	U	1	Šrot
								dřevo		-	0,000	-	52		171,10		5,594				X	-		
4		123,555 000	J	S49	1:9	300	L-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	58		184,40		6,028	15,000	55,000		10,723	X	1	Předání správci
5		123,549 000	J	S49	1:9	190	P-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	43,750	-	43,750	-	-		-		0,000	15,000	47,000		9,263	U	1	Šrot
								dřevo		-	0,000	-	45		147,00		4,806				X	-		
7		123,576 000	J	T	6°		IV-P-p-HZ-d-RT-ZP-N	dřevo	45,200	-	45,200	-	5		16,50		0,539	15,000	49,000		9,263	U	1	Šrot
								dřevo		-	0,000	-	37		122,10		3,992				X	-		
8		123,589 000	J	S49	1:9	300	P-I-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	-		-		0,000	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	60		195,30		6,385				X	-		
9		123,607 000	J	S49	1:7,5	150	P-p-HZ-d-K-ZP-9	dřevo	35,840	-	35,840	-	38		118,90		3,887	15,000			8,390	X	1	Předání správci
10		123,622 000	J	S49	1:9	300	P-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	14		47,00		1,537	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	44		145,30		4,750				X	-		
11		123,630 000	J	S49	1:7,5	150	P-p-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	35,840	-	35,840	-	39		121,50		3,972	15,000			8,390	X	1	Předání správci
12		123,655 000	J	S49	1:9	300	P-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	24		78,30		2,560	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	34		114,00		3,727				X	-		
13		123,668 000	Obl-J	S49	1:9	300 (4213/280)	P-I-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	8		26,10		0,853	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	53		171,80		5,617				X	-		
14		123,688 000	Obl-J	S49	1:9	300 (4213/280)	P-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	28		96,20		3,145	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	32		105,10		3,436				X	-		
15		123,701 000	Obl-J	S49	1:9	300 (4213/280)	P-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	3		10,60		0,347	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	57		190,70		6,234				X	-		
16		123,745 000	J	S49	1:9	300	P-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	15		42,30		1,383	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	44		146,60		4,793				X	-		
18		123,808 000	J	S49	1:9	190	L-I-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	43,750	-	43,750	-	48		152,90		4,999	15,000	47,000		9,263	X	1	Šrot
28		124,123 000	J	A	6°		L-II-p-HZ-oc	ocel	45,700	-	-	45,700	40			134,00		15,000			9,263	X	1	Šrot
30		124,180 000	J	S49	1:9	300	L-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	58		186,30		6,091	15,000	55,000		10,723	X	1	Předání správci
31		124,215 000	J	S49	1:9	300	L-I-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	58		186,30		6,091	15,000	55,000		10,723	R	1	Předání správci
32		124,222 000	J	S49	1:9	190	L-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	43,750	-	43,750	-	8		28,10		0,919	15,000	47,000		9,263	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	37		117,00		3,825				X	-		
33		124,257 000	J	T	6°		I-P-p-HZ-d-RT-ZP-N	dřevo	48,200	-	48,200	-	37		124,00		4,054	15,000	66,000		9,263	X	1	Šrot
								dřevo		-	0,000	-	9		26,10		0,853				U	-		
34		124,259 000	J	S49	1:9	300	L-I-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	29		101,80		3,328	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	32		98,00		3,204				X	-		
35		124,270 000	J	T	6°		II-L-I-HZ-d-RT-ZP-N	dřevo	45,700	-	45,700	-	6		19,10		0,624	15,000	66,000		9,263	U	1	Šrot
								dřevo		-	0,000	-	37		123,50		4,038				X	-		
36		124,297 000	J	T	6°		IV-P-p-HZ-d-RT-ZP-U	dřevo	45,200	-	45,200	-	-		-		0,000	15,000	66,000		9,263	U	1	Šrot
								dřevo		-	0,000	-	44		145,10		4,744				X	-		
37		124,308 000	J	S49	1:9	300	P-I-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	49,850	-	49,850	-	-		-		0,000	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	64		211,40		6,911				X	-		
38		124,308 000	J	S49	1:9	190	L-I-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	43,750	-	43,750	-	44		142,50		4,659	15,000			9,263	X	1	Předání správci
39		124,317 000	Obl-o	S49	1:9	300 (5600/317)	P-p-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	49,850	-	49,850	-	-		-		0,000	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	61		203,60		6,656				X	-		
40		124,333 000	Obl-o	S49	1:7,5	190 (438/336)	L-I-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	37,830	-	37,830	-	44		149,00		4,871	15,000	41,000		9,869	X	1	Předání správci
41		124,335 000	J	S49	1:9	300	L-I-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	14		46,90		1,533	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	48		155,50		5,084				X	-		
42		124,344 000	J	S49	1:9	190	P-p-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	43,750	-	43,750	-	-		-		0,000	15,000	47,000		9,263	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	47		154,10		5,038				X	-		
43		124,341 000	J	S49	1:9	300	L-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	14		49,20		1,608	15,000	55,000		10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	49		157,70		5,156				X	-		
44		124,349 000	J	S49	1:9	190	L-p-HZ-d-K-komb-U	dřevo	31,830	-	31,830	-	-		-		0,000	15,000	47,000		9,263	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	35		104,20		3,407				X	-		
45		124,349 000	Obl-o	S49	1:9	190 (1269/223)	P-I-HZ-d-K- -komb-U	dřevo	31,830	-	31,830	-	-		-		0,000	15,000	47,000		9,263	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	37		110,70		3,619				X	-		
46		124,358 000	J	S49	1:7,5	190	L-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	37,830	-	37,830	-	46		147,60		4,825	15,000	41,000		9,869	X	1	Předání správci
47A		124,403 000	C	S49	1:9	190	I-HZ-d-K-ZP-komb-N	dřevo	48,620	-	48,620	-	26		97,21		3,178	15,000	83,000		18,526	U	2	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	23		87,00		2,844				X	-		
48		124,413 000	J	S49	1:9	190	P-I-HZ-d-K-komb-U	dřevo	31,830	-	31,830	-	-		-		0,000	15,000	47,000		9,263	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	36		107,30									

52		124,422 000	J	S49	1:9	190	P-p-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	43,750	-	43,750	-	-	-	0,000	15,000	47,000	9,263	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	53	179,20	5,858				X	-	
55		124,435 000	J	A	6"		P-p-HZ-oc-RT-ZP-N	ocel	48,700	-	-	48,700	40	134,00		15,000	55,000	9,263	X	1	Šrot
56		124,494 000	J	S49	1:9	300	P-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	49,850	-	49,850	-	57	183,80	6,009	15,000	55,000	10,723	X	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	5	18,60	0,608				U		
57		124,486 000	Obl-o	S49	1:9	190 (3500/201)	P-l-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	43,750	-	43,750	-	-	-	0,000	15,000	47,000	9,263	U	1	Šrot
								dřevo		-	0,000	-	47	154,10	5,038				X	-	
58		124,492 000	Obl-o	S49	1:9	300 (797/481)	P-p-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	49,850	-	49,850	-	-	-	0,000	15,000	55,000	10,723	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	61	199,80	6,532				X	-	
59		124,577 000	J	S49	1:11	300	P-l-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	53,610	-	53,610	-	14	40,70	1,331	15,000	67,000	10,880	U	1	Předání správci
								dřevo		-	0,000	-	51	175,00	5,721				X	-	
901		124,381 000	DKS	S49	1:9		N-d-K-ZP-4.75-U	dřevo	86,290	-	86,290	-	84	274,80	8,984	15,000	95,000	23,158	X	2	Šrot
100		124,210 000	C	S49	1:9	190	I-HZ-K-DZP	dřevo	60,540	-	60,540	-	48	187,60	6,133	30,000	110,000		X	2	Regenerace - výměna pražců
								dřevo		-	0,000	-	13	45,50	1,488				U		
101		124,193 000	Obl-o	S49	1:7,5	190 (719/258)	P-p-HZ-d-K-ZP-N	dřevo	37,830	-	37,830	-	44	142,20	4,649	56,000	-	9,869	X	1	Šrot
102		124,193 000	J	S49	1:9	190	L-l-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	43,750	-	43,750	-	44	140,70	4,600	62,000	-	9,263	X	1	Šrot
103		124,168 000	J	S49	1:7,5	190	L-p-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	37,830	-	37,830	-	36	114,40	3,740	56,000	-	9,869	X	1	Šrot
								dřevo		-	0,000	-	7	23,30	0,762				U		
104		124,166 000	Obl-o	S49	1:7,5	190 (557/289)	P-l-HZ-d-K-ZP-U	dřevo	37,830	-	37,830	-	49	162,80	5,322	56,000	-	9,869	X	1	Šrot
CELKEM									2 291,820	0,000	2 197,420	94,400	2 576	0,00	8 168,51	268,00	267,047	920,000	2 323,000		52
Hmotnost [t] / Objemová hmotnost [t*m ³]																1,800	1,800				0,056
Přeprava hmot [t]																1 656,000	4 181,400	0,000	502,403		2,912

CELKEM (určení X)	230,258
-------------------	---------

Pozn.: Určení kolejnic a pražců je dáno výkazem kategorizovaného materiálu výhybek.
U výhybek č. 9; 11; 28 a 38 bude odtěženo kolejové lože z výměnové části (15m3), ostatní šterkové lože bude ponecháno a rozprostřeno (viz výkresová příloha "Situace demontáže")

230,26	t	Pražce skládka
36,79	t	Pražce správce

U/R	348	Výhybka předání správci
X	155	Výhybky šrot - výkup

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

S rozebráním do součástí (výhybky určené jako šrotové) 607,280 m
S demontáží pouze pražců (ocelové části bez demontáže kolejiva) - výhybky určené k předání správci 1529,600 m
Výhybka 100 - demontáž (následná regenerace a výměna pražců) 60,540 m
Celkem 2197,420 m

Přeprava hmot:

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA

kolejový materiál výhybek určený předkagorizaci k likvidaci (šrot), přeprava do kovošrotu Turnov (3 km) 154,658 t 3,000 km 464 tkm

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) SPRÁVCI

pražce dřevěné určené k předání správci, přeprava do ŽST Madějov / ŽST Turnov (25 km) 36,789 t 25,000 km 920 tkm
kolejový materiál určený k předání správci, přeprava do ŽST Madějov / ŽST Turnov (25 km) 347,745 t 25,000 km 8694 tkm
Celkem 384,534 t 9613,350 tkm

DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

S rozebráním do součástí (výhybky určené jako šrotové): 94,400 m
Celkem 94,400 m

POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ- VČETNĚ DOPRAVY *)

Odvoz pražců z výhybek určených k likvidaci (skládka) 230,258 t

ODTĚŽENÍ LOŽE VE VÝHYBKÁCH VE STAVEBNÍ ETAPĚ:

ETAPA	LOŽE	
	NEKONTAMINOVANÉ	KONTAMINOVANÉ
0	-	260,000
I	545,00	165,000
II	204,00	60,000
IIa	110,00	30,000
IIb	812,00	210,000
IIc	55,00	15,000
IV	597,00	180,000
V	-	-
CELKEM	2323,00	920,000

MONTÁŽ NOVÉHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - kolej

Tabulka č. 6

Název stavby:

Kolej	Staničení					Délka úseku	Kolejnice						Pražce										Počet svarů		Bezстыková kolej		Směrová a výšková úprava - následné podbití (zdvih 20 mm)				Broušení kolejnic	
	číslo	bod	od	bod	do		typ	délka koleje				vyšší třída oceli		typ	B2,6 - N		B2,4 - N		B2,42 - R		rozdělení											
								60E2 - N	60E2 - R	49E1 - N	S49 - R	užití	délka		délka	počet	délka	počet	délka	počet	typ	hodnota	spojitě	jednotlivě	zřízení	délka	délka	profil	objem	zřízení	délka	
[#]	-	[km]	-	[km]	[m]	-	[m]	[m]	[m]	[m]	-	[m]	[ks]	[m]	[ks]	[m]	[ks]	[m]	[ks]	-	-	[ks]	[ks]	-	[m]	[m]	[m3]	[m3]	-	[m]		
1	ZÚ	123,305 538	ZV1	123,453 324	147,786	49E1 - N	-	-	147,786	-	ne	-	B2,6 - N	147,786	246	-	-	-	-	u	0,600	4	4	ano	147,786	147,786	0,068	10,049	ano	147,786		
1	KV7	123,719 369	KV13	124,168 178	448,809	49E1 - N	-	-	448,809	-	ne	-	B2,6 - N	448,809	748	-	-	-	-	u	0,600	10	6	ano	448,809	448,809	0,068	30,519	ano	448,809		
1	KV15	124,313 640	ZV20	124,346 830	33,190	49E1 - N	-	-	33,190	-	ne	-	B2,6 - N	33,190	55	-	-	-	-	u	0,600	-	4	ano	33,190	33,190	0,068	2,257	ano	33,190		
1	KV20	124,389 701	KV26	124,417 981	28,280	49E1 - N	-	-	28,280	-	ne	-	B2,6 - N	28,280	47	-	-	-	-	u	0,600	-	4	ano	28,280	28,280	0,068	1,923	ano	28,280		
1	ZV26	124,472 205	KV29	124,529 964	57,759	49E1 - N	-	-	57,759	-	ne	-	B2,6 - N	57,759	96	-	-	-	-	u	0,600	-	4	ano	57,759	57,759	0,068	3,928	ano	57,759		
1	ZV29	124,591 737	KÚ	124,664 338	72,601	49E1 - N	-	-	72,601	-	ne	-	B2,6 - N	72,601	121	-	-	-	-	u	0,600	-	4	ano	72,601	72,601	0,068	4,937	ano	72,601		
2	KV7	123,720 514	KV13	124,164 601	444,087	49E1 - N	-	-	444,087	-	ne	-	B2,6 - N	444,087	666	-	-	-	-	c	0,667	10	6	ano	444,087	444,087	0,068	30,198	ne	-		
3	ZÚ	124,028 874	KV14	124,210 574	181,700	49E1 - N	-	-	181,700	-	ne	-	B2,4 - N	-	-	181,700	272	-	-	c	0,667	4	2	ano	181,700	181,700	0,068	12,356	ne	-		
4	ZÚ	124,279 788	KV24	124,386 138	106,350	49E1 - N	-	-	106,350	-	ne	-	B2,4 - N	-	-	106,350	159	-	-	c	0,667	2	2	ano	106,350	106,350	0,068	7,232	ne	-		
4a	KVP25	124,463 793	KÚ	124,510 001	46,208	49E1 - N	-	-	46,208	-	ne	-	B2,4 - N	-	-	46,208	69	-	-	c	0,667	-	2	ano	46,208	46,208	0,068	3,142	ne	-		
5	KV4	123,666 413	KV14	124,213 639	547,226	49E1 - N	-	-	547,226	-	ne	-	B2,6 - N	547,226	820	-	-	-	-	c	0,667	12	6	ano	547,226	547,226	0,068	37,211	ne	-		
5	ZV14	124,256 510	KV21	124,313 155	56,645	49E1 - N	-	-	56,645	-	ne	-	B2,6 - N	56,645	85	-	-	-	-	c	0,667	-	4	ano	56,645	56,645	0,068	3,852	ne	-		
7	KV3	123,613 455	KV23	124,376 995	763,540	49E1 - N	-	-	763,540	-	ne	-	B2,6 - N	763,540	1 145	-	-	-	-	c	0,667	16	8	ano	763,540	763,540	0,068	51,921	ne	-		
9	KV2	123,560 497	KV19	124,328 487	767,990	49E1 - N	-	-	767,990	-	ne	-	B2,6 - N	767,990	1 151	-	-	-	-	c	0,667	16	8	ano	767,990	767,990	0,068	52,223	ne	-		
11b	KV1	123,507 539	KV9	123,797 608	290,069	49E1 - N	-	-	290,069	-	ne	-	B2,6 - N	290,069	435	-	-	-	-	c	0,667	8	4	ano	290,069	290,069	0,068	19,725	ne	-		
11a	ZÚ	123,608 424	KV9	123,799 388	190,964	49E1 - N	-	-	190,964	-	ne	-	B2,4 - N	-	-	190,964	286	-	-	c	0,667	4	2	ano	190,964	190,964	0,068	12,986	ne	-		
11a	ZV9	123,851 813	KV11	123,872 392	20,579	49E1 - N	-	-	20,579	-	ne	-	B2,6 - N	20,579	31	-	-	-	-	c	0,667	-	4	ano	20,579	20,579	0,068	1,399	ne	-		
11	ZV11	123,926 616	KV16	124,253 143	326,527	49E1 - N	-	-	326,527	-	ne	-	B2,6 - N	326,527	490	-	-	-	-	c	0,667	8	4	ano	326,527	326,527	0,068	22,204	ne	-		
301a	ZV301	123,739 306	KV10	123,821 630	82,324	49E1 - N	-	-	82,324	-	ne	-	B2,4 - N	-	-	82,324	123	-	-	c	0,667	2	4	ano	82,324	82,324	0,068	5,598	ne	-		
302	ZÚ	123,654 683	KV301	123,705 288	50,605	49E1 - N	-	-	50,605	-	ne	-	B2,4 - N	-	-	50,605	76	-	-	c	0,667	-	2	ano	50,605	50,605	0,068	3,441	ne	-		
301	ZÚ	123,671 703	KV301	123,703 289	31,586	49E1 - N	-	-	31,586	-	ne	-	B2,6 - N	31,586	53	-	-	-	-	u	0,600	-	2	ano	31,586	31,586	0,068	2,148	ne	-		
1	ZÚ	123,537 147	ZV5	123,584 745	47,598	49E1 - N	-	-	47,598	-	ne	-	B2,6 - N	47,598	79	-	-	-	-	u	0,600	-	4	ano	47,598	47,598	0,068	3,237	ne	-		
11c	KV5	123,627 616	KV10	123,799 647	172,031	49E1 - N	-	-	172,031	-	ne	-	B2,6 - N	172,031	258	-	-	-	-	c	0,667	4	4	ano	172,031	172,031	0,068	11,698	ne	-		
13	KV6	123,669 234	KV12	124,191 358	522,124	49E1 - N	-	-	522,124	-	ne	-	B2,4 - N	-	-	522,124	783	-	-	c	0,667	12	6	ano	522,124	522,124	0,068	35,504	ne	-		
15	KV8	123,713 184	KV12	124,189 992	476,808	49E1 - N	-	-	476,808	-	ne	-	B2,6 - N	476,808	715	-	-	-	-	c	0,667	10	6	ano	476,808	476,808	0,068	32,423	ne	-		
17	KV8	123,713 608	KV17	124,241 205	527,597	49E1 - N	-	-	527,597	-	ne	-	B2,6 - N	527,597	791	-	-	-	-	c	0,667	12	6	ano	527,597	527,597	0,068	35,877	ne	-		
101	ZÚ	0,009 033	KV101	0,043 559	34,526	S49 - R	-	-	-	34,526	ne	-	B2,42 - R	-	-	-	-	34,526	52	c	0,667	4	-	ne	-	34,526	0,068	2,348	ne	-		
101	ZV101	0,079 881	KV100	0,108 305	28,424	S49 - R	-	-	-	28,424	ne	-	B2,42 - R	-	-	-	-	28,424	43	c	0,667	2	-	ne	-	28,424	0,068	1,933	ne	-		
102	ZÚ	0,006 659	KV104	0,008 535	1,876	S49 - R	-	-	-	1,876	ne	-	B2,42 - R	-	-	-	-	1,876	3	c	0,667	2	-	ne	-	1,876	0,068	0,128	ne	-		
103	ZÚ	0,024 963	KV104	0,067 975	43,012	S49 - R	-	-	-	43,012	ne	-	B2,42 - R	-	-	-	-	43,012	64	c	0,667	4	-	ne	-	43,012	0,068	2,925	ne	-		
107	ZV102	0,029 246	KV100	0,069 846	40,600	S49 - R	-	-	-	40,600	ne	-	B2,42 - R	-	-	-	-	40,600	61	c	0,667	4	-	ne	-	40,600	0,068	2,761	ne	-		
107	KV100	0,114 726	KV17	0,127 385	12,659	49E1 - N	-	-	12,659	-	ne	-	B2,4 - N	-	-	12,659	19	-	-	c	0,667	-	2	ano	12,659	12,659	0,068	0,861	ne	-		
PHA	ZÚ	103,039 355	KV28	103,655 767	616,412	49E1 - N	-	-	616,412	-	ne	-	B2,6 - N	616,412	1 027	-	-	-	-	u	0,600	12	6	ano	616,412	616,412	0,068	41,916	ano	616,412		
101a	KV100	0,039 055	KÚ	0,300 903	261,848	49E1 - N	-	-	261,848	-	ne	-	B2,42 - R	-	-	-	-	261,848	393	c	0,667	8	2	ano	261,848	261,848	0,068	17,806	ne	-		
ČD	KV19	124,373 558	ZV50	124,412 513	38,955	49E1 - N	-	-	38,955	-	ne	-	B2,4 - N	-	-	38,955	58	-	-	c	0,667	-	2	ano	38,955	38,955	0,068	2,649	ne	-		
RFP	KVP25	124,464 371	KÚ	124,483 329	18,958	49E1 - N	-	-	18,958	-	ne	-	B2,42 - R	-	-	-	-	18,958	28	c	0,667	-	2	ano	18,958	18,958	0,068	1,289	ne	-		
								-	-	-		-			-		-	-												-		
CELKEM					7 538,253		0,000	0,000	7 389,815	148,438		0,000		5 877,120	9 060	1 231,889	1 847	429,244	644			170	126		7 389,815	7 538,253		512,601		1 404,837		
Hmotnost [t]							0,060	0,060	0,049	0,049					0,304		0,252		0,270													
Přeprava hmot [t]							0,000	0,000	730,557	14,675					2 754,240		465,444		173,880													

Pozn.: Typy zřizovaných kolejnic: "60E2 - N / 49E1 - N / R65 - N" - nový materiál, "60E2 - R / 49E1 - R / R65 - R" - regenerovaný materiál.

Základním kolejnicovým materiálem je ocel třídy R260, za určitých podmínek se použijí kolejnice z vyšší třídy oceli R350HT.

Typy zřizovaných pražců: "B2,6 - N / R" - betonový pražec délky 2,6 m, "B2,42 - N / R" - betonový pražec délky 2,42 m, "B2,4 - N / R" - betonový pražec délky 2,4 m, "dřevo - N / R" - dřevěný pražec (N - nový materiál, R - regenerovaný materiál).

Přechodové svary je potřeba napočítat zvlášť dle počtu přechodů kolejnic.

Zpětné využití pražců

SB5	223	ks
SB8	421	ks

Betonové pražce:

MONTÁŽ NOVÉHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - výhybkové konstrukce

Tabulka č. 7

Tabulka výhybek

Číslo		Staničení	Tvar výhybky				Doplňující informace									Rozvinutá délka			EOV	Izolovaný styk	Materiál	Propojky		Žlabové pražce	Snímač polohy jazyka	Prodložená stolička	Válečkové stoličky (integrovaná -INT, v mezipražcovém prostoru - MZP)	Válečkové stoličky dotlačovací	Omezovač polohy jazyka	Vertikální přídržovač	Bezстыková kolej		Broušení kolejnic		Pražce výhybkové dlouhé společné, krátké doplňkové před a za výhybkou														Svary (49 E1) ve výhybce	Svary (49 E1) úseky mezi výhybkami																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Výhybka	Kolej		druh	soustava	úhel	poloměr	transformace	typ	žl. pražec	odbočení	přestavník	závěr	upevnění	srdcovka	tepelné zpracování	pražec	celkem	beton				dřevo	zřízení								délka	zřízení	délka	Dlouhé společné	Krátké před výhybkou	Krátké za vedlejší větví	Krátké za hlavní větví	Krátké ve spojení S, úsek mezi výhybkami																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
č.	č.		[km]	-	-	-																																[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]			[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA - VÝBĚHY GPK V KOLEJI

Tabulka č. 8

Název stavby:

Kolej	Staničení				Délka úseku	SV vyrovnání do 5 cm			Příčný posun do 50 cm			Zdvih nad 20 cm			Zdvih do 20 cm			Štěrkové lože doplnění v GPK		Štěrkové lože doplnění v GPK - SVÚ (tl. 20 mm)		Bezстыková kolej (zrušení - řízení)	
	číslo	bod	od	do		typ	délka koleje		Posun	délka koleje		Zdvih	délka koleje		Zdvih	délka koleje		profil	objem	profil	objem	zřízení	délka
							beton	dřevo		beton	dřevo		beton	dřevo		beton	dřevo						
[#]	-	[km]	-	[km]	[m]	-	[m]	[m]	-	[m]	[m]	-	[m]	[m]	-	[m]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m ²]	[m ³]	-	[m]
1	ZÚ	123,247 829	KÚ	123,305 538	57,709	beton	57,709	-	ne	-	-	ne	-	-	ne	-	-	0,170	9,811	0,068	3,924	ano	57,709
11c/HK	ZÚ	28,720 338	KÚ	28,770 338	50,000	beton	50,000	-	ne	-	-	ne	-	-	ne	-	-	0,102	5,100	0,068	3,400	ano	50,000
103	ZÚ	0,004 860	KÚ	0,024 963	20,155	beton	20,155	-	ne	-	-	ne	-	-	ne	-	-	0,068	1,371	0,068	1,371	ne	-
102	ZÚ	0,000 000	KÚ	0,006 659	6,680	beton	6,680	-	ne	-	-	ne	-	-	ne	-	-	0,068	0,454	0,068	0,454	ne	-
101	ZÚ	0,000 000	KÚ	0,009 033	9,033	beton	9,033	-	ne	-	-	ne	-	-	ne	-	-	0,068	0,614	0,068	0,614	ne	-
4	ZÚ	124,253 936	KÚ	124,279 788	25,852	beton	25,852	-	ne	-	-	ne	-	-	ne	-	-	0,068	1,758	0,068	1,758	ne	-
RFP	ZÚ	124,482 000	KÚ	124,513 077	31,077	beton	31,077	-	ne	-	-	ne	-	-	ano	31,077	-	0,540	16,782	0,068	2,113	ne	-
4a	ZÚ	124,510 001	KÚ	124,571 925	61,924	beton	61,924	-	ne	-	-	ne	-	-	ano	61,924	-	0,666	41,241	0,068	4,211	ne	-
1	ZÚ	124,664 338	KÚ	124,714 338	50,000	beton	50,000	-	ne	-	-	ne	-	-	ne	-	-	0,100	5,000	0,068	3,400	ano	50,000
101a	ZÚ	0,300 903	KÚ	0,409 644	108,741	beton	108,741	-	ne	-	-	ano	108,741	-	ne	-	-	1,200	130,489	0,068	7,394	ano	108,741
1	ZÚ	102,989 353	KÚ	103,039 353	50,000	beton	50,000	-	ne	-	-	ne	-	-	ne	-	-	0,068	3,400	0,068	3,400	ano	50,000
CELKEM					471,171		471,171	0,000		0,000	0,000		108,741	0,000		93,001	0,000		216,020		32,040		316,450

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA - výhybkové konstrukce

Tabulka č. 9

Název stavby: "Rekonstrukce trati"

Číslo		Staničení	Tvar výhybky						Rozvinutá délka	SV vyrovnání do 5 cm		Příčný posun do 50 cm		Zdvih do 20 cm		Objem šterkového lože - doplnění		
Výhybka	Kolej		druh	svršek	úhel	poloměr	doplňující informace	pražec		délka		Posun	délka		Zdvih		délka	
[#]	[#]									beton	dřevo		beton	dřevo			beton	dřevo
[m]	[#]	[km]	-	-	-	[m]	-		[m]	[m]	-	[m]	[m]	-	[m]	[m]	[m³]	
50	-	124,418 000	J	S49	1:7.5	190	L-p	dřevo	37,830	-	37,830	ne	-	-	ano	-	37,830	6,000
CELKEM									37,830	0,000	37,830		0,000	0,000		0,000	37,830	6,000

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, ÚPRAVA BK - kolej POV**Tabulka č. 10**

Kolej	Etapa	SV vyrovnaní do 5 cm			Bezстыková kolej (zrušení - řízení)	
		typ	délka koleje			
číslo	číslo			beton	dřevo	zřízení
[#]	[#]	-	[m]	[m]	-	[m]
11d	IIIb	beton	60,000	-	ano	85,000
3	IIIb	beton	50,000	-	ano	75,000
5	IIIb	beton	50,000	-	ano	75,000
7	IIIb	beton	50,000	-	ano	75,000
9	IIIb	beton	50,000	-	ano	75,000
11	IIIb	beton	50,000	-	ano	75,000
13	IIIb	beton	50,000	-	ano	75,000
1;5	IIIb	beton	203,500	-	ano	228,500
11c	IIIc	beton	104,000		ano	154,000
13	IIIc	beton	50,000		ano	75,000
13;15	IIIc	beton	66,000		ano	91,000
17;107	IIIc	beton	62,000		ano	62,000
101a	IIIc	beton	50,000		ano	100,000
11c;11d	IV	beton	130,000		ano	180,000
2a	IV	beton	50,000		ano	75,000
1	IV	beton	50,000		ano	75,000
5c	IV	beton	50,000		ano	75,000
7	IV	beton	50,000	-	ano	75,000
9	IV	beton	50,000	-	ano	75,000
CELKEM			1 275,500	0,000		1 800,500

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, ÚPRAVA BK - výhybkové konstrukce POV

Tabulka č. 11

Číslo		Rozvinutá délka, GPK	Bezстыková kolej (zrušení - řízení)	
Výhybka	Etapa		zřízení	délka
[#]	[#]	[m]	-	[m]
11	IIIb	64,790	ano	64,790
22;26;29	IIIb	194,370	ano	194,370
5	IIIc	49,850	ano	49,850
12	IIIc	49,850	ano	49,850
17	IIIc	44,630	ano	44,630
10;11	IV	129,580	ano	129,580
CELKEM		533,070	0,000	533,070

Tabulka materiálu u výhybek (šterky, konstrukční a podkladní vrstvy)

Tabulka č. 12

Výhybka č.	ZZVC [m2]	ZZVC tl. vrstvy[m]	ZZVC [m3]	Šterkodrť [m2]	Šterkodrť tl. vrstvy[m]	Šterkodrť tl. vrstvy[m3]	Objemy prážců výhybek [m3]	Šterk 31.5/63 [m2]	Šterk 31.5/63 tl. [m]	Šterk 31.5/63 [m3]
1			0,000	138,114	0,250	34,529	14,394	270,000	0,568	138,966
2	225,160	0,500	112,580	225,160	0,250	56,290	14,394	274,581	0,700	177,813
3	207,902	0,500	103,951	207,902	0,250	51,976	14,394	252,204	0,650	149,539
4	210,206	0,500	105,103	210,206	0,250	52,552	14,394	252,633	0,700	162,450
5	173,289	0,500	86,645	188,797	0,250	47,199	11,091	219,416	0,568	113,537
6	156,349	0,500	78,175	156,349	0,250	39,087	11,091	187,082	0,650	110,512
7	217,070	0,500	108,535	217,070	0,250	54,268	14,394	263,477	0,568	135,261
8	167,076	0,500	83,538	167,076	0,250	41,769	11,091	197,813	0,650	117,487
9	221,307	0,500	110,654	239,851	0,250	59,963	14,394	259,000	0,650	153,956
10	220,805	0,500	110,403	239,897	0,250	59,974	14,394	267,762	0,650	159,652
11	223,170	0,500	111,585	241,208	0,250	60,302	14,394	256,000	0,650	152,006
12	165,562	0,500	82,781	168,315	0,250	42,079	11,091	178,000	0,650	104,609
13	337,398	0,500	168,699	370,323	0,250	92,581	22,208	396,000	0,650	235,192
14	171,162	0,500	85,581	186,338	0,250	46,585	11,091	199,000	0,650	118,259
15	197,221	0,500	98,611	211,207	0,250	52,802	14,394	254,012	0,650	150,714
16	170,507	0,500	85,254	174,644	0,250	43,661	11,091	184,000	0,650	108,509
17	145,384	0,500	72,692	147,507	0,250	36,877	10,035	160,000	0,650	93,965
18	163,764	0,500	81,882	163,764	0,250	40,941	11,091	187,000	0,650	110,459
19				164,613	0,250	41,153	22,720	239,000	0,650	132,630
20				105,757	0,250	26,439	11,091	115,188	0,700	69,540
21				157,349	0,250	39,337	14,394	231,000	0,650	135,756
22	108,212	0,500	54,106	200,167	0,250	50,042	14,394	228,667	0,700	145,673
23	88,195	0,500	44,098	158,844	0,250	39,711	11,360	180,938	0,650	106,250
24	150,480	0,500	75,240	167,094	0,250	41,774	11,091	190,984	0,550	93,950
P25	140,573	0,500	70,287	157,857	0,250	39,464	11,091	179,017	0,550	87,368
26	197,031	0,500	98,516	197,031	0,250	49,258	14,394	230,521	0,700	146,971
27	178,053	0,500	89,027	178,053	0,250	44,513	14,394	215,263	0,700	136,291
28	160,531	0,500	80,266	160,531	0,250	40,133	11,091	186,376	0,700	119,372
29	215,157	0,500	107,579	234,566	0,250	58,642	14,394	284,967	0,650	170,835
100				243,785	0,200	48,757	18,182	267,756	0,500	115,696
101							10,035	174,532	0,400	59,778
104							11,091	166,941	0,400	55,685
301	157,110	0,500	78,555	177,258	0,250	44,315	6,035	203,345	0,500	95,638
Celkem	4768,674		2384,337	5956,633		1476,969		7352,475		4164,319

Poznámka: šterk pro výhybkovou konstrukci (včetně šterku zapuštěného kolejového lože)

ODVODNĚNÍ - TRATIVODY

Tabulka č. 13

Název stavby:

Umístění				Délka potrubí	Potrubí			Hloubení rýhy					Podbetonování C16/20				Podklad štěrkopísek tl. 50 mm		Podklad štěrkopísek tl. 100 mm		Zásyp rýhy fr. 16/32	Geotextilie 300 g/m2								
číslo koleje/ umístění	Trativodní větev	vedení			typ	délka		objem potrubí	šířka rýhy	hloubka začátek	hloubka konec	hloubka průměr	objem odtěžení	podklad 100mm		opěrky		podklad		zřízení		objem	objem	zřízení	objem	objem	šířka začátek	šířka konec	šířka průměr	plocha
		od	do			DN150	DN200							zřízení	objem	zřízení	objem	zřízení	objem											
[#]	-	-	-	[m]	-	[m]	[m]	[m3]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m3]	-	[m3]	-	[m3]	-	[m3]	-	[m3]	[m³]	[m]	[m]	[m]	[m²]	[m]	[m]	[m]	[m²]
1/L	T1	Šv1	Šp2	33,200	DN150	33,200	-	0,587	0,600	0,480	0,900	0,690	13,745	ano	1,992	ano	2,015	ano	0,996	ne	0	13,135	2,160	3,000	2,580	85,656				
1/P	T2	Šv3	Šp4	7,000	DN150	7,000	-	0,124	0,600	0,830	0,940	0,885	3,717	ano	0,420	ano	0,489	ano	0,210	ne	0	3,524	2,860	3,080	2,970	20,790				
1/P	T2	Šp4	Šk5	26,500	DN150	26,500	-	0,468	0,800	1,200	1,100	1,150	24,380	ano	2,120	ano		ano	1,060	ne	0	26,032	3,800	3,600	3,700	98,050				
1/P	T2	Šk5	Šv9	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	1,100	0,880	0,990	28,512	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	30,544	3,400	2,960	3,180	152,640				
1/P	T3	Šk11	Šk12	20,000	DN200	-	20,000	0,628	0,800	1,440	1,360	1,400	22,400	ano	1,600			ano	0,800	ne	0	23,372	4,280	4,120	4,200	84,000				
1/P	T3	Šk12	Šp14	48,000	DN200	-	48,000	1,508	0,800	1,360	1,000	1,180	45,312	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	47,644	4,120	3,400	3,760	180,480				
1/P	T3	Šp14	Šk15	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,800	1,250	1,140	1,195	22,944	ano	1,920			ano	0,960	ne	0	24,440	3,900	3,680	3,790	90,960				
1/P	T3	Šk15	Šv16	30,000	DN150	30,000	-	0,530	0,600	1,140	0,980	1,060	19,080	ano	1,800			ano	0,900	ne	0	20,350	3,480	3,160	3,320	99,600				
1/P	T9	Šv16	Šk17	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,600	0,980	1,010	0,995	14,328	ano	1,440			ano	0,720	ne	0	15,344	3,160	3,220	3,190	76,560				
1/P	T9	Šk17	Šk18	30,000	DN150	30,000	-	0,530	0,600	1,010	1,120	1,065	19,170	ano	1,800			ano	0,900	ne	0	20,440	3,220	3,440	3,330	99,900				
1/P	T9	Šk18	Šk19	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,800	1,120	1,300	1,210	23,232	ano	1,920			ano	0,960	ne	0	24,728	3,640	4,000	3,820	91,680				
2/P	T9	Šk19	Šk22	90,000	DN150	90,000	-	1,590	0,800	1,300	1,400	1,350	97,200	ano	7,200			ano	3,600	ne	0	102,810	4,000	4,200	4,100	369,000				
2/P	T9	Šk22	Šk23	30,000	DN200	-	30,000	0,942	1,000	1,400	1,500	1,450	43,500	ano	3,000			ano	1,500	ne	0	45,558	4,400	4,600	4,500	135,000				
2/P	T9	Šk23	Šk24	24,000	DN200	-	24,000	0,754	1,000	1,500	1,600	1,550	37,200	ano	2,400			ano	1,200	ne	0	38,846	4,600	4,800	4,700	112,800				
2/P	T9	Šk24	Šp25	24,300	DN200	-	24,300	0,763	1,000	1,600	1,630	1,615	39,245	ano	2,430			ano	1,215	ne	0	40,911	4,800	4,860	4,830	117,369				
1/P	T17	S01	Šk26	29,650	DN150	29,650	-	0,524	0,800	1,300	1,200	1,250	29,650	ano	2,372			ano	1,186	ne	0	31,498	4,000	3,800	3,900	115,635				
1/P	T17	Šk26	Šv28	96,000	DN150	96,000	-	1,696	0,600	1,200	0,900	1,050	60,480	ano	5,760			ano	2,880	ne	0	64,544	3,600	3,000	3,300	316,800				
1/P	T22	Šv29	Šk30	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	0,900	0,900	0,900	25,920	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	27,952	3,000	3,000	3,000	144,000				
1/P	T22	Šk30	Šp31	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,800	0,900	1,020	0,960	36,864	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	39,856	3,200	3,440	3,320	159,360				
1/L	T27	Šp32	Šk33	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,800	1,100	1,250	1,175	45,120	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	48,112	3,600	3,900	3,750	180,000				
1/L	T27	Šk33	S09	36,000	DN200	-	36,000	1,131	0,800	1,250	1,400	1,325	38,160	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	39,909	3,900	4,200	4,050	145,800				
1/L	T30	S09	Šp34	37,400	DN150	37,400	-	0,661	0,800	1,400	1,320	1,360	40,691	ano	2,992			ano	1,496	ne	0	43,022	4,200	4,040	4,120	154,088				
1/L	T30	Šp34	Šp35	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,800	1,320	1,300	1,310	50,304	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	53,296	4,040	4,000	4,020	192,960				
1/P	T35	Šp36	Šk37	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,800	1,230	1,130	1,180	22,656	ano	1,920			ano	0,960	ne	0	24,152	3,860	3,660	3,760	90,240				
1/P	T35	Šk37	Šk38	14,500	DN150	14,500	-	0,256	0,800	1,130	1,040	1,085	12,586	ano	1,160			ano	0,580	ne	0	13,490	3,660	3,480	3,570	51,765				
1/P	T35	Šk38	Šv39	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	1,040	0,900	0,970	27,936	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	29,968	3,280	3,000	3,140	150,720				
1/P	T39	Šv40	Šk41	62,000	DN150	62,000	-	1,096	0,600	0,910	1,100	1,005	37,386	ano	3,720	ano	2,176	ano	1,860	ne	0	37,834	3,020	3,400	3,210	199,020				
1/P	T39	Šk41	Šp42	36,300	DN150	36,300	-	0,641	0,800	1,100	1,200	1,150	33,396	ano	2,904			ano	1,452	ne	0	35,659	3,600	3,800	3,700	134,310				
1/P	T39	Šp42	Šk43	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,800	1,200	1,330	1,265	48,576	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	51,568	3,800	4,060	3,930	188,640				
1/P	T39	Šk43	Šk44	48,000	DN150	48,000	-	0,848	1,000	1,330	1,600	1,465	70,320	ano	4,800			ano	2,400	ne	0	74,272	4,260	4,800	4,530	217,440				
1/P	T39	Šk44	Šp45	26,300	DN150	26,300	-	0,465	1,000	1,600	1,740	1,670	43,921	ano	2,630			ano	1,315	ne	0	46,086	4,800	5,080	4,940	129,922				
1/P	T43	Šp45	Šk46	22,000	DN150	22,000	-	0,389	0,600	1,740	0,900	1,320	17,424	ne	0			ne	0	ano	1,320	19,015	4,680	3,000	3,840	84,480				
1/P	T43	Šk46	Šv47	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	0,900	1,040	0,970	27,936	ne	0			ne	0	ano	2,880	31,408	3,000	3,280	3,140	150,720				
4/L	T34	Šp49	Šk50	20,600	DN150	20,600	-	0,364	0,600	0,850	0,850	0,850	10,506	ne	0			ne	0	ano	1,236	11,996	2,900	2,900	2,900	59,740				
4/L	T34	Šk50	Šv51	18,000	DN150	18,000	-	0,318	0,600	0,850	0,850	0,850	9,180	ne	0			ne	0	ano	1,080	10,482	2,900	2,900	2,900	52,200				
RFP/P	T42	Šp52	Šv53	18,700	DN150	18,700	-	0,330	0,600	1,200	0,800	1,000	11,220	ne	0			ne	0	ano	1,122	12,573	3,600	2,800	3,200	59,840				
5/L	T10	Šv54	Šk55	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,600	1,300	1,400	1,350	19,440	ano	1,440			ano	0,720	ne	0	20,456	3,800	4,000	3,900	93,600				
5/L	T10	Šk55	Šk59	96,000	DN150	96,000	-	1,696	0,800	1,400	1,311	1,356	104,102	ano	7,680			ano	3,840	ne	0	110,086	4,200	4,022	4,111	394,656				
5/L	T10	Šk59	Šk61	48,000	DN200	-	48,000	1,508	0,800	1,311	1,400	1,356	52,051	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	54,383	4,022	4,200	4,111	197,328				
5/L	T10	Šk61	S03	31,500	DN200	-	31,500	0,990	0,800	1,400	1,500	1,450	36,540	ano	2,520			ano	1,260	ne	0	38,070	4,200	4,400	4,300	135,450				
5/L	T18	S03	Šk62	29,600	DN150	29,600	-	0,523	0,800	1,300	1,200																			

PHA/P	T40	Šk78	Šp80	55,300	DN150	55,300	-	0,977	1,000	1,360	1,700	1,530	84,609	ano	5,530			ano	2,765	ne	0	89,162	4,320	5,000	4,660	257,698
PHA/P	T44	Šv81	Šp103	553,000	DN150	553,000	-	9,772	0,600	1,150	1,150	1,150	381,570	ano	33,180			ano	16,590	ne	0	404,978	3,500	3,500	3,500	1,935,500
11B/P	T4	Šp104	Šk106	60,000	DN150	60,000	-	1,060	0,800	1,300	1,030	1,165	55,920	ano	4,800			ano	2,400	ne	0	59,660	4,000	3,460	3,730	223,800
11B/P	T4	Šk106	Šv107	30,000	DN150	30,000	-	0,530	0,600	1,030	0,900	0,965	17,370	ano	1,800			ano	0,900	ne	0	18,640	3,260	3,000	3,130	93,900
11B/P	T6	Šv107	Šk109	60,000	DN150	60,000	-	1,060	0,600	0,900	1,040	0,970	34,920	ano	3,600			ano	1,800	ne	0	37,460	3,000	3,280	3,140	188,400
11B/P	T6	Šk109	Šk110	30,000	DN150	30,000	-	0,530	0,800	1,040	1,080	1,060	25,440	ano	2,400			ano	1,200	ne	0	27,310	3,480	3,560	3,520	105,600
11B/P	T6	Šk110	Šk111	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,800	1,080	1,150	1,115	21,408	ano	1,920			ano	0,960	ne	0	22,904	3,560	3,700	3,630	87,120
11B/P	T6	Šk111	Šp112	12,000	DN150	12,000	-	0,212	0,800	1,150	1,220	1,185	11,376	ano	0,960			ano	0,480	ne	0	12,124	3,700	3,840	3,770	45,240
11B/P	T6	Šk112	Šk113	24,000	DN200	-	24,000	0,754	0,800	1,220	1,400	1,310	25,152	ano	1,920			ano	0,960	ne	0	26,318	3,840	4,200	4,020	96,480
11B/P	T6	Šk113	Šk114	30,000	DN200	-	30,000	0,942	0,800	1,400	1,500	1,450	34,800	ano	2,400			ano	1,200	ne	0	36,258	4,200	4,400	4,300	129,000
11A_11/P	T6	Šk114	Šp115	26,000	DN200	-	26,000	0,817	1,000	1,500	1,700	1,600	41,600	ano	2,600			ano	1,300	ne	0	43,383	4,600	5,000	4,800	124,800
11A_11/P	T6	Šp115	S04	23,600	DN200	-	23,600	0,741	1,000	1,700	1,700	1,700	40,120	ano	2,360			ano	1,180	ne	0	41,739	5,000	5,000	5,000	118,000
11A_11/P	T19	S04	Šk116	29,600	DN150	29,600	-	0,523	0,800	1,200	1,150	1,175	27,824	ano	2,368			ano	1,184	ne	0	29,669	3,800	3,700	3,750	111,000
11A_11/P	T19	Šk116	Šv118	96,000	DN150	96,000	-	1,696	0,600	1,150	0,900	1,025	59,040	ano	5,760			ano	2,880	ne	0	63,104	3,500	3,000	3,250	312,000
11A_11/P	T24	Šv119	Šk120	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	0,900	1,040	0,970	27,936	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	29,968	3,000	3,280	3,140	150,720
11A_11/P	T24	Šk120	Šk122	96,000	DN150	96,000	-	1,696	0,800	1,040	1,330	1,185	91,008	ano	7,680			ano	3,840	ne	0	96,992	3,480	4,060	3,770	361,920
11A_11/P	T24	Šk122	S011	36,000	DN150	36,000	-	0,636	0,800	1,330	1,400	1,365	39,312	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	41,556	4,060	4,200	4,130	148,680
11A_11/P	T31	S011	Šk123	18,000	DN150	18,000	-	0,318	0,800	1,440	1,240	1,340	19,296	ne	0			ne	0	ano	1,440	21,138	4,280	3,880	4,080	73,440
11A_11/P	T31	Šk123	Šk124	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,800	1,240	1,060	1,150	44,160	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	47,152	3,880	3,520	3,700	177,600
11A_11/P	T31	Šk124	Šk125	22,000	DN150	22,000	-	0,389	0,600	1,060	1,000	1,030	13,596	ano	1,320			ano	0,660	ne	0	14,527	3,320	3,200	3,260	71,720
11A_11/P	T31	Šk125	Šv126	38,000	DN150	38,000	-	0,671	0,600	1,000	1,010	1,005	22,914	ano	2,280			ano	1,140	ne	0	24,523	3,200	3,220	3,210	121,980
11A_11/P	T5	Šv127	Šk130	72,000	DN150	72,000	-	1,272	0,600	0,920	1,040	0,980	42,336	ano	4,320			ano	2,160	ne	0	45,384	3,040	3,280	3,160	227,520
11A_11/P	T5	Šk130	Šk132	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,800	1,040	1,160	1,100	42,240	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	45,232	3,480	3,720	3,600	172,800
11A_11/P	T5	Šk132	Šp133	32,000	DN150	32,000	-	0,565	0,800	1,160	1,240	1,200	30,720	ano	2,560			ano	1,280	ne	0	32,715	3,720	3,880	3,800	121,600
302_301A/P	T8	Šv134	Šk135	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,600	1,060	1,030	1,045	15,048	ano	1,440			ano	0,720	ne	0	16,064	3,320	3,260	3,290	78,960
302_301A/P	T8	Šk135	Šp136	21,000	DN150	21,000	-	0,371	0,600	1,030	1,003	1,017	12,808	ano	1,260			ano	0,630	ne	0	13,697	3,260	3,206	3,233	67,893
302_301A/P	T8	Šp136	Šk137	27,000	DN150	27,000	-	0,477	0,800	1,003	1,140	1,072	23,144	ano	2,160			ano	1,080	ne	0	24,827	3,406	3,680	3,543	95,661
302_301A/P	T8	Šk137	Šk139	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,800	1,140	1,370	1,255	48,192	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	51,184	3,680	4,140	3,910	187,680
302_301A/P	T8	Šk139	Šk140	24,000	DN150	24,000	-	0,424	1,000	1,370	1,450	1,410	33,840	ano	2,400			ano	1,200	ne	0	35,816	4,340	4,500	4,420	106,080
302_301A/P	T8	Šk140	Šk141	42,000	DN150	42,000	-	0,742	1,000	1,450	1,540	1,495	62,790	ano	4,200			ano	2,100	ne	0	66,248	4,500	4,680	4,590	192,780
302_301A/P	T8	Šk141	Šp142	15,000	DN150	15,000	-	0,265	1,000	1,540	1,640	1,590	23,850	ano	1,500			ano	0,750	ne	0	25,085	4,680	4,880	4,780	71,700
301/P	T7	Šv143	Šp144	21,300	DN150	21,300	-	0,376	0,600	0,931	1,000	0,966	12,339	ano	1,278	ano	0,748	ano	0,639	ne	0	12,493	3,062	3,200	3,131	66,690
11C/P	T11	Šp145	Šk146	28,000	DN150	28,000	-	0,495	0,600	0,960	0,910	0,935	15,708	ano	1,680	ano	0,983	ano	0,840	ne	0	15,910	3,120	3,020	3,070	85,960
11C/P	T11	Šk146	Šp147	36,000	DN150	36,000	-	0,636	0,600	0,910	0,930	0,920	19,872	ne	0			ne	0	ano	2,160	22,476	3,020	3,060	3,040	109,440
11C/P	T11	Šp147	Šp148	42,000	DN150	42,000	-	0,742	0,600	0,930	0,980	0,955	24,066	ne	0			ne	0	ano	2,520	27,104	3,060	3,160	3,110	130,620
11C/P	T11	Šp148	Šk149	44,000	DN150	44,000	-	0,778	0,600	0,980	0,920	0,950	25,080	ne	0			ne	0	ano	2,640	28,262	3,160	3,040	3,100	136,400
11C/P	T11	Šk149	Šv151	64,000	DN150	64,000	-	1,131	0,600	0,920	0,940	0,930	35,712	ne	0			ne	0	ano	3,840	40,341	3,040	3,080	3,060	195,840
13/P	T12	Šp152	Šp153	41,500	DN150	41,500	-	0,733	0,600	0,950	0,950	0,950	23,655	ne	0			ne	0	ano	2,490	26,657	3,100	3,100	3,100	128,650
15/P	T14	Šp154	Šk155	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	1,070	1,100	1,085	31,248	ne	0			ne	0	ano	2,880	34,720	3,340	3,400	3,370	161,760
15/P	T14	Šk155	Šv156	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,600	1,100	0,940	1,020	14,688	ne	0			ne	0	ano	1,440	16,424	3,400	3,080	3,240	77,760
15/P	T15	Šv156	Šk157	30,600	DN150	30,600	-	0,541	0,600	0,940	1,080	1,010	18,544	ano	1,836			ano	0,918	ne	0	19,839	3,080	3,360	3,220	98,532
15/P	T15	Šk157	Šk158	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,800	1,080	1,170	1,125	21,600	ano	1,920			ano	0,960	ne	0	23,096	3,560	3,740	3,650	87,600
15/P	T15	Šk158	S06	18,000	DN150	18,000	-	0,318	0,800	1,170	1,223	1,197	17,230	ano	1,440			ano	0,720	ne	0	18,352	3,740	3,846	3,793	68,274
15/P	T20	S06	Šk159	22,700	DN150	22,700	-	0,401	0,800	1,223	1,176	1,200	21,783	ano	1,816			ano	0,908	ne	0	23,198	3,846	3,752	3,799	86,237
15/P	T20	Šk159	Šk160	18,000	DN150	18,000	-	0,318	0,800	1,176	1,121	1,149	16,538	ano	1,440			ano	0,720	ne	0	17,660	3,752	3,642	3,697	66,546
15/P	T20	Šk160	Šk161	24,000	DN150	24,000	-	0,424	0,800	1,121	1,044	1,083	20,784	ano	1,920			ano	0,960	ne	0	22,280	3,642	3,488	3,565	85,560
15/P	T20	Šk161	Šv162	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	1,044	0,900	0,972	27,994	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	30,025	3,288	3,000	3,144	150,912
15/P	T25	Šv162	Šk163	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	0,900	1,050	0,975	28,080	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	30,112	3,000	3,300	3,150	151,200
15/P	T25	Šk163	Šp164	44,000	DN150	44,000	-	0,778	0,800	1,050	1,210	1,130	39,776	ano	3,520			ano	1,760	ne	0	42,518	3,500	3,820	3,660	161,040
15/P	T28	Šp164	Šk165	17,200	DN150	17,200	-	0,304	0,800	1,210	1,160	1,185	16,306	ano	1,376			ano	0,688	ne	0	17,378	3,820	3,720	3,770	64,844
15/P	T28	Šk165	Šk166	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,800	1,160	1,010	1,085	41,664	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	44,656	3,720	3,420		

17/L	T21	Šk178	Šv179	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	1,040	0,900	0,970	27,936	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	29,968	3,280	3,000	3,140	150,720
17/L	T26	Šv179	Šk180	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,600	0,900	1,046	0,973	28,022	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	30,054	3,000	3,292	3,146	151,008
17/L	T26	Šk180	S17	44,000	DN150	44,000	-	0,778	0,800	1,046	1,303	1,175	41,342	ano	3,520			ano	1,760	ne	0	44,085	3,492	4,006	3,749	164,956
17/L	T29	S17	S016	46,000	DN150	46,000	-	0,813	1,000	1,303	1,135	1,219	56,074	ne	0			ne	0	ano	4,600	62,161	4,206	3,870	4,038	185,748
17/L	T29	S016	S015	47,800	DN150	47,800	-	0,845	1,000	1,135	1,000	1,068	51,027	ne	0			ne	0	ano	4,780	57,352	3,870	3,600	3,735	178,533
15/L	T33	S014	Šk181	19,600	DN200	-	19,600	0,616	1,000	1,580	1,530	1,555	30,478	ano	1,960			ano	0,980	ne	0	31,822	4,760	4,660	4,710	92,316
15/L	T33	Šk181	Šp182	36,000	DN200	-	36,000	1,131	0,800	1,530	1,350	1,440	41,472	ano	2,880			ano	1,440	ne	0	43,221	4,460	4,100	4,280	154,080
13/L	T33	Šp182	Šv183	27,000	DN150	27,000	-	0,477	0,600	0,960	0,960	0,960	15,552	ne	0			ne	0	ano	1,620	17,505	3,120	3,120	3,120	84,240
107/P	T38	Šv184	Šp185	19,000	DN150	19,000	-	0,336	0,600	0,461	1,283	0,872	9,941	ne	0			ne	0	ano	1,140	11,315	2,122	3,766	2,944	55,936
17/L	T37	Šp185	Šk186	42,000	DN150	42,000	-	0,742	0,800	1,283	1,140	1,212	40,706	ano	3,360	ano	2,356	ano	1,680	ne	0	40,968	3,966	3,680	3,823	160,566
17/L	T37	Šk186	Šk188	48,000	DN150	48,000	-	0,848	0,800	1,140	1,160	1,150	44,160	ano	3,840			ano	1,920	ne	0	47,152	3,680	3,720	3,700	177,600
9/L	T37	Šk188	Šv190	46,000	DN150	46,000	-	0,813	0,600	0,960	0,920	0,940	25,944	ano	2,760			ano	1,380	ne	0	27,891	3,120	3,040	3,080	141,680
VLECKA DEPO/L	T41	Šp191	Šv192	44,750	DN150	44,750	-	0,791	0,800	1,000	0,900	0,950	34,010	ano	3,580			ano	1,790	ne	0	36,799	3,400	3,200	3,300	147,675
9/P	T013	Šv193	Šp195	48,500	DN150	48,500	-	0,857	0,600	1,000	1,110	1,055	30,701	ano	2,910			ano	1,455	ne	0	32,753	3,200	3,420	3,310	160,535
CELKEM				5 477,800		5 056,800	421,000						4 569,687		347,394		13,929		173,697		45,962	4 869,512				19 686,988
Objemová hmotnost [t*m ⁻³]													2,000													
Přeprava hmot [t]													9 139,375													

Poznámka: Hloubka rýhy měřena od úrovně zemní pláně po dno výkopu, v rámci zásypu frakcí 16/62 dopočítána výška dosypu po úroveň konstrukční vrstvy (+0.25 m)

ODVODNĚNÍ - SVODNÁ POTRUBÍ, HLAVNÍ SBĚRAČ

Tabulka č. 14

Název stavby:

Umístění					Délka potrubí	Potrubí				Hloubení rýhy					Beton C 16/20				Podklad štěrkopísek tl. 50 mm		Podklad štěrkopísek tl. 100 mm		Obsyp stěrkopísek tl. 300 mm		Zpětný zásep rýhy zeminou	
koleje/ umístění	Svodné potrubí / sběrač	Materiál potrubí	vedení			typ	délka		objem potrubí						podklad 100 mm	obetonávka		podklad		podklad		zřízení	objem			
			od	do			DN200	DN300		zřízení	objem	zřízení	objem	zřízení		objem	zřízení	objem								
[#]	[#]	[#]	-	-	[m]	-	[m]	[m]	[m³]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m³]	-	[m³]	-	[m³]	-	[m³]	-	[m³]	-	[m³]	-	[m³]
1	Sběrač č. 1	PVC	S01	S02	12,4	DN300	-	12,400	0,390	1,000	1,956	2,550	2,253	27,937	ano	1,240	ano	5,819	ano	0,620	ne	0	ne	0	19,868	
5b	Sběrač č. 1	PVC	S02	S03	6,3	DN300	-	6,300	0,198	1,000	2,594	2,114	2,354	14,830	ano	0,630	ano	2,957	ano	0,315	ne	0	ne	0	10,731	
7;9	Sběrač č. 1	PVC	S03	S04	9,5	DN300	-	9,500	0,298	1,000	1,963	2,388	2,176	20,667	ano	0,950	ano	4,458	ano	0,475	ne	0	ne	0	14,485	
17	Sběrač č. 2	PVC	S18	Vsak. Objekt č.2	3,5	DN300	-	3,500	0,110	1,000	3,026	0,750	1,888	6,608	ano	0,350	ano	1,643	ano	0,175	ne	0	ne	0	4,330	
1za	Svodné potrubí	PVC	Šp2	Šp2.2	1	DN200	1,000	-	0,031415	0,600	0,8	0,85	0,825	0,495	ne	0	ne	0,000	ne	0	ano	0,060	ano	0,085	0,319	
1za	Svodné potrubí	PVC	VJ2	VJ3	3,2	DN200	3,200	-	0,100528	0,6	0,8	0,8	0,8	1,536	ne	0	ne	0,000	ne	0	ano	0,192	ano	0,256	0,987	
1Pza	Svodné potrubí	PVC	VJ6	VJ7	2,4	DN200	2,400	-	0,075396	0,6	1,777	1,797	1,787	2,57328	ne	0	ne	0,000	ne	0	ano	0,144	ano	0,431	1,923	
1Pza	Svodné potrubí	PVC	VJ6	VJ5	2,5	DN200	2,500	-	0,078538	0,6	1,777	1,797	1,787	2,6805	ne	0	ne	0,000	ne	0	ano	0,150	ano	0,449	2,003	
1Pza	Svodné potrubí	PVC	VJ5	VJ4	2,4	DN200	2,400	-	0,075396	0,6	1,809	1,829	1,819	2,61936	ne	0	ne	0,000	ne	0	ano	0,144	ano	0,439	1,961	
17	Sběrač č. 1	PVC	S08	Vsak.objekt č.1	2	DN300	-	2	0,06283	1,000	1,774	0,750	1,262	2,524	ano	0,200	ano	0,939	ano	0,100	ne	0	ne	0	1,223	
1Lzb	Svodné potrubí	PVC	S19	Vsak.objekt č.3	1,2	DN200	1,200	-	0,037698	1,000	2,7	2,8	2,75	3,3	ne	0	ne	0,000	ne	0	ano	0,120	ano	0,336	2,806	
1Pza	Svodné potrubí	PVC	Horská vpust	VJ6	1,6	DN200	1,600	-	0,050264	0,6	0,760	1,810	1,285	1,2336	ne	0	ne	0,000	ne	0	ano	0,096	ano	0,290	0,798	
11d	Sběrač č. 1	PVC	S04	S05	12,000	DN300	-	12,000	0,377	1,000	2,082	2,894	2,488	29,856	ano	1,200	ano	5,632	ano	0,600	ne	0	ne	0	22,047	
13	Sběrač č. 1	PVC	S05	S06	5,300	DN300	-	5,300	0,166	1,000	2,571	2,412	2,492	13,205	ano	0,530	ano	2,487	ano	0,265	ne	0	ne	0	9,756	
15;17	Sběrač č. 1	PVC	S06	S07	9,950	DN300	-	9,950	0,313	1,000	2,407	2,512	2,460	24,472	ano	0,995	ano	4,670	ano	0,498	ne	0	ne	0	17,997	
17	Sběrač č. 1	PVC	S07	S08	6,000	DN300	-	6,000	0,188	1,000	3,305	3,352	3,329	19,971	ano	0,600	ano	2,816	ano	0,300	ne	0	ne	0	16,067	
3;5	Sběrač č. 2	PVC	S09	S10	13,500	DN300	-	13,500	0,424	1,000	1,851	1,946	1,899	25,630	ano	1,350	ano	6,336	ano	0,675	ne	0	ne	0	16,845	
7;9	Sběrač č. 2	PVC	S10	S11	9,700	DN300	-	9,700	0,305	1,000	1,955	2,034	1,995	19,347	ano	0,970	ano	4,552	ano	0,485	ne	0	ne	0	13,035	
11	Sběrač č. 2	PVC	S11	S12	7,500	DN300	-	7,500	0,236	1,000	2,051	2,510	2,281	17,104	ano	0,750	ano	3,520	ano	0,375	ne	0	ne	0	12,223	
11;13	Sběrač č. 2	PVC	S12	S13	15,000	DN300	-	15,000	0,471	1,000	1,977	1,895	1,936	29,040	ano	1,500	ano	7,040	ano	0,750	ne	0	ne	0	19,279	
13	Sběrač č. 2	PVC	S13	S14	10,200	DN300	-	10,200	0,320	1,000	2,263	2,363	2,313	23,593	ano	1,020	ano	4,787	ano	0,510	ne	0	ne	0	16,955	
17	Sběrač č. 2	PVC	S14	S15	6,000	DN300	-	6,000	0,188	1,000	2,363	2,657	2,510	15,060	ano	0,600	ano	2,816	ano	0,300	ne	0	ne	0	11,156	
17	Sběrač č. 2	PVC	S15	S16	47,800	DN300	-	47,800	1,502	1,000	1,581	1,724	1,653	78,999	ano	4,780	ne	0	ne	0	ne	0	ano	25,301	47,417	
17	Sběrač č. 2	PVC	S16	S17	46,000	DN300	-	46,000	1,445	1,000	1,724	1,828	1,776	81,701	ano	4,600	ne	0	ne	0	ne	0	ano	24,348	51,308	
17	Sběrač č. 2	PVC	S17	S18	5,000	DN300	-	5,000	0,157	1,000	4,042	4,037	4,040	20,198	ano	0,500	ano	2,347	ano	0,250	ne	0	ne	0	16,944	
1	Svodné potrubí	PE-HD	Šp2.1	Šp2.2	1,000	DN200	1,000	-	0,031	0,600	1,761	1,761	1,761	1,057	ne	0	ne	0	ne	0	ano	0,060	ano	0,269	0,697	
1	Svodné potrubí	PVC	Šp2.2	VJ1	6,000	DN200	6,000	-	0,188	0,800	2,707	0,634	1,671	8,018	ne	0	ne	0	ne	0	ano	0,480	ano	2,212	5,138	
1	Svodné potrubí	PE-HD	Šp4	Šp4.1	6,500	DN200	6,500	-	0,204	1,000	2,113	2,193	2,153	13,995	ano	0,650	ano	1,746	ano	0,325	ne	0	ne	0	11,069	
1	Svodné potrubí	PE-HD	Šp4.1	Šp4.2	8,700	DN200	8,700	-	0,273	0,600	1,500	1,500	1,500	7,830	ne	0	ne	0	ne	0	ano	0,522	ano	4,077	2,958	
1	Svodné potrubí	PVC	Šp4.2	VJ2	5,600	DN200	5,600	-	0,176	1,000	3,000	0,800	1,900	10,640	ne	0	ne	0	ne	0	ano	0,560	ano	2,624	7,280	
1;9a	Svodné potrubí	PE-HD	Šp14	Šp104	8,900	DN200	8,900	-	0,280	0,800	1,100	1,250	1,175	8,366	ano	0,712	ano	1,857	ano	0,356	ne	0	ne	0	5,162	
302	Svodné potrubí	PE-HD	Šp136	Šp144	4,800	DN200	4,800	-	0,151	0,600	1,250	1,400	1,325	3,816	ano	0,288	ano	0,713	ano	0,144	ne	0	ne	0	2,520	
11c;13	Svodné potrubí	PE-HD	Šp147	Šp169	7,300	DN200	7,300	-	0,229	0,600	1,400	1,320	1,360	5,957	ano	0,438	ano	1,085	ano	0,219	ne	0	ne	0	3,986	
11c	Svodné potrubí	PE-HD	Šp148	Šp152	4,800	DN200	4,800	-	0,151	0,600	1,320	1,300	1,310	3,773	ano	0,288	ano	0,713	ano	0,144	ne	0	ne	0	2,477	
15;17	Svodné potrubí	PE-HD	Šp154	Šp171	7,000	DN200	7,000	-	0,220	0,600	1,230	1,130	1,180	4,												

Navážky z tělesa železničního spodku

navážky z celosazemenného spektra							Celkem	Celkem			
	asf. Beton	navážka					hmotnost (t)	objem (m3)			
	tl. (m)	tl. (m)	tl. průměr (m)	plocha (m2)	kubatura (m3)						
KS 2 R	0,33			681	224,7	(asfal. beton)	494,34	224,7			
KS 3		0,47		614	288,58	štěrkopísek škvára směs jílu, škváry, stavebního rumu	17125,812	7784,46			
KS 5 R		0,71		298	211,58						
KS 7a		0,2		632	126,4						
KS 8		0,09		559	50,31						
KS 16		0,13	0,505	1690	853,45						
KS 18		0,88									
KS 22		0,39									
KS 23		0,09		876	78,84						
KS 24		0,27		650	175,5						
KS 26		0,65		1162	755,3						
KS 28		0,1		660	66						
KS 29		0,35		950	332,5						
KS 31a		1,5		165	247,5						
KS 31b		1,5		165	247,5						
KS 32		0,17	0,24	2920	700,8						
KS 36		0,31									
KS 38		0,35									
KS 39		0,23		690	158,7						
KS 40		0,42	0,55	2400	1320						
KS 42		0,51									
KS 43		0,72									
KS 44		0,54	0,47	3730	1753,1						
KS 45		0,68									
KS 46		0,19									

Navážky (hlína, kamení) v prostoru mezi nově budovaným kolejištěm a stávající částí kolejiště (účelové část):

Předpokládané množství

40 m3

88 t

Celkem odtěžení navážky		8049,16	m3	17708,152	t
Celkem materiál na skládku (sut)		7824,46	m3	17213,812	t
Celkem materiál na skládku (asf. beton)		224,7	m3	494,34	t

Drážní stezky			
Umístění u č. koleje / mezi kolejemi	Homogenizace [m2]	Úprava frakcí 4/16 t. 50 mm [m2]	Úprava frakcí 4/16 tl. 50 mm [m3]
vlevo koleje číslo 17		846,00	42,30
vlevo koleje číslo 11c		58,00	2,90
vpravo koleje číslo 11c		58,00	2,90
mezi kolejí číslo 13 a 11a	588,00		
vlevo koleje číslo 11c	405,00		
vpravo koleje číslo 301a	405,00		
mezi kolejí číslo 13 a 15		655,00	32,75
mezi kolejí číslo 15 a 17		835,00	41,75
vpravo koleje číslo 2a	641,00		
mezi kolejí číslo 1 a 2		550,00	27,50
vlevo koleje číslo 302	65,00		
mezi kolejí číslo 1 a 3		202,00	10,10
vlevo koleje číslo 1	204,00		
mezi kolejí číslo 302, 301a a 11a	656,00		
mezi kolejí číslo 9 a 11		1231,00	61,55
mezi kolejí číslo 7 a 9		1049,00	52,45
mezi kolejí číslo 5 a 7		1042,00	52,10
vpravo koleje číslo 5a, 5b		302,00	15,10
vpravo koleje číslo 11b	423,00		
mezi kolejí číslo 11a a 11b	657,00		
vpravo koleje číslo 2		46,00	2,30
mezi kolejí číslo 2 a 4	450,00		
mezi kolejí číslo 1 a 3	311,00		
vpravo koleje číslo 1zb		208,00	10,40
vlevo koleje číslo 1zb		174,00	8,70
vpravo koleje číslo 101		191,00	9,55
mezi kolejí číslo 102 a 103		35,00	1,75
mezi kolejí číslo 103 a 107		244,00	12,20
vlevo koleje číslo 118		118,00	5,90
vpravo koleje číslo 4	307,00		
vlevo koleje číslo 101a	484,00		
traťová kolej Liberec vpravo		288,00	14,40
traťová kolej Liberec vlevo		230,00	11,50
traťová kolej Praha vlevo		288,00	14,40
traťová kolej Praha vpravo		400,00	20,00
vpravo koleje číslo 101a	601,00		
mezi výhybkou číslo 26 a 27	83,00		
mezi výhybkou číslo 20 a 21	79,00		
mezi kolejí 3 a 5	68,00		
mezi kolejí 11 a 13	160,00		
vpravo koleje číslo 4a	237,00		
vlevo koleje číslo 4a	91,00		
mezi výhybkou číslo 23 a 50	210,00		
Celkem	7125	9050	452,5

Pozn.: plochy dle výkresové dokumentace

(předpoklad dle výkresové dokumentace POV)

Tabulka č. 17

Silniční panely (m2)	Základňové panely (m2)	Štěrk (m2)	Beton (m2)
114	3,855	103,197	10,520
35,965	3,855	230,078	10,512
48	3,855	711,79	10,389
166,644	3,855		10,323
265,418	3,855		10,287
71,287	3,855		10,346
29,994	3,855		20,151
632,535	3,855		20,789
44,803	3,855		8,623
40,77	3,855		28,665
171,923	3,855		20,768
46,117	3,855		25,378
25,572	3,855		
34,105	3,855		
37,717	3,855		
407,501	3,855		
120,408	3,855		
28,285	3,855		
20	3,855		
319,875	3,855		
51,662	3,855		
20,984	3,855		
34,686	3,855		
16,413	3,855		
49	3,855		
48	3,855		
	3,855		
	3,855		
	3,855		
	3,855		
	3,855		
	3,855		
	3,855		
	3,855		
2882	127	1045	187

Vsakovací objekty (vsakovací koše - vsakovací boxy)

Tabulka č. 18

	VSAKOVACÍ OBJEKT Č.1	VSAKOVACÍ OBJEKT Č.2	VSAKOVACÍ OBJEKT Č.3	CELKEM
Odkop otevřené stavební jámy (m3)	655,700	1334,458	783,164	2773,322
Odkop jámy pro osazení vsakovacích košů (m3)	820,272	908,816	324,900	2053,988
Výplň štěrkem frakce 31,5/63 mm (m3)	175,605	269,972	111,865	557,442
Praný štěrk frakce 8/16 mm (m3)-podsyp	10,138	10,598	2,944	23,680
Netkaná geotextilie (m2)-dno	103,680	132,480	36,800	272,960
Dno základních desek+vsakovací bloky (m3) (hrubý objem)	213,350	184,730	69,888	467,968
Dno základních desek+vsakovací bloky (m3) (čistý objem)	202,300	175,120	66,360	443,780
Netkaná geotextilie (m2)-opláštění	277,317	354,179	151,226	782,721
Praný štěrk frakce 8/16 mm (m3)-krycí vrstva	6,963	9,011	2,150	18,124
Prostor pro snížení nadnásypu nad vsakovacími koši (m3)	38,770	195,757		234,527
Zpětný zásyp vyzískanou zeminou (m3)	1031,146	1573,206	921,217	3525,569

Odvětrávací hlavice+krycí skruž- 3ks

Včetně přesahu (geotextilie)	400,047	510,992	197,427	1108,465
------------------------------	---------	---------	---------	----------

Zapažení stavební jámy pro osazení vsakovacích košů bude provedeno systémem lineárně kluzného pažen

CELKEM ODKOP	CELKEM ZPĚTNÝ ZÁSYP	CELKEM ODVOZ PŘEBYTKU NA ZEMNÍ VAL
4827,310	3525,569	1301,741

Odtěžení materiálu - vsakovací jímky, trativodní šachty plastové, šachty betonové

Tabulka č. 19

Plastové trativodní šachty DN400:	
Viz tabulky trativodních šachet (příloha č. 6 TZ):	
Počet ks šachet	205 ks
Průměrná výška šachty	1,9 m
Podsyp ze štěrkopísku (0.2m*1m*1m*počet ks)	41 m3
Výkop pro šachty ((průměrná výška* šířka výkopu 1m * délka výkopu 1m)	389,50 m3
Obsyp frakcí 16/32 ((průměrná výška - výška kol. lože 0.55 - kon. vrstva 0.25m)* šířka výkopu 1m * délka výkopu 1m-podsyp - objem šachty)	149,72 m3

Vsakovací jímky:

Viz tabulka vsakovací jímky (příloha č. 9 TZ):

Vsakovací jímky																		
číslo	staničení (definiční)	tloušťka stěny skruže	vnitřní průměr základníh o tělesa	Použité studniční skruže			poklop skruží dělený	výška dna jímky	výška poklopu	přítoky DN / výška	odtoky DN / výška	Stavební výška jímky	Půdorysný výkop pro jímku (1,2x1,2)	Výkop pro šachtu	Frakce 31,5/63 (výplň šachty)	Frakce 16/32 (obsyp šachty)	Zpětný zásyp vyzískano u	Zemina na zemní val
				stavební výška 1.0m	stavební výška 0.5m	stavební výška 0.25m												
[#]	[km]	[mm]	-	[ks]	[ks]	[ks]	[ks]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m2]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
Celkem				96	-	-	11							136	4	17	47	89

Betonové šachty na hlavním sběrači:

Viz tabulka betonových šachet (příloha č. 7 TZ):

Hloubení šachet					
Šířka výkopu (krabicov ého pažení)	Výška odkopu (hloubení)	Výška obsypu	Objem výkopu zeminy	zpětný zásyp vyzískano u zemninou se zhutnění m (obsyp)	Objem zeminy - uložení na zemní val
[m]	[m]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]
			520,85	464,48	56,37

S49															
ETAPA	Kolej č. / úsek	betonové pražce rozdělení "c" [m]	dřevěné pražce rozdělení "c"	dřevěné pražce rozdělení "u"	směrová a výšková úprava koleje betonové pražce [m]	směrová a výšková úprava koleje dřevěné pražce [m]	směrová a výšková úprava výhybky (dřevěné pražce) [m]	svary [ks]	řezy kolejnic [ks]	odtěžení štěrku [m3]	nový štěrk [m3]	odtěžení štěrku výhybka [m3]	nový štěrk výhybka [m3]	doplnění štěrku z GPK [m3]	Poznámka
POV E0	KV47 - ZV50		6,030			6,030			4,000					4,000	Vložený kolejový rošt bude ponechán stykovaný
POV E0	Koleje série 100				184,300	47,175	81,580								Podbití kolejí a výhybek v sérii 100 do provizorní nivelety. Zřízení kolejového roštu do definitivní podoby bez provizorního stavu. Finální provedení směrové geometrie. Zřízení kolejového lože započítáno v definitivním zřízení kolejí a výhybek.
POV EI	ZV26-KV59				55,000			2,000	4,000					4,500	Část kolejového roštu mezi výhybkami bude zhotovena z finálního kolejového roštu, který bude v dalších etapách podbit do definitivního stavu.
POV EI	ZV21-KV57	69,065			81,065			8,000	16,000	151,943	151,943			2,400	Zrušení provizorního stavu v Etapě IIb
POV EI	K5	70,346		4,200	70,346	7,740		8,000	16,000	164,001	164,001				Započítáno odtěžení provizorního stavu. Prvotní odtěžení pro provizorní stav provedeno v rámci demontáží a odtěžování v etapě I
POV EI	K3	125,091		12,000	125,091	15,545	43,750	12,000	24,000	301,600	301,600	55,000	55,000		Započítáno odtěžení provizorního stavu. Prvotní odtěžení pro provizorní stav provedeno v rámci demontáží a odtěžování v etapě I
POV EI	K2	4,000			120,000			4,000	8,000	8,800	8,800			3,600	
POV EI	K1	4,000			110,000			4,000	8,000	8,800	8,800			3,300	
POV EI	7(s.č.)-5a(n.č.)	4,000			84,000			4,000	8,000	8,800	8,800			2,520	
POV EII	11(s.č.)-13(n.č.)	6,666			76,166			4,000	8,000	14,665	14,665			11,815	
POV EII	11(s.č.)-9(n.č.)	31,500			31,500			6,000	12,000	69,300	69,300			0,612	

CELKEM		314,668	6,030	16,200	937,468	76,490	125,330	52,000	108,000	727,910	727,910	55,000	55,000	32,747
--------	--	---------	-------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

E0	6,030	184,300	53,205	81,580	4,000										
EI	276,502	16,200	645,502	23,285	43,750	80,000	84,000		643,944		55		16,320		
EII	38,166		107,666			20,000	20,000		83,965					12,427	
EIIb									617,544		55				
IV									110,365						

Poznámka: pro provizorní stavby kolejového roštu bude použit převážně materiál vyzískaný ze stavby (určený k předání správci). Výjimku budou tvořit nové dřevěné pražce u výhybky (doplňkové pražce), které budou s výhybkou předány správci.

Demontáž provizorních stavů:

provizorní výhybka č. 14 (JS49-1:9-190-P-p-d-ČZ-KS-SKI)	rozvinutá délka	43,75 m	Poznámka: výhybka nebude demontována do součástí, bude předána správci v ŽST Turnov. Předpokládá se ponechání s pražci.
provizorní rošt na betonových pražcích		314,668 m	Poznámka: započítána demontáž vytvořeného provizorního roštu (převozy správci po vyjmutí roštu započítány v rámci demontáže půdovního stavu)
provizorní rošt na dřevěných pražcích nových		16,200 m	Poznámka: doplňkové pražce výhybky, bude předáno správci
provizorní rošt na dřevěných pražcích vyzískaných		6,030 m	Poznámka: započítána demontáž vytvořeného provizorního roštu (převozy správci po vyjmutí roštu započítány v rámci demontáže půdovního stavu)

VÝHYBKY MONTÁŽ:

JS49-1:9-190-P-p-d-ČZ-KS-SKI		1 ks
Poznámka: specifikace výhybky dle TZ a VV.		
přebroušení nové výhybky	rozvinutá délka	43,75 m

Úprava drážní stezky - homogenizace kolejového lože bez dosypu frakcí 8/16		1078 m2
--	--	---------

Recyklace kolejového lože - bilance materiálu (štěrk)

Tabulka č. 21

Celkové množství odtěženého kolejového lože, drážních stezek a štěrku z výhybkových konstrukcí po odečtu prážců

20338,78 m³
36609,79836 t

z toho:

Kolejové lože a drážní stezky	19418,78 m ³	34953,8 t
Shluk výhybek 101; 102; 103; 104 (kompletní kol. lože) + (štěrk z výměnové části - 15m ³ /kus výhybky)	920,00 m ³	1656 t

Odpad kategorie N (štěrk z výhybek)	920 m ³	koef. 1,8	1656 t
-------------------------------------	--------------------	-----------	--------

Recyklace kolejového lože a drážních stezek	19418,78 m³	34953,79836 t
Předpoklad zpětného využití	50% 9709,388434 m ³	17476,89918 t
Odpad	50% 9709,388434 m ³	17476,89918 t

1. Stupeň recyklace (recyklace vytěženého materiálu kolejového lože a drážních stezek)

Výstupní materiály:			
Frakce 18/90	50%	9709,388434 m ³	17476,89918 t
Frakce 0/18 (odpad)	50%	9709,388434 m ³	17476,89918 t

Odpad kategorie O (štěrk z recyklace) - frakce 0/18	9709,388434 m ³	koef. 1,8	17476,89918 t
---	----------------------------	-----------	---------------

2. Stupeň recyklace (recyklace frakce 18/90)

Výstupní materiály ke zpětnému využití			
Frakce 31,5/63	0,4	40%	3883,755373 m ³
Frakce 0/32	0,6	60%	5825,63306 m ³

Obnova obslužné komunikace OŘ Hradec Králové z ulice Nad Perchtou:		
Plocha obslužné komunikace		595 m2
Skladba konstrukce komunikace:	šterkodrt frakce 0/63 mm tl. 150 mm	0,15 m
	šterkodrt frakce 0/32 mm tl. 150 mm	0,15 m
	geotextilie 300g/m2	595 m2
	zhutnění pláňe	595 m2
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM (plocha * tl.vrstev)		178,5 m3

Asfaltová komunikace v areálu OŘ Hradec Králové:		
Odkop materiálu pro zřízení konstrukce vozovky, po snesení stávajících betonových panelů		
Plocha asfaltové vozovky * tl. konstrukce vozovky (165m2 * 0.34m)		56,1 m3
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM		165 m2
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM		173,25 m2
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2		165 m2
infiltrační postřik do 1.0kg/m2		181,913 m2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM		181,913 m2
zhutnění pláňe		181,913 m2
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM		50 m
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY		56,1 m3

Rozšíření tělesa železničního spodku bloky U3 (krabicový díl):		
Délka úpravy		28,5 m
Počet kusů (délka 3.0m), jeden kus na stavbě zkrácen na 1/2		10 ks
Objem prefabrikátů (objem 1 ks 0.85m3 * počet)		8,5 m3
Podkladní beton C 20/25 (plocha v řezu 0.12 m2* délka)		3,42 m3
Podsyp pod bloky ze šterkodrti 0/32 (průměrná plocha v řezu 0.3m2 * délka)		8,55 m3
Dosyp ze šterkodrti 0/32 (nový násep v místě napojení na opěrnou zeď č. 2) (plocha v řezu 4.2 * délka 4.0m)		18,48 m3
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM (průměrná plocha v řezu 0.6m2 * délka)		17,1 m3

Rozšíření tělesa železničního spodku geobuňkami - hruboskalské zhlaví:		
Hruboskalské zhlaví geobuňky tl. 150 mm (plocha 50 m2 + 20 m2)		70 m2
Osetí na hlušinu		70 m2
Úprava svahu do požadovaného sklonu		70 m2
Rozšíření tělesa šterkodrti frakce 0/32 (průměrná plocha v řezu 0.7 m2* (délka 32m + 18m)		35 m3
Dosypávka geobuňek vyzískanou zeminou (plocha 70 m2 * tl. 150 mm)		10,5 m3

Zpevnění svahu geobuňkami v km 103.206 - 103.248		
Geobuňky tl. 150 mm (plocha 80 m2)		80 m2
Osetí na hlušinu		80 m2
Úprava svahu do požadovaného sklonu		80 m2
Dosypávka geobuňek vyzískanou zeminou (plocha 80 m2 * tl. 150 mm)		12 m3

Hloubení provizorního pažení na mostě ev. km 124.361:		
Šířka rýhy		0,4 m
Plocha v příčném řezu (předpoklad dle průběhu spodní stavby mostu)		33 m
Objem mezerovitěho betonu		13,2 m3
Vybourání v následném stavebním postupu		13,2 m3
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM		13,2 m3

Konstrukční vrstvy v rámci POV:		
Provizorní mezerovitý beton u podchodu		
Úsek nad tubusem podchodu (š*v*d) = 3.51*6.5*0.25 m		5,70 m3
Úsek nad výkopem podchodu (š*v*d) = 8.8*4.83*0.75m * 2		63,76 m3
Celkem mezerovitý beton		69,46 m3

Zatrubnění na přejezdu P3182:	
Trouba DN 400, PVC SN 8 (viz výkresová dokumentace)	6,5 m
Podbetonávka tl. 100 mm + obetonávka 0.15 mm C 16/20 (plocha v řezu 0.5m2* dl. trouby 6.5m)	3,25 m3
Podkladní beton C 16/20 opěrné zídky (viz výkresová dokumentace)	1 m3
Beton opěrných zídek C 30/37 (viz výkresová dokumentace) - z celkového množství 3,87m3 (zídka); 0,73m3 (římsa)	4,6 m3
Výztuž opěrné zídky sítě (viz výkresová dokumentace)	0,234 t
Výztuž opěrné zídky pruty (viz výkresová dokumentace)	0,362 t
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM (odkop zídky+odkop potrubí+odlážďení)	43 m3
Zpětný zásyp vyzískanou zeminou se zhutněním 30% z výkopu - předpoklad	12,9 m3
Geotextilie 300 g/m2 - ochrana SVI	20,16 m2
Zásyp zídek štěrkodrtí 0/32	24,5 m3
Izolace (IZOLACE 1xPN + 2xASFALTOVÝ IZ. NÁTĚR)	60,48 m2
Dlažba z lomového kamene - příkop (plocha na vtoku 11m2 + výtoku 22m2 * 1.2 (sklony svahů) * tl. 0.3m	11,88 m3
Frézování vozovky tl. 0.04m	13,2 m2
Odpady 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY	1,1616 t
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	8 m
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 40MM	13,2 m2
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	13,2 m2
Zábradlí zídek	101 kg

Opěrná zeď číslo 1:	
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM (průměrná plocha v řezu 6.5m2* délka 36m)	234 m3
Zpětný zásyp vyzískanou zeminou (průměrná plocha v řezu 1.1m2* délka 36m)	39,6 m3
Zpětný zásyp zeminou zlepšenou (ZZVC) (průměrná plocha v řezu 3.6m2* délka 36m)	129,6 m3
Izolace (IZOLACE 1xPN + 2xASFALTOVÝ IZ. NÁTĚR)	748,44 m2
Geotextilie 300 g/m2 - ochrana SVI (rub 4.2 m+ líc 2.1m)*délka 36m*10% překryv	249,48 m2
Podkladní beton C 16/20 (dle výkresové dokumentace)	8,07 m3
Beton zídky C 30/37 (dle výkresové dokumentace)	54,45 m3
Zábradlí	0,904 t
Ornice (plocha 77m2 * tl. vrstvy 0.1m)	7,7 m3
Ocel - výztuž	7,0785 t
Osetí	77 m2
Úprava svahu do požadovaného sklonu	77 m2

Opěrná zeď číslo 2:	
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM (průměrná plocha v řezu 8.7m2* délka 7m)	60,9 m3
Zpětný zásyp vyzískanou zeminou (průměrná plocha v řezu 1.3m2* délka 7m)	9,1 m3
Zpětný zásyp zeminou zlepšenou (ZZVC) (průměrná plocha v řezu 2.0m2* délka 7m)	14 m3
Izolace (IZOLACE 1xPN + 2xASFALTOVÝ IZ. NÁTĚR)	131,67 m2
Geotextilie 300 g/m2 - ochrana SVI (rub 4.2 m+ líc 1.5m)*délka 7m*10% překryv	43,89 m2
Podkladní beton C 16/20 (dle výkresové dokumentace)	1,63 m3
Beton zídky C 30/37 (dle výkresové dokumentace)	10,5 m3
Zábradlí	0,191 t
Ornice (plocha 39m2 * tl. vrstvy 0.1m)	3,9 m3
Ocel - výztuž	1,365 t
Osetí	39 m2
Úprava svahu do požadovaného sklonu	39 m2

Opěrná zeď číslo 3:	
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM (průměrná plocha v řezu 9.06m ² * délka 44m)	398,64 m3
Zpětný zásyp vyzískanou zeminou (průměrná plocha v řezu 1.8m ² * délka 44m)	79,2 m3
Zpětný zásyp zeminou zlepšenou (ZZVC) (průměrná plocha v řezu 2.3m ² * délka 44m)	101,2 m3
Zpětný zásyp zeminou zlepšenou (ZZVC), podkladní vrstva konstrukce tělesa žel. spodku tl. 500mm (průměrná plocha v řezu 2.65m ² * délka 44m)	116,6 m3
Izolace (IZOLACE 1xPN + 2xASFALTOVÝ IZ. NÁTĚŘ)	827,64 m2
Geotextilie 300 g/m ² - ochrana SVI (rub 4.2 m+ líc 1.5m)*délka 44m*10% překryv	275,88 m2
Podkladní beton C 16/20 (dle výkresové dokumentace)	9,8 m3
Beton zídky C 30/37 (dle výkresové dokumentace)	66,21 m3
Zábradlí	1,205 t
Ornice (plocha 140m ² * tl. vrstvy 0.1m)	14 m3
Ocel - výztuž	8,607 t
Osetí	140 m2
Úprava svahu do požadovaného sklonu	140 m2

Celkem za opěrné zdi 1; 2 a 3	
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	693,540 m3
Zpětný zásyp vyzískanou zeminou se zhutněním	127,900 m3
Zpětný zásyp zeminou zlepšenou (ZZVC), zásyp za rubem, doplnění podkladní vrstvy tl. 500mm	361,400 m3
Ornice	25,600 m3
Úprava svahu do požadovaného sklonu	256,000 m2
Osetí na ornici	256,000 m2
Ocel - výztuž	17,051 t
Beton zídky C 30/37 (dle výkresové dokumentace)	131,160 m3
Podkladní beton C 16/20 (dle výkresové dokumentace)	19,500 m3
Geotextilie 300 g/m ² - ochrana SVI (rub 4.2 m+ líc 1.5m)*délka 44m*10% překryv	569,250 m2
Zábradlí	2,300 t
Izolace (IZOLACE 1xPN + 2xASFALTOVÝ IZ. NÁTĚŘ)	1707,750 m2

Záporové pažení	
HEB 120 (26.7 kg/m)	
kolej 11 (12ks, dl. 3.5m), délka zapažení 11m	1,12 t
před mostem ev. km 124.361 (34 ks, dl. 3.5 m), délka zapažení 33m	3,18 t
za mostem ev. km 124.361 (58 ks, dl. 3.5 m), délka zapažení 57m	5,42 t
kolej 4a (148 ks, dl. 3.5 m), délka zapažení 147m	13,83 t
Přejezd P3182 (9ks, dl. 5.0m), délka zapažení 7 m	1,20 t
Celkem trvalé	13,83 t
Celkem dočasné	10,92 t
Výdřeva dočasná (průměrná výška výdřevy 1.8 m, tl. 0.1m) * délka dočasného pažení (7+57+33+11)	19,44 m3
Výdřeva trvalá (průměrná výška výdřevy 1.8 m, tl. 0.1m) * délka trvalého pažení (147)	26,46 m3
Předpokládaný počet napínacích lan (2ks na záporu); (58+34+148+12)*2	504 ks
Směrová a výšková úprava koleje - kolej (pažení kolej 11 a 4a + výběh)	111 m
Směrová a výšková úprava koleje - výhybka (před a za mostem + výběh)	190 m
Úprava kolejového lože v mezipražcových prostorech (odtěžení pro umístění napínacích lan + zpětné doplnění)	
Počet lan * předpokládaný objem šterku v mezipražcovém prostoru (0,18m3)	1 kpl

Svahy drážního tělesa Turnov - Příšovice	
Úprava svahu do požadovaného sklonu (230 m2+992m2+792m2) - dle výkresové dokumentace	2014 m2
Osetí na ornici (230 m2+992m2+792m2) - dle výkresové dokumentace	2014 m2

Horská vpusť + vyustění u trativodu	
Směr Liberec, směr Mladá Boleslav	2 ks
Dlažba z lomového kamene - odláždění u vpusť a trativodu , beton C20/25(plocha dle PD * tl. 0.3m) (5+6+1,5)	3,75 m3

Bilance zemních prací

Tabulka č. 23

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM

Upřesnění místa odtěžení	Výkop [m3]	Poznámka	Zpětný zásyp [m3]	Poznámka	Odvoz na zemní val [m3]	Potřeba zeminy ze zemního valu na ZZVC [m3]	Poznámka
Odkop původních zemin po odtěžení stávajícího kolejového lože kolejového lože po úroveň zemní pláně (odkop pro konstrukční vrstvu) v koleji, odtěžení materiálu pro příkopy (Praha; HK), odkop materiálu nevhodných zemin, které je potřeba nahradit na trati směr Příšovice, s odpočtem 50% objemu navážek, odkop pro rozšíření tělesa železničního spodku geobuňkami	11485,487	Tab.1	22,500	Zásyp geobuněk pro rozšíření tělesa žel. spodku na hruboskalském zhlaví + geobuňky na trati směr Praha (tab. 22)	11462,987	71,400	Dosypávky podkladní vrstvy směr Příšovice řezy cca 319-320, délka * prům. plocha (34*2.1)
Odkop původních zemin po odtěžení stávajícího kolejového lože kolejového lože po úroveň zemní pláně (odkop pro konstrukční vrstvu) ve výhybkách	1877,444	Tab. 2.1	297,223	Zásyp vyzískanou zemínou po odtěženém kolejovém loži (tab. 1)	1580,221	-	-
Odtěžení drnu hruboskalské zhlaví - pro rozšíření tělesa dosypávkou ze ZZVC (předpoklad tl. 150 mm, plocha cca. 250 m2)	37,500	předpoklad	-	-	37,500	330,000	Dosypávky zemního tělesa trať směr Hradec Králové - kolej č. 17 - řezy 201 213, délka * prům. plocha (75*4.4)
Odtěžení navezených stávajících zemin v oblasti nově zřizovaného vsakovacího objektu č. 3 (předpoklad)	30,000	předpoklad	-	-	30,000	-	-
Odtěžení pro opěrné zdi OZ1, OZ2 a OZ3, dosypávka ZZVC za rubem zdi + podkladní vrstva	693,540	Tab. 22	127,900	Tab. 22	565,640	361,400	Tab. 22
Odtěžení materiálu obslužná komunikace OŘ HK z ulice nad Perchtou	178,500	Tab. 22	-	-	178,500	-	-
Odtěžení materiálu - rozšíření tělesa krabicovým dílem	17,100	Tab. 22	-	-	17,100	-	-
Odtěžení materiálu u přejezdu P3182 (zídky, potrubí, odláždění)	43,000	Tab. 22	12,900	Tab. 22	30,100	-	-
Odtěžení materiálu pro DK 0/90 (ZKPP přejezd, mosty, podchod)	1146,265	Tab. 2.2	-	-	1146,265	-	-
Odtěžení materiálu zemních zarážedel (předpoklad)	10,000	-	-	-	10,000	-	-
Celkem	15518,836		460,523		15058,313	762,800	

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II (nejedná se o čisté zeminy/horniny, pouze přiřazena vhodná položka k odstranění suti a stavebního rumu v podloží)

Upřesnění místa odtěžení	Výkop [m3]	Poznámka	Zpětný zásyp [m3]	Poznámka	Odvoz na zemní val [m3]	Potřeba zeminy ze zemního valu na ZZVC [m3]	Poznámka
Odtěžení navážky - nevhodného materiálu z podloží (suť)	7824,460	Tab.15	-	odvozy na skládku, 50% zpětné doplnění	-	3912,23	cca 50% z navážek náhrada ZZVC
Odtěžení navážky - nevhodného materiálu z podloží (asf. beton)	224,700	Tab.15	-	odvozy na skládku, 50% zpětné doplnění	-	112,35	cca 50% z navážek náhrada ZZVC
Odtěžení navážky, stávající haldy (suť)	40,000	Tab. 15	-	odvozy na skládku	-	-	-
Odtěžení vrstev pro asfaltovou komunikaci v areálu OŘ HK (suť, nezpevněná komunikace - vrstvy)	56,100	Tab. 22	-	odvozy na skládku	-	-	-
Celkem	8145,260					4024,580	

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM

Upřesnění místa odtěžení	Výkop [m3]	Poznámka	Zpětný zásyp [m3]	Poznámka	Odvoz zemní val [m3]	Potřeba zeminy ze zemního valu na ZZVC [m3]	Poznámka
Trativody	4569,687	Tab.13	-	-	4569,687	-	-
Svodná potrubí	809,255	Tab.14	563,891	Tab.14	245,364	-	-
Překopy pod koleji pro chráničky	909,000	viz. tab. chrániček	909,000	viz. tab. chrániček	-	-	-
Hloubení provizorního pažení na mostě ev. km 124.361 (betonová rýha)	13,200	Tab. 22	-	-	13,200	-	-
Celkem	6301,142		1472,891		4828,251		

VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I S ODVOZEM DO 3KM

Upřesnění místa odtěžení	Výkop [m3]	Poznámka	Zpětný zásyp [m3]	Poznámka	Odvoz zemní val [m3]	Potřeba zeminy ze zemního valu na ZZVC [m3]	Poznámka
Výkop pro vsakovací jámky	135,835	Tab.19	46,716	Tab. 19	89,119	-	-
Celkem	135,835		46,716		89,119		

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM

Upřesnění místa odtěžení	Výkop [m3]	Poznámka	Zpětný zásyp [m3]	Poznámka	Odvoz zemní val [m3]	Potřeba zeminy ze zemního valu na ZZVC [m3]	Poznámka
Vsakovací objekty (vsakovací koše)	4827,310	Tab.18	3525,569	Tab.18	1301,741	-	-
Celkem	4827,310		3525,569		1301,741		

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM

Upřesnění místa odtěžení	Výkop [m3]	Poznámka	Zpětný zásyp [m3]	Poznámka	Odvoz zemní val [m3]	Potřeba zeminy ze zemního valu na ZZVC [m3]	Poznámka
Výkop šachet na trativodním potrubí (plastové šachty)	389,500	Tab. 19	-	-	389,500	-	-
Výkop šachet na svodném potrubí (betonové šachty)	520,851	Tab. 19	464,480	Tab. 19	56,371	-	-
Výkop pro horské vpusti	16,000	předpoklad	8,000	předpoklad	8,000	-	-
Celkem	926,351		472,480		453,871		

Výkopy (celkem zemní práce - čisté zeminy),nezahrnuje odtěžení nesourodých navážek	27709,474	m3	55418,949	t
Zpětný zásyp vyzískanou zemninou se zhutněním (vhodný materiál ze zemního valu)	5978,179	m3	11956,357	t
Zpětný zásyp ZZVC (vhodná zemnina z odkopu (zemního valu), zlepšená vápnem a cementem na mezideponii)	4787,380	m3	9574,760	t
Trvalé uložení na zemní val (po odečtu zemin pro zásyp z vyzískaných zemin, zemin vhodných pro úpravu ZZVC)	16943,915	m3	33887,829	t
Výkopy (celkem zemní práce, včetně odtěžení nesourodých navážek)	35854,734	m3	73338,521	t

Odpady:

17 03 02	Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	224,700	m3	494,34	t
17 05 04	Kamenná suť	7920,560	m3	17425,232	t

ODPADY - REKAPITULACE**Tabulka č. 24**

Katalogové číslo	Kategorie	Název odpadu	Množství [t]	Číslo SO
17 01 01	O	Beton z demolic objektů, základů TV	41,726	SO 11-10-01
17 01 01	O	Železniční pražce betonové	1 311,351	SO 11-10-01
17 02 03	O	Polyetylenové podložky	1,577	SO 11-10-01
17 02 04	N	Železniční pražce dřevěné	571,563	SO 11-10-01
17 02 01	O	Dřevo po stavebním použití, z demolic	7,598	SO 11-10-01
17 05 07	N	Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky)	1 656,000	SO 11-10-01
17 05 08	O	Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	17 476,899	SO 11-10-01
20 03 01	O	Směsný komunální odpad	3,000	SO 11-10-01
17 02 99	O	Pryžové podložky (pryžové přechody + podložky)	3,914	SO 11-10-01
17 01 01	O	Beton z demolic objektů, základů TV	310,999	SO 11-11-01
17 03 02	O	Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	495,502	SO 11-11-01
17 05 04	O	Kamenná suť	17 425,232	SO 11-11-01
17 03 03*	N	Asfaltové stavební nátěry	10,000	SO 11-11-01