

Naše zn. 133949/2026-SŽ-GR-07
Listů/příloh 23/5

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 7. srpna 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa – ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 11 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č.11:

Dotaz k čl. 27. návrhu smlouvy o dílo

Zadavatel v čl. 27. návrhu smlouvy, stanoví, že: „Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích příloh v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že cena předmětu Smlouvy a Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle objektů stavební části (SO) a objektů technických a technologických zařízení (PS) uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani jedné ze smluvních stran, a tedy budou uveřejněny prostřednictvím ZRS. Dále smluvní strany výslovně prohlašují, že obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku nejsou a nebudou ani jednotkové ceny, rozpočty či cenové kalkulace předložené dodavatelem v rámci nabídky a nepožívají tak žádné ochrany, a i tyto mohou být zveřejněny.

Dodavatel s uvedeným ustanovením návrhu SoD nesouhlasí a uvádí, že v daném případě naopak jsou a budou jednotkové ceny a cenové kalkulace předložené dodavatelem v rámci jeho nabídky předmětem jeho obchodního tajemství, neboť naplňují všechny znaky uvedené v § 504 občanského zákoníku, a splňují veškeré atributy obchodního tajemství ve smyslu uvedeného ustanovení.

Žádáme tedy zadavatele o příslušnou opravu návrhu SoD, který je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Jednotkové položkové ceny předložené dodavatelem v rámci jeho nabídky budou předmětem jeho obchodního tajemství se všemi právními konsekvencemi, právní ochranou.

Dodavatel tedy nebude souhlasit s jejich uveřejněním.

Zdůvodnění:

Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastníci zajišťují ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

Otázce, zda ocenění jednotlivých položek výkazu výměr lze považovat za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku, se například věnuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) ve svém rozhodnutí č. j. S0816/2015/VZ-01817/2016/521/Mži. V tomto rozhodnutí úřad uvádí následující: „... Ocenění jednotlivých položek výkazu výměr tedy odráží tzv. „cenovou politiku“ konkrétního uchazeče, tj. jeho způsob tvorby nabídkové ceny. V ocenění jednotlivých položek výkazu výměr se pak promítají jednak skutečné náklady, ale také marže uchazeče. (...) Ocenění jednotlivých položek výkazu výměr je zcela nepochybně skutečností konkurenčně významnou právě proto, že odráží způsob tvorby nabídkové ceny uchazeče a jejím uveřejněním může dojít k eliminaci této konkurenční výhody v tom smyslu, že konkurenti uchazeče mohou svoji cenotvorbu přizpůsobit zjištěným skutečnostem. (...) Jedná se současně o skutečnost určitelnou, neboť pokud uchazeč uvede, že považuje ocenění jednotlivých položek výkazu výměr za obchodní tajemství, je zcela jednoznačné, kterou konkrétní část výkazu výměr uchazeč míní (je tedy zřejmé, že se nejedná např. o krycí list, neboť tento ocenění jednotlivých položek výkazu výměr neobsahuje). V důsledku toho, že ocenění jednotlivých položek výkazu výměr je výsledkem cenotvorby jednotlivých uchazečů (tedy výsledkem činnosti konkrétního uchazeče), se jedná o skutečnosti v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné a současně související s obchodním závodem.“

Dále pak Úřad v uvedeném rozhodnutí ve vztahu k transparentnosti a kontrole vynakládání veřejných prostředků, dodává, že: „i přes neuveřejnění ocenění jednotlivých položek výkazu výměr zadavatel v šetřeném případě uveřejnil na svém profilu krycí list oceněného výkazu výměr a dále pak ocenění jednotlivých stavebních objektů včetně ocenění dílčích kapitol těchto stavebních objektů. Kontrola vynakládání veřejných prostředků tedy nebyla znemožněna.“

Ve smyslu uvedeného a ve vztahu k transparentnosti a kontrole vynakládání veřejných prostředků, tedy stačí, pokud je v registru smluv uveřejněna celková cena dodávek realizovaných na základě smlouvy a specifikace předmětu plnění. Kontrola vynakládání veřejných prostředků pak není žádným způsobem znemožněna.

Informacemi spadajícími pod definici obchodního tajemství jsou typicky právě např. položkové seznamy, obchodní kalkulace, resp. podrobné rozpady cenové nabídky, technické specifikace apod..

Dále k věci uvádíme k jednotlivým pojmovým atributům obchodního tajemství dle občanského zákoníku.

1. Konkurenční význam

a) Zveřejnění jednotkových cen by vedlo k přímému oslabení soutěžního postavení dodavatele, neboť:

- umožní konkurentům zpětně rekonstruovat cenotvorbu, zejména:
 - strukturu nákladů (materiál, práce, subdodávky),
 - výši obchodní marže,
 - způsob oceňování jednotlivých typů plnění;
- umožní cílené „podstřelení“ cen v budoucích zadávacích řízeních:
 - konkurent nebude nucen kalkulovat „od nuly“,
 - bude schopen identifikovat klíčové položky s nejvyšší marží;
- povede k tzv. price signalling efektu:
 - dlouhodobě dojde k deformaci soutěže,
 - soutěžící budou optimalizovat nabídky podle zveřejněných dat namísto vlastních kalkulací;
- vytvoří asymetrii:
 - zveřejněné údaje lze využít opakovaně,

- zatímco jejich vytvoření je výsledkem interní činnosti a investice dodavatele.

Zveřejnění neodhaluje pouze jednotlivé ceny, ale celý cenový model dodavatele.

AŽD Praha s.r.o. je tuzemským výrobcem a systémovým integrátorem zabezpečovacích zařízení s vlastním vývojem, výrobou komponent a certifikovanými montážními kapacitami. Jednotkové ceny v položkovém rozpočtu nejsou prostým přepisem dostupných cenových sazeb, nýbrž výsledkem komplexní interní kalkulace zahrnující tyto specifické složky:

- náklady na vlastní výrobu komponent realizovanou v České republice bez závislosti na zahraničních dodavatelích;
- optimalizované instalační a montážní postupy vyvinuté na základě desetiletí zkušeností s výstavbou a rekonstrukcí přejezdů na železniční síti;
- smluvně sjednané podmínky s klíčovými subdodavateli některých komponent, jejichž zveřejnění by narušilo tyto obchodní vztahy a oslabilo vyjednávací pozici AŽD Praha s.r.o.;
- interní sazby certifikovaných pracovníků způsobilých k práci v kolejišti a s bezpečnostními systémy, které se zásadně liší od standardních stavebních sazeb dostupných v cenových databázích.

Zpřístupnění těchto jednotkových cen by umožnilo konkurenčním subjektům přesně rekonstruovat naši kalkulační strukturu a identifikovat položky, ve kterých jsme konkurenceschopní z důvodu vlastní výroby a optimalizovaných procesů. Konkurence by tak bez nutnosti vynaložení jakýchkoliv vlastních nákladů a vlastní činnosti získala relevantní informace umožňující cílené „podstřelení“ našich nabídek v budoucích zadávacích řízeních na srovnatelná plnění u zadavatelů v segmentu železniční infrastruktury.

Takové informace a data by pak mohly být zneužity ze strany třetích osob nejen v rámci zadávacích řízení konaných v ČR, ale znalost jednotlivých cen by mohla být ze strany třetích subjektů zneužita rovněž na trzích a v rámci zakázek soutěžených mimo Českou republiku.

b) Jedinečnost oproti běžně dostupným cenám

Jednotkové ceny v nabídce se zásadně liší od běžných tržních údajů:

- nejedná se o ceníkové nebo katalogové ceny, ale o:
 - individuální kalkulaci vytvořenou pro konkrétní zakázku,
 - zohledňující specifické podmínky (objem, logistika, rizika);
- obsahují neveřejné parametry:
 - efektivitu interních procesů,
 - smluvní podmínky se subdodavateli,
 - optimalizace nákladů;
- jejich struktura umožňuje:
 - identifikovat „strategické položky“ (kde dodavatel soutěží agresivně vs. kde má rezervu),
- ve svém souhrnu představují unikátní kombinaci know-how a obchodní strategie, nikoli obecně dostupnou informaci.

Předmětné jednotkové ceny se zásadně liší od běžně dostupných dat z těchto důvodů:

- součástí ocenění jsou komponenty z vlastní výroby AŽD Praha s.r.o. - jejich interní „transferové“ ceny nejsou předmětem žádné veřejné nabídky ani dostupné v cenových databázích (ÚRS, RTS apod.);
- montážní práce jsou oceněny interními sazbami pracovníků s certifikací pro práci v drážním prostředí a na bezpečnostních systémech - tyto sazby nelze dovodit z žádného veřejného zdroje;
- kalkulace zohledňuje specifické podmínky konkrétní zakázky (lokalizace přejezdů, stávající stav infrastruktury, požadovaný harmonogram, podmínky výluk) - nejde o standardizovanou položku, ale o individuální ocenění;

- ceny nejsou součástí žádného veřejně dostupného katalogu ani registru smluv - veškeré smlouvy AŽD Praha s.r.o. jsou v registru smluv zveřejňovány s příslušnými částmi znečitelněnými.

Jednotkové ceny tedy nejsou „tržní údaj“, ale individualizovaný výstup interního know-how.

2. Určitelnost a ocenitelnost

Ekonomická hodnota a její využití:

Jednotkové ceny představují konkrétní ekonomickou hodnotu, protože:

1. Hodnota spočívá v úsporách pro konkurenci, protože
 - konkurent:
 - nemusí nést náklady na vlastní kalkulace,
 - získá „hotový model“ cenotvorby;
 - a to vede k:
 - snížení jeho transakčních a analytických nákladů,
 - zvýšení jeho konkurenční schopnosti na úkor dodavatele.
2. Hodnota spočívá v možnosti optimalizace nabídek, protože:
 - zveřejněné ceny umožní:
 - identifikovat cenové minimum,
 - optimalizovat nabídku přesně na hranici vítězství;
 - tedy:
 - zvyšují pravděpodobnost konkurenčních úspěchů třetích osob.
3. Hodnota spočívá v opakovatelnosti použití
 - informace lze využít:
 - v dalších veřejných zakázkách,
 - i mimo veřejný sektor;
 - jednorázové zveřejnění tak vede ke dlouhodobé ztrátě konkurenční výhody.
4. Hodnota odpovídá investici do jejich vytvoření
 - jednotkové ceny jsou výsledkem:
 - interních analýz,
 - nákladového modelování,
 - obchodního rozhodování;
 - jejich vytvoření:
 - vyžaduje čas, data a odborné kapacity,
 - má tedy měřitelnou ekonomickou hodnotu.

Ekonomická hodnota jednotkových cen spočívá v tom, že představují využitelné know-how, které umožňuje třetím osobám zlepšit vlastní konkurenční postavení bez nutnosti vynaložení odpovídajících vlastních nákladů.

3. Nedostupnost v příslušných obchodních kruzích

- AŽD Praha s.r.o. nezveřejňuje ceníky svých dodávek a služeb - nejsou dostupné v katalozích, na webových stránkách ani v oborových publikacích.
- v registru smluv nejsou dostupné smlouvy AŽD Praha s.r.o. s viditelnými položkovými cenami za srovnatelná plnění - veškeré smlouvy jsou zveřejňovány s příslušnými částmi znečitelněnými coby obchodní tajemství.
- předmětné ceny nelze dovést ani z veřejně dostupných databází a standardizovaných cenových soustav stavebních prací a materiálů (URS, RTS), a v tomto konkrétním případě jde rovněž o specializované plnění, které tyto databáze nepokrývají.
- Ceny nejsou dostupné ani z jiných veřejně dostupných zdrojů - odborných publikací, statistik ani výsledků jiných zadávacích řízení.

4. Aktivní zajištění utajení

AŽD Praha s.r.o. soustavně a aktivně zajišťuje ochranu předmětných informací prostřednictvím následujících konkrétních opatření:

- Smluvní doložky mlčenlivosti (NDA) jsou standardní součástí pracovních smluv všech zaměstnanců s přístupem ke kalkulačním a cenovým podkladům.
- Doložky mlčenlivosti jsou rovněž standardní součástí smluv se subdodavateli, obchodními partnery a odběrateli, kteří přicházejí do styku s citlivými obchodními informacemi AŽD Praha s.r.o.

- Přístup k položkovým rozpočtům a kalkulačním podkladům je interně omezen na úzký okruh oprávněných pracovníků a je chráněn přístupovými právy v informačních systémech společnosti.
- Při uveřejňování smluv v registru smluv AŽD Praha s.r.o. důsledně uplatňuje znečitelnění částí obsahujících jednotkové ceny a položkové rozpočty jako obchodní tajemství.

Přístup k dokumentům obsahujícím citlivé informace (jako jsou i položkové rozpočty a kalkulační podklady) mají tedy pouze určené osoby, a to na základě jejich pracovní pozice či na základě zvláštního oprávnění. Dokumenty obsahující tyto informace jsou ukládány v zabezpečeném úložišti chráněném heslem, šifrováním a pravidelnými bezpečnostními aktualizacemi. Ve společnosti jsou nastavené interní předpisy a normy – zaměstnanci jsou seznámeni s povinností mlčenlivosti a pravidly nakládání s obchodně citlivými informacemi.

Závěr

Jednotkové ceny tedy představují konkurenčně významné, individuálně vytvořené a ekonomicky ocenitelné informace, jejichž zveřejnění by vedlo k přímému oslabení postavení dodavatele na relevantním trhu. Nejedná se o běžně dostupná data, ale o výsledek interního know how a obchodní strategie, které splňují znaky obchodního tajemství.

Jednotkové ceny nejsou obecně dostupným tržním údajem, nýbrž individualizovaným výstupem interního výrobního a obchodního know how AŽD Praha s.r.o., jehož zveřejnění by vedlo k přímému a trvalému oslabení soutěžního postavení společnosti na relevantním trhu.

Dodavatel tedy nebude souhlasit s uveřejněním jednotkových položkových cen.

Žádáme tedy zadavatele o vypuštění či úpravu předmětného ustanovení čl. 27. návrhu smlouvy. Či o řádné vysvětlení důvodu/opodstatnění předmětného ustanovení v návrhu smlouvy, když dle názoru dodavatele žádné opodstatnění v návrhu smlouvy nemá. V případě ponechání předmětného ustanovení v návrhu smlouvy bychom se museli bránit dalšími právními prostředky, neboť předmětné ustanovení by nás nutilo prohlašovat skutečnost, se kterou nesouhlasíme a která není v daném případě v souladu s právní úpravou.

Odpověď na dotaz č.11:

Odpověď bude uveřejněna v co nejbližším možném termínu.

Dotaz č. 13:

V soupisech prací PS zab. zař. postrádáme položku pro ocenění nákladů na RDS. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění odpovídající položky.

Odpověď na dotaz č. 13:

Položka na vypracování RDS/VD byla doplněna do společného SO 98-98.3.

Dotaz č. 14:

Dotaz se týká PS zab. zař.: V souvislosti s dodávkou baterií v rámci budování nových SZZ a PZZ žádáme zadavatele o vyjádření, zda jsou požadovány olověné nebo NiCd baterie.

Odpověď na dotaz č. 14:

V třídníkové položce není přesný typ akumulátoru specifikován, projektant toto nestanovuje. Cenově jsou oba typy na obdobné úrovni. Konkrétní typ pak upřesní budoucí správce přímo vysoutěženému zhotoviteli.

Dotaz č. 15:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Ze zadávací dokumentace není zřejmé, jakými kabely se předpokládá napájet přejezdy T1 a T2 a ve kterém PS/SO jsou tyto napájecí kabely rozpočtovány.

Odpověď na dotaz č. 15:

Jedná se o elektronické přejezdy, jejichž výstroj je soustředěna ve stavědlové ústředně.

Dotaz č. 16:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V technické zprávě se uvádí:

2.8.1.1 Výluky vlakových cest

S navrhovanou kolejovou konfigurací a polohami návěstidel po zavedení ETCS L2 předpokládá s následujícím opatřením:

Zdá se, že chybí zbytek textu. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění.

Odpověď na dotaz č. 16:

Cílem provozního souboru je zabezpečení železniční stanice pro konvenční provoz s rozmístěním venkovních prvků v kolejišti s ohledem na plánovaný přechod na ETCS L2 OBN v rámci navazující stavby. Neúplný odstavec byl z Technické zprávy z důvodu nadbytečnosti odstraněn. TZ je v příloze č1.

Dotaz č. 17:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V technické zprávě se uvádí:

„Dále se zřídí pracoviště pro staničního dozorce (pracoviště D7).“

Jakou technologii požaduje zadavatel vybavit pracoviště staničního dozorce?

Odpověď na dotaz č. 17:

Pracoviště staničního dozorce nebude obsahovat technologii zabezpečovacího zařízení.

Dotaz č. 18:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

40	75B271	0	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - DODÁVKA	KUS	4,000
41	75B277	0	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - MONTÁŽ	KUS	4,000

- Vzhledem k požadovanému vybudování 3 nových pracovišť (2x dispečer, 1x staniční dozorce) předpokládáme 3ks nových stolů. Žádáme zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek.
- V technické zprávě se uvádí: „Do dopravní kanceláře budou dodány dva standardizované elektricky polohovatelné stoly pro dispečerská pracoviště.“. Žádáme zadavatele o prověření a případně doplnění položky pro 1ks nábytku s pevným stolem pro staničního dozorce.

Odpověď na dotaz č. 18:

V rámci provozního souboru budou instalovány 2 ks výškově stavitelných stolů (pracoviště výpravčího D1 a D2) a 1 ks pevného stolu (pracoviště staničního dozorce D7).

Na základě toho byl, v příloze vložený soupis prací, opraven následovně:

U položky č. 40 (75B271 – STOLY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ – DODÁVKA) bylo upraveno množství na 2 ks.

U položky č. 41 (75B277 – STOLY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ – MONTÁŽ) bylo upraveno množství na 2 ks.

Do soupisu prací byla doplněna položka 75B261 (NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ – STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ – DODÁVKA) v množství 1 ks.

Do soupisu prací byla doplněna položka 75B267 (NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ – STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ – MONTÁŽ) v množství 1 ks.

Dotaz č. 19:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

38	75B231	0	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DODÁVKA	KUS	3,000
39	75B237	0	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ	KUS	3,000
69	75B981	0	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKO U NADSTAVBU - DODÁVKA	KUS	3,000
70	75B987	0	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKO U NADSTAVBU - MONTÁŽ	KUS	3,000

Vzhledem k množství se ptáme, zda zadavatel předpokládá vybavit GTN i pracoviště staničního dozorce?

Odpověď na dotaz č. 19:

Graficko-technologickou nástavbou budou vybavena pouze dvě pracoviště výpravčího. Soupis prací byl opraven.

Dotaz č. 20:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Vzhledem k nově budovaným pracovištím postrádáme v soupisu prací položky pro dodávku a montáž SW pracoviště dispečera. Připouští zadavatel ocenění patřičného SW do položek JOP (pol. č. 34 a 34)?

Odpověď na dotaz č. 20:

Jedná se o dvě pracoviště výpravčího JOP rozpočtované položkami pol. č. 34 (75B211) a pol. č. 35 (75B217).

Dotaz č. 21:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Předpokládá zadavatel v rámci této stavby pouze dodávku skříně DOZ bez SW, nebo i vč. SW? Pokud i vč. SW, připouští zadavatel ocenění patřičného SW do položek skříně DOZ (pol. č. 65 a 66)?

Odpověď na dotaz č. 21:

Potvrzuje se, že dodávka skříně DOZ je požadována včetně příslušného software. Náklady na toto programové vybavení (SW) se oceňují v rámci položek č. 65 a č. 66 soupisu prací, které skříň DOZ pokrývají jako kompletní funkční celek.

Dotaz č. 22:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V soupisu prací se nachází položka:

141	75E1C7	0	PROTOKOL UTZ	KUS	5,000
-----	--------	---	--------------	-----	-------

Dle zadávací dokumentace předpokládáme spíše 3 ks protokolu UTZ (2xPZZ + 1xSZZ). Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 22:

V soupisu prací byla opravena položka 75E1C7 na 3 ks protokolů UTZ (2xPZZ + 1xSZZ).

Dotaz č. 23:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V soupisu prací se nacházejí následující položky:

218	75E216	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘÍDÍCÍM POČÍTAČEM VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	KUS/MĚSÍC	1,000
219	75E226	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA DRUHÝ A DALŠÍ MĚSÍCE - PRONÁJEM	KUS/MĚSÍC	12,000
220	75E236	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ POUZE S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	KUS/MĚSÍC	1,000

Dle technické zprávy a časového postupu prací (č. přílohy E.05.08_2) se předpokládá aktivace provizorního SZZ 12.09.2027, aktivace nového SZZ v obvodu celé stanice v roce 2028. Chápeme správně, že zadavatelem uvedená množství odpovídají?

Odpověď na dotaz č. 23:

Celková doba pronájmu kontejnerů činí 14,1 měsíce. Pronájem za první měsíc je zahrnut v položkách č. 218 a 220. Pronájem za zbývajících 13,1 měsíce pro oba kontejnery, tj. celkem 26,2 kontejneroměsíce, je zahrnut v položce č. 219. Soupis prací byl opraven.

Dotaz č. 24:

PS 03-01-20-11.2 - ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V technické zprávě se uvádí:

„Pro realizaci kabelových tras bude provedeno veškeré kácení v potřebném rozsahu včetně rekultivace půdy.“

...

„2.5.4 Kácení

V rámci souhrnné částí v příloze o životním prostředí je definován rozsah kácení. Tento rozsah je zahrnut do tohoto PS a je jeho součástí. Rozsah kácení bude tedy proveden dle rozsahu uvedeném v ŽP. Po ukončení výkopových prací dojde k rekultivaci půdy.“

V souhrnné technické zprávě (část B) se uvádí:

„Součástí stavby jsou stavební objekty, které řeší jak vlastní výstavbu tak i vlastní kácení dřevin, samostatný stavební objekt pro kácení není, v souladu s DÚR, není zaveden. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci těchto objektů.“

Tyto informace jsou vzájemně protichůdné a nesrozumitelné. Žádáme zadavatele o jednoznačné vyjádření, které profese a kterých konkrétních položek soupisu prací je součástí potřebné kácení a rekultivace půdy na základě výše uvedených informací?

Odpověď na dotaz č. 24:

Součástí provozních souborů zabezpečovací zařízení je odstranění křovin v prostoru kabelové trasy, pokud se nachází mimo stavební objekt INFRASTRUKTURY. Do soupisů prací byla dále přidána položka 11120 (ODSTRANĚNÍ KŘOVIN).

Samotné kácení stromů je v opraveném soupisu prací SO 03-11-2-12.2. (železniční spodek).

Náhradní výsadba je řešena v rámci stavebního mostního objektu SO 03-13-20-47 (oba SO viz část Infrastruktura).

Dotaz č. 25:

PS 03-01-24-21 - Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: V technické zprávě se uvádí:

„Pro zajištění spolehlivé činnosti PoČN bude nutné zajistit kolejové propojky v jednotlivých kolejích pro propojení obou pásů, ty se předpokládají v blízkosti nových čidel počítačů náprav. Tyto propojky budou dodány tímto PS.“

V soupisu prací postrádáme pro uvedené propojky odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 25:

Obsaženo ve stávající položce:

45	75B742	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRATĚ BEZ TRAKCÍ	KM	5,003
----	--------	--	----	-------

Dotaz č. 26:

PS 03-01-24-21 - Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: V soupisu prací se nachází položky:

27	746698	0	PRACOVNÍ STŮL	KUS	1,000
28	746699	0	ŽIDLE	KUS	1,000

Z dostupných dispozičních schémat pro RD-B (Bolehošť) a RD-TB1 (P5080) vyplývá požadavek na stůl a židli do obou těchto RD, tedy celkem 2ks. Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 26:

V soupisu prací bylo opraveno množství na 2 kusy u položek č. 27 (746698) a č. 28 (746699).

Dotaz č. 27:

PS 03-01-24-21 - Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: V soupisu prací se nachází položky:

63	75D181	0	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000
64	75D187	0	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000
73	75K61Y	0	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 200AH - DODÁVKA	KUS	1,000
74	75K62X	0	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - MONTÁŽ	KUS	2,000

- Vzhledem k samostatným položkám pro baterie (pol. č. 63 a 64) se ptáme, zda se domníváme správně, že jsou položky napájecí skříně (pol. č. 73 a 74) určené pro dodávku a montáž usměrňovače/dobíječe baterie přejezdu P5080?
- Vzhledem k dodávce 1 ks baterie žádáme zadavatele o prověření množství 2 ks montáže u pol. č. 74.

Odpověď na dotaz č. 27:

- Položky 75D181 a 75D187 obsahují usměrňovač/dobíječ baterie pro přejezd P5080.
- Pro přejezd P5080 bude v rámci položky 75K61Y dodán 1 ks baterie. V ŽST Bolehošť proběhne výměna stávající baterie staničního zabezpečovacího zařízení – do soupisu prací proto byl doplněn:
1 ks položky 75K621 (AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 200AH – DODÁVKA)
Celkem bude provedena montáž 2 ks baterií.

Dotaz č. 28:

PS 03-01-24-21 - Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: V soupisu prací postrádáme položku dle OTSKP: 75E1B7, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ. Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 28:

Položka 75E1B7 (REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ) byla doplněna do soupisu prací tohoto PS.

Dotaz č. 29:

V soupisech prací PS zabezpečovacího zařízení se nachází následující položky:

702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M
702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M

Předpokládáme správně, že se jedná o zemní, zavedené, běžně používané plastové žlaby?

Odpověď na dotaz č. 29:

Jedná se o zavedené, běžně používané zemní plastové kabelové žlaby.

Dotaz č. 30:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V kabelovém schématu (příloha č. B.0801) se vyskytují kabely CYKY č.611-614 o dimenzi 4x1,5. V tabulce kabelů (příloha č. B.0808) je u těchto kabelů uvedena dimenze 2x6.

- Tážeme se zadavatele, jakou dimenzi má uchazeč ocenit.
- Pakliže požaduje zadavatel dimenzi 2x6, domníváme se, že by pol.č.156 (KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2) měla být nahrazena vhodnější, např. KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 a u položky č.162 (UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2) by mělo být upraveno množství.

Odpověď na dotaz č. 30:

Budou použity kabely typu CYKY 4x1,5, tabulka kabelů v PS 030120112 byla opravena – v příloze č.2.

Dotaz č. 31:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V kabelovém schématu (příloha č. B.0801) se vyskytuje kabel č.P173a-7p-35 m. V tabulce kabelů (příloha č. B.0808) jsou u tohoto kabelu uvedeny dvě různé dimenze a různé délky, a to 7p-35m a 30p-60m.

- Tážeme se zadavatele, jakou dimenzi a délku kabelu má uchazeč ocenit.
- Vzhledem k tomu, že tabulka kabelů (příloha č. B.0808) počítá se dvěma různými délkami a dimenzemi, žádáme zadavatele o opravu množství u položek č. 167,170 a 171.

Odpověď na dotaz č. 31:

- Kabel č. P173a je typu TCEKPFLEY 7p délky 35 m – viz opravená B.0808 tabulka v příloze č.2
- V soupisu prací bylo opraveno množství u položek č. 167,170 a 171.

Dotaz č. 32:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Byl nalezen nesoulad mezi situačními schématu (příloha č. B.0801-B.0807) a soupisem prací:

				Soupis prací	Kabelová schémata
172	75A321	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	14,000	15,000

Žádáme zadavatele o prověření/opravu množství u položky viz výše.

Odpověď na dotaz č. 32:

V soupisu prací bylo upraveno množství u položky 75A321 na 15 kusů.

Dotaz č. 33:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Na kabelovém schématu (příloha č. B.0801) jsou žlutě zakresleny demontáže kabelů CYKY (4x1,5, celková délka 400 m). Pro tyto demontáže jsme v soupisu prací nenalezli odpovídající položky k ocenění. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 33:

Do soupisů prací byla doplněna položka 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN.

Dotaz č. 34:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V soupisu prací se nacházejí položky:

63	75B711	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	KUS	238,000
----	--------	---	-----	---------

64	75B717	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	KUS	238,000
----	--------	--	-----	---------

Vzhledem k množství 238 kusů se tážeme, ke kterým prvkům v kolejišti jsou výše uvedené položky uvažovány.

Odpověď na dotaz č. 34:

Množství přepěťových ochranných prvků v kolejišti u položek č. 63 a č. 64 vychází z následujícího rozpadu zařazených prvků:

73 ks návěstidel
2 ks pomocných stavědel
103 ks snímačů počítačů náprav
52 ks elektromotorických přestavníků
8 ks výstražníků

Dotaz č. 35:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V soupisu prací se nacházejí položky:

94	75C521	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	2,000
95	75C527	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	3,000
96	75C528	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000

Dle situačních schémat se předpokládá vybudování 2 kusů třísvětlového návěstidla.

- Žádáme zadavatele o prověření nesouladu množství u položky číslo 94 a 95.
- Pro položku číslo 96 jsme dle situačního schématu stávajícího stavu nenalezli odpovídající využití. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 35:

- V soupisu prací bylo u položky č. 95 (75C527) upraveno množství na 2 ks.
- Položka č. 96 (75C528) byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 36:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V soupisu prací se nacházejí položky:

97	75C531	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	26,000
98	75C537	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	29,000

Dle situačních schémat se předpokládá vybudování 26 kusů návěstidel od čtyř světél. Žádáme zadavatele o prověření nesouladu množství u položky číslo 98.

Odpověď na dotaz č. 36:

Počet návěstidel se čtyřmi a více světly je 26 ks. Množství u položky č. 98 bylo v soupisu prací opraveno na správný počet 26 ks.

Dotaz č. 37:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a situačním schématem (příloha č. 0201):

				Soupis prací	Situační schéma
107	75C751	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	28,000	30,000
108	75C757	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	28,000	30,000

Dle situačního schématu je zřejmé, že zadavatel požaduje doplnění indikátorových tabulek u stávajících návěstidel a to konkrétně u L a RL. Z tohoto důvodu žádáme o prověření/opravu množství u položek v soupisu prací viz výše.

Odpověď na dotaz č. 37:

Celkový počet indikátorových tabulek je 30 kusů. V soupisu prací bylo opraveno.

Dotaz č. 38:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací, situačním schématem (příloha č. 0201) a situačním schématem (příloha č.0200)

				Soupis prací	Situační schéma
111	75C911	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	99,000	99,000
112	75C917	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	103,000	104,000
113	75C918	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	7,000

Dle situačního schématu se předpokládá vybudování 99 kusů počítačů náprav. Dle situačního schématu (příloha č.0201) se předpokládá demontáž a opětovná montáž 5 kusů PN (TPB10, TPB11, TPB12, TPB13, ATPB7). A dle situačního schématu (příloha č. 0200) se předpokládá demontáž 2 kusů PN (TPB14, TPB15). Z tohoto důvodu žádáme o prověření/opravu množství u položek v soupisu prací viz výše.

Odpověď na dotaz č. 38:

Montáž počítačů náprav je 104 kusů a demontáž počítačů náprav je 7 Kusů. Soupis prací byl opraven.

Dotaz č. 39:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a situačním schématem (příloha č. 0201):

				Soupis prací	Situační schéma
126	75D211	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	6,000	5,000
127	75D217	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	6,000	5,000

Žádáme zadavatel o prověření/opravu množství v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 39:

U položek č. 126 a 127 bylo množství v soupisu prací opraveno v souladu se situačním schématem na 5 ks.

Dotaz č. 40:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Dle situačního schématu se předpokládá vybudování 1 ks závorového stojanu (bez výstražné skříně) „C“ u přejezdu P4023. V soupisu prací postrádáme pro tento závorový stojan odpovídající položky pro dodávku a montáž. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 40:

Do soupisu prací byly doplněny nové položky obsahující dodávku a montáž samostatné závory:

R75D211	DODÁVKA KOMPLETNÍ ZÁVORY PZZ	KUS	1,000
1. Položka obsahuje: – dodávku pohonu závory se závorovým břevnem a břevnovými svítilnami podle projektové dokumentace – dodávku prefabrikovaného betonového základu, kotevních prvků a potřebného pomocného materiálu – dopravu kompletu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: – montáž zařízení a osazení prefabrikovaného základu – zemní práce, zapojení, seřízení a funkční odzkoušení			
R75D217	MONTÁŽ KOMPLETNÍ ZÁVORY PZZ	KUS	1,000
1. Položka obsahuje: – přesun kompletu ze staveništního skladu do místa montáže – provedení výkopu a podkladní vrstvy pro prefabrikovaný základ			

- osazení prefabrikovaného základu, zásyp, zhutnění a úpravu terénu
- montáž pohonu závory, závorového břevna a břevnových svítilen
- zapojení na připravené obvody PZZ, vyvážení, seřízení a funkční odzkoušení

2. Položka neobsahuje:

- dodávku pohonu závory, závorového břevna, břevnových svítilen a prefabrikovaného základu
- přírodní kabeláž a kabelové trasy mimo vlastní komplet závory

Dotaz č. 41:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZS - II.etapa: Dle situačního schématu se předpokládá vybudování 6 kusů neproměnných vzdálenostních upozorňovadel. Pro tyto upozorňovadla postrádáme vhodné položky k ocenění v soupisu prací. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 41:

V soupisu prací do dílu d01 byly doplněny tyto položky:

6 ks položky 75C721 (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM – DODÁVKA)

6 ks položky 75C727 (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM – MONTÁŽ)

Dotaz č. 42:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZS - II.etapa: V soupisu prací se nachází následující položky:

146	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	36,000
145	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	36,000
147	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 511,970
149	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 511,970

Na základě přiložené tabulky kabelových tras (příloha č. B.0809) se domníváme:

a) Že položka číslo 146 je duplicitní k položce číslo 145.

b) Že u položek číslo 147 a 149 došlo ke zdvojnásobení celkového množství.

Žádáme zadavatele o prověření/opravu v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 42:

a) Duplicitní položka č. 146 byla ze soupisu prací odstraněna.

b) U položek č. 147 a 149 se nejedná o chybu – navýšené množství výkopů je určené pro demontáž a odstranění provizorních kabelových tras.

Dotaz č. 43:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZS - II.etapa: V soupisu prací se nachází následující položky:

188	75C531	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	4,000
189	75C537	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	6,000
190	75C538	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	6,000

Dle situačního schématu provizorních stavů se předpokládá vybudování nových provizorních návěstidel: S, BS, S2,S4,S8, tedy celkem 5 kusů. Žádáme zadavatele o prověření množství u pol.č.188.

Odpověď na dotaz č. 43:

V soupisu prací bylo u položky č. 188 (75C531 – STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA) opraveno množství na 6 ks.

Dotaz č. 44:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V soupisu prací se nachází následující položky:

191	75C611	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000
192	75C617	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	5,000
193	75C618	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	5,000

Dle situační schémat provizorních stavů se předpokládá vybudování nových provizorních trpasličích návěstidel: Se2, Se3, Se4, Se6, Se20, tedy celkem 5 kusů. Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 191.

Odpověď na dotaz č. 44:

V soupisu prací bylo u položky č. 191 (75C611) opraveno množství na 5 ks (pro návěstidla Se2, Se3, Se4, Se6 a Se20).

Dotaz č. 45:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V TZ v kapitole 4.4. se uvádí:

- „• kvůli kolizi s budoucí trakční podpěrou dojde k zřízení provizorních výstražníku A1/A2 a C včetně závor na přejezdu P4024 o cca 3m dál od kolejí“
- „• kolem nových výstražníků se zřídí mechanická ochrana pomocí citybloků“

Žádáme zadavatele o vysvětlení/prověření i vzhledem k soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 45:

Do soupisů prací byly přidány položky pro zřízení mechanické ochrany výstražníku:

6 m položky 916621 (VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ)

6 m položky 916623 (VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ)

Dotaz č. 46:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a situačním schématem stávajícího stavu (příloha č. 0200):

				Soupis prací	Situační schéma
77	75C178	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	KUS	49,000	42,000
93	75C518	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	4,000
122	75D168	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1,000
129	75D228	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1,000
132	75D238	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1,000

Žádáme zadavatele o prověření/opravu množství v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 46:

Položka č. 77 (75C178 – Demontáž přestavníku):

Bude demontováno 42 ks přestavníků. Množství v soupisu prací bylo opraveno na 42 ks.

Položka č. 93 (75C518 – Demontáž stožárového návěstidla):

Budou demontovány 2 ks návěstidel (Sc4 a PřVS). Množství v soupisu prací bylo opraveno na 2 ks.

Položka č. 122 (75D168 – Demontáž reléového domku):

Množství 2 ks je stanoveno správně – předmětem demontáže jsou 2 ks reléových domků přejezdů (P4882 a P4024). Položka zůstává beze změny.

Položka č. 129 (75D228 – Demontáž výstražníku bez závor):

Množství 2 ks je stanoveno správně – předmětem demontáže jsou 2 ks výstražníků (P4482-E a P4023-C). Položka zůstává beze změny.

Položka č. 132 (75D238 – Demontáž výstražníku se závorou):

Množství 2 ks je stanoveno správně – předmětem demontáže jsou 2 ks výstražníků (P4482-A a P4024-A). Položka zůstává beze změny.

Dotaz č. 47:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V TZ se uvádí:

„U stožárových návěstidel se jedná o návěstidla:

• Se4, Se6, Sc3a, S1, S4, S8, S12, S16, S22, Lc6, L3, L2, L6a, L10, L14, L16, L18a, Lc18, Lc20, Se15, Se16, Se26, Se29, Se30

U těchto návěstidel se předpokládá s vybudováním atypických základových fundamentů-trnože, na kterých budou umístěna nová návěstidla. Bližší rozsah konstrukcí je patrný z výkresové dokumentace.“

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli výše uvedené výkresy atypických základových fundamentů. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění výkresové dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 47:

Jedná se standardní řešení na železniční síti Správy železnic s. o., kdy není možné použít jako základ návěstidla betonový prefabrikát. Rozměrově odpovídá standardně používanému základu.

Dotaz č. 48:

PS 030120112, ŽST Týniště n. O., SZZ - II.etapa: V soupisu prací se nachází následující položky:

89	75C471	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	KUS	1,000
90	75C477	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	KUS	1,000

V TZ v kapitole 2.3.4 se uvádí:

„V rámci stavby bude zřízen jeden elektromagnetický zámek pro zabezpečení výkolejek HVk1 a HVk2 pro boční ochranu vlakových cest na kolej č.22 z kolejích vlečky č.4257. Elektromagnetický zámek bude umístěn do kolonky PSt vzhledem k jeho ochraně.“

Domníváme se, že na základě výše uvedeného by byla pro ocenění vhodnější položka např. OTSKP 75C341 POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY – DODÁVKA a 75C347 POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY – MONTÁŽ. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 48:

Po prověření technické zprávy ve vztahu k výkazu výměr se akceptovala připomínka uchazeče a byla provedena následující úprava soupisu prací:

Původní položka č. 89 (75C471) se ruší a nahrazuje se nově přidanou položkou 75C341 (POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY – DODÁVKA) v množství 1 ks.

Původní položka č. 90 (75C477) se ruší a nahrazuje se nově přidanou položkou 75C347 (POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY – MONTÁŽ) v množství 1 ks.

Dotaz č. 49:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V soupisu prací se nachází položky:

57	75C471	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	KUS	1,000
58	75C477	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	KUS	1,000

Dle TZ i SS se požaduje pomocné stavědlo (Pst.) s elektromagnetickým zámkem uvnitř tohoto Pst. Položkově tedy dle OTSKP: 75C341, POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY – DODÁVKA a 75C347, POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY – MONTÁŽ. Žádáme zadavatele o prověření o případnou opravu položek.

Odpověď na dotaz č. 49:

Po prověření technické zprávy ve vztahu k výkazu výměr se akceptovala připomínka uchazeče a byla provedena následující úprava soupisu prací:

Původní položka č. 57 (75C471) se ruší a nahrazuje se nově přidanou položkou 75C341 (POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY – DODÁVKA) v množství 1 ks.

Původní položka č. 58 (75C477) se ruší a nahrazuje se nově přidanou položkou 75C347 (POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY – MONTÁŽ) v množství 1 ks.

Dotaz č. 50:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V soupisu prací se nachází položka:

61	75C518	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	3,000
----	--------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o prověření, které 3 kusy návěstidel v trati je požadováno demontovat.

Odpověď na dotaz č. 50:

Bude demontován pouze 1 ks návěstidlo PŘS. V soupisu prací bylo u položky č. 61 opraveno množství na 1 ks.

Dotaz č. 51:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V soupisu prací se nachází položka:

67	75C728	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	4,000
----	--------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o prověření, která upozorňovadla je požadováno demontovat.

Odpověď na dotaz č. 51:

Jedná se o demontáž vzdálenostních upozorňovadel návěstidla PŘS.

Dotaz č. 52:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V soupisu prací se nachází položky:

68	75C751	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	5,000
69	75C757	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	5,000

Domníváme se, že jsou v situačním schématu zakreslené 3ks indikátorových tabulek (u PŘS, PŘLo a PŘSo). Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 52:

Celkový počet indikátorových tabulek je 3 kusy. V soupisu prací bylo opraveno.

Dotaz č. 53:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V soupisu prací se nachází položky:

84	75D181	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000
85	75D187	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000

V kontextu ostatních položek: Domníváme se správně, že jsou položky určené pro dodávku a montáž usměrňovače/dobíječe baterie a také vlastní baterie přejezdu P4022?

Odpověď na dotaz č. 53:

Položky 75D181 a 75D187 (NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ) obsahují usměrňovač/dobíječ baterií, baterie je dodávána zvlášť.

Dotaz č. 54:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V zadávací dokumentaci postrádáme tabulky přejezdů na trati. Žádáme zadavatele o jejich poskytnutí.

Odpověď na dotaz č. 54:

Chybějící tabulky přejezdů na trati nemají vliv na ocenění prací, uchazeč ocení zveřejněné soupisy prací. Tabulky přejezdů budou dodány nejpozději před zahájením realizace stavby.

Dotaz č. 55:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V soupisu prací se nachází položky:

82	75D161	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000
83	75D167	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000

Dle TZ se předpokládá nový reléový domek pro přejezd P4022 a dále nový technologický objekt RD-T do žst. Třebechovice pod Orebem.

- Nový RD-T není zakreslen v situačním schématu. Chápeme správně, že není součástí této stavby?
- Předpokládáme správně, že se požaduje nucené větrání?

Odpověď na dotaz č. 55:

a) Součástí tohoto provozního souboru bude nově zřízený reléový domek RD-T, situovaný vedle výpravní budovy v ŽST Třebechovice pod Orebem, do něhož bude umístěna úvazka automatického hradla.

b) Ano, předpoklad je správný. Reléový domek bude vybaven nuceným větráním, které zajistí dodržení požadovaných provozních podmínek instalované technologie.

Dotaz č. 56:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V TZ se uvádí:

„2.8.1 Přejezd „TT1“ v km 46,838 – P4022

2.8.1.1 Stavební úpravy

Na tomto přejezdu dojde i ke stavebním úpravám cesty z nástupiště, aby nedocházelo k obcházení výstražníků. Cca 3m od konce nástupiště se zřídí nový chodník, který se napojí na místní komunikaci cca 6m od osy koleje. V tomto úseku se nástupiště zřídí nové zábradlí.“

Chápeme správně, že uvedené činnosti jsou součástí příslušného stavebního objektu?

Odpověď na dotaz č. 56:

Zábradlí bude zřízeno v rámci stavebního objektu SO 03-13-20-51.2 ŽST Týniště n. O., úprava oplocení - II.etapa.

Součástí tohoto provozního souboru bude na zastávce Petrovice nad Orlicí zřízení přístupového chodníku na nástupiště od přejezdu v délce 5,0 m a šířce 1,8 m z betonové dlažby.

Dotaz č. 57:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V TZ se uvádí:

„2.8.2 Přejezd „TT2“ v km 44,688 - P4020

Přejezd bude v novém stavu vybaven novým zabezpečovacím zařízením PZM 2 doplněn o meandry pro pěší.“

Chápeme správně, že vybudování „meandrů“ je součástí příslušného stavebního objektu?

Odpověď na dotaz č. 57:

Zřízení meandru(zábradlí) je součástí příslušného provozního souboru, do soupisu prací byla přidána položka:

9111B1 (ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ)

Dotaz č. 58:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V soupisu prací se nachází položky:

29	746698	PRACOVNÍ STŮL	KUS	2,000
30	746699	ŽIDLE	KUS	2,000

Z dostupných dispozičních schémat pro RD přejezdu a pro RD-T vyplývá požadavek na stůl a židli do RD-T, tedy po 1ks. Žádáme zadavatele o prověření množství 2ks u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 58:

Množství 2 ks v soupisu prací je správné. Vybavení (stůl a židle) je určeno pro dva samostatné objekty – 1 ks pro místnost v budově zastávky Petrovice (přejezd P4022) a 1 ks pro objekt RD-T.

Dotaz č. 59:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V TZ se uvádí:

„2.8.1 Přejezd „TT1“ v km 46,838 – P4022

„Budou použity nové baterie...”

„2.9.1 ŽST Třebechovice pod Orebem

Nová úvazka TZZ bude umístěna do nového technologického domku RD-T umístěném vedle výpravní budovy. Ve stavědlové ústředně dojde k úpravě napájení a výměny stávajících baterií za nové.”

V soupisu prací se nachází položky:

53	75B6T7	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	2,000
54	75B6T8	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	2,000
98	75K61Y	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 200AH - DODÁVKA	KUS	1,000
99	75K62X	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - MONTÁŽ	KUS	2,000
100	75K62Y	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	2,000

Výše uvedené citace neodpovídají skladbě uvedených položek. Za předpokladu, že položky „NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ...” mají nákladově obsahovat dobíječ s bateriemi pro přejezd (viz jiný dotaz), položka č. 98 by odpovídala, ale ostatní výše uvedené položky by měly zřejmě mít množství 1ks.

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, jak jsou uvedené položky myšleny ve vztahu k TZ.

Odpověď na dotaz č. 59:

Položky 75D181 a 75D187 (NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ) obsahují usměrňovač/dobíječ baterií, baterie je dodávána zvlášť.

Ze soupisu prací byly z důvodu duplicity s položkami č. 99 a 100 odebrány položky č. 53 a 54.

Pro přejezd P4022 bude v rámci položky č. 98 (75K61Y) dodán 1 ks baterie.

Dále byla pro výměnu stávající baterie SZZ v ŽST Třebechovice p. O. doplněna položka:

75K621 (AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 200AH – DODÁVKA) v množství 1 ks.

Celkový rozsah montážních prací položky č. 99 tak činí 2 ks baterií.

Dotaz č. 60:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ. V soupisu prací se nachází položky č.7 až 12 (níže doplněné o naše porovnání množství):

soupis výpočet					
6	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,651	1,651
7	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	0,474	0,840
8	27212	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	1,492	0,560
9	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,106	0,910
10	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	16,200	16,800
11	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	24,000	16,800
12	63152	NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,616	1,820

a) Domníváme se správně, že jsou položky určeny pro vybudování základu a chodníku u RD-T?

b) Dle dostupného výkresu (PS03012321_0551_Zaklady_RD-T.pdf) byl proveden výpočet, na základě kterého byl nalezen nesoulad v množství, viz tabulka výše.

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 60:

a) Položky slouží pro vybudování základu RD-T a chodníku zastávky Petrovice nad Orlicí.

b) Položky soupisu prací pro RD-T

5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	19,92
6	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,140
7	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	0,842
8	27212	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	0,562
9	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,726

10	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	13,960
12	63152	NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,278

Položky soupisu prací pro přístupový chodník na nástupiště zastávky Petrovice nad Orlicí

5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	12
9	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,35
10	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	9
11	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	3

Soupis prací byl opraven.

Dotaz č. 61:

PS 03-01-23-21, Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ: V soupisu prací postrádáme položku dle OTSKP: 75E1B7, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ. Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 61:

Položka 75E1B7 (REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ) byla doplněna do soupisu prací.

Dotaz č. 62:

PS 03012421, Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: V TZ se uvádí:

„Celkem bude v rámci tohoto PS instalováno 3 kusů počítačů náprav tvořících 4 počítačích úseků.“
Dle situačního schématu i soupisu prací se předpokládá vybudování 4 kusů PN. Chápeme správně, že se jedná pouze o překlep v TZ? Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 62:

V rámci provozního souboru bude instalováno 4 kusy snímačů PN tvořící 3 kolejové úseky, technická zpráva byla opravena – příloha č.3.

Dotaz č. 63:

PS 03012421, Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: V soupisu prací se nachází položka:

61	75C518	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000
----	--------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o prověření, který 1 kusy návěstidla v trati je požadováno demontovat.

Odpověď na dotaz č. 63:

Jedná se o demontáž návěstidla PŘBS.

Dotaz č. 64:

PS 03012421, Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: V soupisu prací se nachází položka:

67	75C728	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	4,000
----	--------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o prověření, která upozorňovadla je požadováno demontovat.

Odpověď na dotaz č. 64:

Jedná se o demontáž vzdálenostních upozorňovadel návěstidla PŘBS.

Dotaz č. 65:

PS 03012421, Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: V soupisu prací se nachází položky:

61	75D161	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	2,000
----	--------	--	-----	-------

62	75D167	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000
----	--------	--	-----	-------

Dle TZ se předpokládá nový reléový domek pro přejezd P5080 a dále nový technologický objekt RD-B do žst. Bolehošť. Předpokládáme správně, že se požaduje pouze nucené větrání?

Odpověď na dotaz č. 65:

Ano, předpoklad je správný. Reléový domek bude vybaven nuceným větráním, které zajistí dodržení požadovaných provozních podmínek instalované technologie.

Dotaz č. 66:

Dotaz se týká všech PS v zabezpečovacím zařízení: V TZ se uvádí:

„Pro realizaci kabelových tras bude provedeno veškeré kácení v potřebném rozsahu včetně rekultivace půdy.“

...

„2.4.4 Kácení

V rámci souhrnné části v příloze o životním prostředí je definován rozsah kácení. Tento rozsah je zahrnut do tohoto PS a je jeho součástí. Rozsah kácení bude tedy proveden dle rozsahu uvedeném v ŽP. Po ukončení výkopových prací dojde k rekultivaci půdy.“

V souhrnné technické zprávě (část B) se uvádí:

„Součástí stavby jsou stavební objekty, které řeší jak vlastní výstavbu tak i vlastní kácení dřevin, samostatný stavební objekt pro kácení není, v souladu s DÚR, není zaveden. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci těchto objektů.“

...

„Rozpočtově je kácení zeleně v oblasti žst. Týniště nad Orlicí, výhybny Rašovice podchyceno ve stavebních objektech železničního spodku a kabelizace.“

Tyto informace jsou vzájemně protichůdné a nesrozumitelné. Žádáme zadavatele o jednoznačné vyjádření, které profese a kterých konkrétních položek soupisu prací je součástí potřebné kácení a rekultivace půdy na základě výše uvedených informací?

Odpověď na dotaz č. 66:

Náhradní výsadba je řešena v rámci stavebního objektu SO 03-13-20-47, kácení doplněno do SO 03-11-20-12.2 (část Infrastruktura), v rámci zabíra se kácení provádí pouze v místech, kam nezasahuje infrastruktura, kolejová část stavby.

Dotaz č. 67:

PS 03012421, Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: V soupisu prací se nachází položky č.7 až 12 (níže doplněné o naše porovnání množství):

				soupis	výpočet
7	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,065	1,651
8	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	0,947	0,840
9	27212	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	2,984	0,560
10	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,212	0,910
11	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	32,400	16,800
12	58303	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	4,000	4,000
13	63152	NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,232	1,820

a) Domníváme se správně, že jsou položky určeny pro vybudování základu a chodníku u RD-B?

b) Dle dostupného výkresu (PS03012421_0552_Zaklady_RD-B.pdf) byl proveden výpočet, na základě kterého byl nalezen nesoulad v množství, viz tabulka výše.

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 67:

a) Položky slouží pro vybudování základu RD-B a RD-TB1.

b) Položky soupisu prací pro RD-T

6	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	19,92
---	-------	--	----	-------

7	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,140
8	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	0,842
9	27212	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	0,562
10	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,726
11	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	13,960
13	63152	NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,278

Položky soupisu prací pro RD-TB1

6	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	25,143
7	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,174
8	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	1,044
9	27212	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	0,696
10	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,547
11	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	16,200
13	63152	NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,601

Soupis prací byl opraven.

Dotaz č. 68:

V Soupisu prací D.1.1PS030120112 se nachází následující položka. V tabulce výhybek ale nejsou zaneseny. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu v soupisu prací

PS030120112-ŽST Týniště	176	75C111	0	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORIC KÝ - DODÁVKA	KUS	3,000
-------------------------	-----	--------	---	--	-----	-------

Odpověď na dotaz č. 68:

Jedná se o osazení přestavníků na provizorních výhybkách:

v. č. B.201 - výhybka 9XA

v. č. B.208 - výhybky 6XB a 12XA

Dotaz č. 69:

V Soupisu prací D.1.1PS030120112 jsme pro níže uvedenou položku nenašli odpovídající uplatnění pro 2. kus. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu v soupisu prací

PS030120112-ŽST Týniště	81	75C221	0	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA	KUS	2,000
-------------------------	----	--------	---	-------------------------------------	-----	-------

Odpověď na dotaz č. 69:

Jedná se o výkolejky HVk1 a HVk2 na vlečce č.4257.

Dotaz č. 70:

V Soupisu prací D.1.1PS030120112 je nesoulad s technickou zprávou bod 2.3.2 výkolejky. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu v soupisu prací.

PS030120112-ŽST Týniště	84	75C231	0	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA	KUS	2,000
-------------------------	----	--------	---	---	-----	-------

Odpověď na dotaz č. 70:

Celkově bude dodáno 20 ks návěstních těles (16 ks výhybkových návěstidel pro výhybky č. 34, 41, 42, H1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30a, 30b, 31, 32, 35 a 4 ks návěstidel výkolejek HVk1, HVk2, VVK3, EVK4).

V Soupis prací bylo opraveno množství na 20 ks u následujících položek:

Položka č. 84 (75C231 – NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU – DODÁVKA)

Položka č. 85 (75C237 – NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU – MONTÁŽ)

Dotaz č. 71:

v zadávací dokumentaci je uvedeno, že zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (ESD) v aplikaci Buildary.online – elektronický stavební deník, přičemž objednatel poskytne zhotoviteli maximálně 10 licenčních jednotek pro vedení ESD.

V této souvislosti žádáme zadavatele o vysvětlení následujících skutečností:

1. Je možné vést elektronický stavební deník i v jiném softwarovém řešení zhotovitele, pokud bude zajištěn obsah a rozsah stavebního deníku v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a současně bude objednateli zajištěn nepřetržitý přístup ke všem zápisům?
2. Pokud zadavatel trvá výhradně na vedení stavebního deníku v aplikaci Buildary.online, disponuje tato aplikace veřejně dostupným API rozhraním nebo jiným integračním mechanismem umožňujícím automatickou synchronizaci dat s informačními systémy zhotovitele.
3. V případě existence API žádáme o sdělení, zda bude zhotoviteli poskytnuta příslušná technická dokumentace, podmínky využití a přístupové údaje tak, aby bylo možné zajistit obousměrnou výměnu dat mezi interním systémem zhotovitele a aplikací Buildary.online.
4. Pokud API nebo jiné integrační rozhraní není k dispozici, žádáme zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem má zhotovitel zajistit efektivní vedení projektové dokumentace a stavebního deníku bez nutnosti duplicitního pořizování totožných údajů do dvou samostatných informačních systémů.

Domníváme se, že možnost integrace prostřednictvím standardizovaného rozhraní nebo využití jiného kompatibilního řešení by vedla ke snížení administrativní zátěže, eliminaci chyb vznikajících při ručním přepisování údajů a zvýšení efektivity vedení stavebního deníku při současném zachování všech požadavků objednatele na dostupnost a průkaznost vedených záznamů.

Odpověď na dotaz č.71:

Dotaz č. 71 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **ze dne 25. 8. 2026 na den 28. 8. 2026**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2026-038618). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část INFORMACE O PODÁNÍ

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum **25. 8. 2026** a nahrazujeme datem **28. 8. 2026**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

- č.1 PS03012011_2_0001_TZ_opr01
- č.2 PS03012011_2_B.0808_TabKabelu_Tyniste_opr01
- č.3 PS03012321_0001_TZ_opr01
- č.4 XDC_TYCASO3-2E_SZ+ZZ_ZM02_20260807
- č.5 XLS_TYCASO3-2E_SZ+ZZ_ZM02_20260807

Ing. Viktor Vik, Ph.D.

pověřen k řízení organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace

—

—

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7396770

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4039a616-68a8-475a-880a-72a4d560c53d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kamila PŘEROVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2026 14:55:52

Hash komponenty: faaac9904b9a050b202288d0aeda0fcdcecb5c2a667c4248676756c226f7313e

Hashovací funkce: sha256Hex



6e1ced9c-5090-4787-987d-1229803bc2b9