





PARÉ ČÍSLO :

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR		tms projekt s.r.o. Dubičné 106, Rudolfov 373 71 IČO: 48200891, DIČO: CZ48200891 Projekční pracoviště PLZEŇ Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ Tel.:378 229 850-55, Fax:378 229 870	
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. JAROMÍR MUNDIL			
KRESLIL	ING. JAROMÍR MUNDIL			
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR			
OBJEDNATEL	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o. Stavební správa západ			
Název stavby :			DATUM	10/2018
"Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany – Nymburk město"			ÚČEL	DÚR
			ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHA ČÍSLO :
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			D.	

PROPOČET				PS 11-01-31			
Stavba: Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany – Nymburk město				CELKEM za objekt: - Kč			
Název SO/PS:		PS 11-01-31 Výstavba PZS P4946 v km 11,012					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:		5 003 530 005	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		S631600390	
Zpracovatel:		TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891		Cenová úroveň:		2018	
		Ing. Jaromír Mundil		Datum zpracování:		22.5.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Přejezdová technologie				
1	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,00		
2	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,00		
3	75B6A1	OTSKP	USMĚRNOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,00		
4	75B6G7	OTSKP	USMĚRNOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
5	75B6L1	R-položky	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,00		
6	75B6T7	OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,00		
7	75B711	OTSKP	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	2,00		
8	75B717	OTSKP	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	2,00		
9	75D161	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,00		
10	75D167	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
11	75D111	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,00		
12	75D117	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
13	R75IEC1	R-položky	SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA	KUS	1,00		
14	R75IECX	R-položky	Skříňka místního ovládání - montáž	KUS	1,00		
	75IEC1	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	1,00		
	75IECX	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,00		
15	R75M711	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostiké zařízení - dodávka	KUS	1,00		

16	R75M715	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - montáž	KUS	1,00		
17	75D221	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,00		
18	75D227	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
19	75D241	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	KUS	1,00		
20	75D247	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - MONTÁŽ	KUS	1,00		
21	R75C911	R-položky	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	2,00		
22	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	2,00		
23	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	5,00		
24	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,50		
25	75E137	OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,00		
26	75E197	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,00		
27	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,00		
28	R914121	R-položky	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00		
			Zemní práce				
29	13193	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	2,00		
30	13293	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	17,50		
31	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,50		
32	702311	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	50,00		
33	141733	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	15,00		
34	111204	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	12,00		
35	18010	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	10,00		
36	18090	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	10,00		
37	18120	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	17,50		
38	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	17,50		
44	46512	OTSKP	DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	5,00		
41	2910	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00		
			Kabelizace				
40	75A131	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,44		
41	75A217	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,44		
42	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,60		
43	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,60		
44	75A161	OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	119,28		
45	75A247	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	119,28		

72	75A331	OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM ² DO 12 PÁRŮ	KUS	8,00		
	75IJ23	R-položky	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU ZA PROVOZU	ČTYŘKA	10,00		
46	75IF31	OTSKP	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE	KUS	2,00		
47	75IF3X	OTSKP	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	2,00		
48	75IG61	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM ²	M	150,00		
49	75IG6X	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM ² - MONTÁŽ	M	150,00		
50	75IG11	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ	KUS	6,00		
51	75IG1X	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ	KUS	6,00		
52	75IG21	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	2,00		
53	75IG2X	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	2,00		
54	701005	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	20,00		
55	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	30,00		