




SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce na přejezdu P4946 v km 11,012

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

ZADAVATEL:	SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9		 PROJEKT servis spol. s r. o. U Elektry 830/2b 198 21 PRAHA 9 - Hloubětín IČ: 49823141 tel.: 281 090 826	
VYPRACOVAL/ODP.PROJ.SO:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA			
ODP. PROJ. STAVBY:	Ing. VLADIMÍR HRDLIČKA			
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OKRES: NYMBURK	OBEC: HOŘÁTEV		
AKCE: REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA PZZ NA PŘEJEZDU P4946 V KM 11,012 NA TRATI POŘÍČANY - NYMBURK MĚSTO E.1.3 Železniční přejezd			Č. ZAKÁZKY:	ZAK-2018-14
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			STUPEŇ:	DUR
			DATUM:	10/2018
			MĚŘITKO:	-
			FORMÁT:	A4
			ČÁST:	E.1.3
			Č. SLOŽKY:	6

PROPOČET						SO 11-13-01	
Stavba: Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Přejezdová konstrukce na přejezdu P4946 v km 11,012							
Majetek:		SŽDC s.o.				ISPROFIN:	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR			Označení (S-kód):	
Zpracovatel:		PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektrý 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín				Cenová úroveň: 2018	
		Ing. Vladimír Hrdlička				Datum zpracování: 22.5.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Všeobecné poplatky				
1	15113	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	164,570		
2	15130	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	7,700		
3	15140	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,500		
4	15150	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	124,300		
5	15160	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,250		
6	15250	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,008		
7	15260	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,018		
8	15330	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	16,720		
			Zemní práce				
9	111203	OTSKP SPK 18	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	75,000		
10	113138	OTSKP SPK 18	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,500		
11	113328	OTSKP SPK 18	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	7,600		
12	12110A	OTSKP SPK 18	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY	M3	38,130		
13	12110B	OTSKP SPK 18	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA	M3KM	762,600		
14	123738	OTSKP SPK 18	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM, 16,0*6,0*0,75	M3	72,000		
17	132938	OTSKP SPK 18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	8,885		
18	133938	OTSKP SPK 18	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1,400		
19	17411	OTSKP SPK 18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,885		
20	17511	OTSKP SPK 18	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,240		
21	18120	OTSKP SPK 18	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	96,000		
22	18222	OTSKP SPK 18	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	73,500		
23	18232	OTSKP SPK 18	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	74,350		
24	18241	OTSKP SPK 18	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	625,000		
25	18242	OTSKP SPK 18	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	73,500		
26	18243	OTSKP SPK 18	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	43,150		
27	18461	OTSKP SPK 18	MULČOVÁNÍ	M2	43,150		
28	18600	OTSKP SPK 18	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	22,178		
			Základy				
29	21197	OTSKP SPK 18	OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	50,316		
30	212637	OTSKP SPK 18	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III	M	18,000		
			Vodorovné konstrukce				
31	45152	OTSKP SPK 18	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,200		
32	465512	OTSKP SPK 18	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,940		
			Komunikace				
33	501101	OTSKP SPK 18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ, 16,0*6,0*0,2	M3	19,200		
34	501410	OTSKP SPK 18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM, 16,0*6,0*0,3	M3	28,800		
35	502941	OTSKP SPK 18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE, 16,0*6,0	M2	96,000		
36	512550	OTSKP SPK 18	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK), 16,0*2,26	M3	36,160		
37	513550	OTSKP SPK 18	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK), 0,05*(71,960-25,0)*2,26	M3	5,310		
38	528331	OTSKP SPK 18	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	25,000		
39	542121	OTSKP SPK 18	SMĚROVÉ A VÝSKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	71,960		
40	545121	OTSKP SPK 18	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4,000		
41	549510	OTSKP ŽS 17	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4,000		
42	56314	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM	M2	28,000		
43	56330	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,000		
44	56333	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	28,000		
45	56362	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	28,000		
46	56942	OTSKP SPK 18	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 100MM	M2	16,000		
47	572221	OTSKP SPK 18	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	28,000		
			Ostatní konstrukce a práce				

48	914246	OTSKP SPK 18	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3, - DOD A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS	2,000		
49	915111	OTSKP SPK 18	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,750		
50	921311	OTSKP SPK 18	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	31,800		
51	921930	OTSKP SPK 18	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	25,000		
52	923941	OTSKP SPK 18	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	7,000		
53	925110	OTSKP SPK 18	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	47,622		
54	925120	OTSKP SPK 18	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	6,000		
55	931317	OTSKP SPK 18	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2	M	14,000		
56	965010	OTSKP SPK 18	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	56,500		
57	965021	OTSKP SPK 18	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3KM	565,000		
58	965114	OTSKP SPK 18	Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí	M	25,000		
59	965116	OTSKP SPK 18	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	TKM	98,860		
60	965321	OTSKP SPK 18	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	M2	31,800		
61	965322	OTSKP SPK 18	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	318,000		
62	965851	OTSKP SPK 18	Demontáž zajišťovací značky	KUS	7,000		
63	965852	OTSKP SPK 18	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	TKM	8,680		
64	966118	OTSKP SPK 18	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000		
			Trubní vedení				
65	87445	OTSKP SPK 18	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	5,000		
66	894846	OTSKP SPK 18	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2,000		