

Váš dopis
zn.
Ze dne
Naše zn. 137110/2026-SŽ-GŘ-O7

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati
Čelákovice – Neratovice“**

- na zhotovení souboru staveb

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4

Jakožto Zadavatel výše uvedené zakázky Vám poskytujeme vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace s odvoláním na ustanovení bodu 7 „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)“ Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 4:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

Dle TZ i výkresové dokumentace se požaduje zbudování chodníku okolo RD. Chápeme správně, že se uvedené činnosti mají započítat do níže uvedených položek?

60	75D161	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA
61	75D167	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, okapový chodník je součástí výše uvedených položek.

Dotaz č. 5:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V ZD jsou k dispozici dvě kabelová schémata, ve kterých jsou zakresleny vazební kabely č. 8007 a 8008, propojující v každém schématu jiná zařízení. Žádáme zadavatele o prověření, které kabelové schéma platí.

Odpověď na dotaz č. 5:

Kabel č.8007 je tažen z RM2 do RD-BN2. Kabel č.8008 je tažen z RD-BN2 do RD-BN3. Zasíláme opravu příloh č.0101 a 0801.

Dotaz č. 6:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací se nachází položka:

44	75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	8,000
----	--------	--	-----	-------

- a) Domníváme se, že správné množství je 16ks.
- b) V soupisu prací postrádáme položku pro kabelové formy přes 12P s množstvím 4ks.

Žádáme zadavatele o prověření a opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 6:

- a) Dodávka kabelové formy je součástí položky montáže příslušného kabelu. Byla zrušena položka č.44.
- b) Dodávka kabelové formy je součástí položky montáže příslušného kabelu.

Dotaz č. 7:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací se nachází položky:

45	75A321	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	4,000
46	75A322	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	9,000

Z kabelové dokumentace nevyplývají požadavky na kabelové formy. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 7:

Položky č.45 a 46 byly zrušeny. Spojky jsou v rámci položek montáže – zatažení a spojování kabelů.

Dotaz č. 8:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací se nachází položky:

54	75C911	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	4,000
55	75C917	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,000

Ze situačních schémat žst. Brandýs nad Labem a z t.ú. Brandýs nad Labem – Neratovice vyplývá množství 5ks snímačů. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 8:

Položky č.54 a 55 byly opraveny na 5ks.

Dotaz č. 9:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací se nachází položka:

56	75C941	DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘINI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	7,000
----	--------	---	-----	-------

Vzhledem k množství nově budovaných PN v této stavbě žádáme zadavatele o prověření, kterých 7ks PN se týká uvedená položka.

Odpověď na dotaz č. 9:

Jedná se o úpravu logistiky počítačů náprav BPB5 – BPB11.

Dotaz č. 10:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V ZD se nachází dva výkresy týkajících se reléového domku PZS. Na výkrese č. 511 je naznačený betonový základ RD v podobě 4ks základových patek, ale na výkrese č. 551 je zakresleno ztracené bednění po celém obvodu RD.

Žádáme zadavatele o prověření, které provedení základu RD se požaduje a o sesouhlasení těchto dvou výkresů.

Odpověď na dotaz č. 10:

Platí výkres č.551. Zasíláme opravu přílohy č.511.

Dotaz č. 11:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací se nachází položky:

49	75B341	SEKCE KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	1,000
50	75B347	SEKCE KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000

Ze ZD není zřejmý účel využití uvedené položky. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 11:

Položky č.49 a 50 byly odstraněny.

Dotaz č. 12:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací se nachází položka:

68	75D268	PŘEJEZDNÍK - DEMONTÁŽ	KUS	2,000
----	--------	-----------------------	-----	-------

V SS stávajícího stavu žst. Brandýs nad Labem, ani v SS t.ú. Brandýs nad Labem – Neratovice jsme nenalezli položkou definovaný požadavek. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 12:

V rámci této položky dochází k demontáži stávajícího dopravního značení P6 a A32a u přejezdu P2729.

Dotaz č. 13:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací postrádáme položku pro přezkoušení PZZ (dle OTSKP: 75E197, PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ). Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 13:

Položka byla doplněna pod číslem 75.

75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 1

Dotaz č. 14:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V TZ se uvádí: „Pro propojení RD s venkovními prvky PZS bude položena odpovídající kabelizace. V rámci tohoto

PS bude realizován výkop i pro technologii sdělovacího zařízení, pokud vede ve společné trase. Tomu budou odpovídat i rozměry jednotlivých výkopů.“

Chápeme správně, že požadovaná množství prací jsou patřičně zohledněna v/přes jednotlivé stavby, provozní soubory a jejich soupisy prací?

Odpověď na dotaz č. 14:

Byla upravena položka č.17 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM na 1086m3.

Byla upravena položka č.18 Byla upravena položka č.17 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM na 410m3.

Byla doplněna položka č.76 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM o celkové výměře 1496m.

Dotaz č. 15:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací se nachází položky:

15	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	75,300
16	122837	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	7,000

Žádáme zadavatele o prověření, k jakému konkrétnímu účelu jsou určeny uvedené položky?

Odpověď na dotaz č. 15:

Jedná se o přebytky zemin z výkopů.

Dotaz č. 16:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací se nachází položka:

27	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	2 892,000
----	--------	--	---	-----------

Předpokládáme správně, že se požaduje zemní, plastový, běžně zavedený kabelový žlab?

Odpověď na dotaz č. 16:

Jedná se o běžně zavedený plastový žlab.

Dotaz č. 17:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 tati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

V soupisu prací se nachází položka:

34	703114	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM	M	80,000
----	--------	--	---	--------

Z polohopisného výkresu ani z ostatní ZD není zřejmý účel využití uvedené položky. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 17:

Jedná se o rošty na mostních objektech.

Dotaz č. 18:

V souvislosti s nutností řádného seznámení se ZD (soubor 5 staveb), ocenění soupisu prací, oslovení/vyjádření subdodavatelů, případných dalších dotazů, řešení splnitelnosti termínů/lhůt/harmonogramu, i faktu složitosti dotčení/úprav PZZ i SZZ žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání alespoň o 5 pracovních dnů.

Odpověď na dotaz č. 18:

Zadavatel souhlasí s posunem termínu odevzdání o 5 pracovních dnů, tj. do 28. 08. 2026.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace č. 4 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 5 pracovní dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze vysvětlení.

Původní termín pro podání nabídek: 21. 08. 2026 do 09:00 hodin.

se nahrazuje:

Novým termínem pro podání nabídek: 28. 08. 2026 do 09:00 hodin.

Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Toto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4 včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace vytvořil optimální podmínky pro jednotlivé účastníky k řádnému zpracování nabídek.

Přílohy:

- XLS_P2729_Čel-Nerat_ZM03_260817.xlsx
- PS1303_2_0801_P2729_ScheKab.pdf
- PS1303_2_0511_P2729_Dispozice RD-BM2.pdf
- PS1303_2_0101_p2729_Polohopis.pdf

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7417541

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 05a56f2b-bcc2-4387-885c-9b8f9dd662a2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin BAUDIS)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.08.2026 14:08:18

Hash komponenty: adb62173439fd6cc0b2857a8abdeb5878531608ab76cf43317f86cbc1a23767c

Hashovací funkce: sha256Hex



6e691e36-fa22-4695-b1cb-7f188b90574c