


Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	Pontex, spol. s r.o.		
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)			Označení (S-kód):	S631500664
				Zakázka:	24-026.201
Název části:	Želeniční mosty			Označení části:	D.2.1.4.1
Název objektu:	Železniční most v ev. km 47,203			Číslo objektu / komplexu:	SO 12-20-02
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	4 . 001
Název dílčí části přílohy:				Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-	Smluvní datum zpracování:	
Ing. Jan Bažil		Formáty:	-		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Revize:	
Jihočeský	viz textová část	1701			
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4	P D P S	D 2 1 4 1	S O 1 2 2 0 0 2	X X	4 0 0 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - INF**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 12-20-02 Železniční most v ev. km 47,203						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
42	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 17120 2,0*149,648 = 299,296 [A] Celkové množství = 299,296 `" ""Celkem `299,296 = 299,296 [B] " "Celkem "299,296 = 299,296 [C] Celkem 299,296 = 299,296000 [B]	T	299,296000	-----	-----
43	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 93713 2,60*52,631 = 136,841 [A] Celkové množství = 136,841 `" ""Celkem `136,841 = 136,841 [B] " "Celkem "136,841 = 136,841 [C] Celkem 136,841 = 136,841000 [B]	T	136,841000	-----	-----
1 Zemní práce						
1	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II hloubení výkopů za rubem opěry je možný výskyt kamenné rovnaniny - zahrnuto do této pol. pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01-rub opěry, do úrovně spodního povrchu nasazené desky - hl. 1,20m (1,20+(1,20+1,20))/2*1,20*(5,5-2*0,50) = 9,720 [A] OP 01-výkop pro nasazenou desku - hl. 0,80m 3,0*0,80*(6,20+6,50)/2 = 15,240 [B] OP 01 - výkop pro drenáž za koncem desky - hl. 1,90m (0,50+(2,20))/2*1,90*(6,50+2*1,90) = 26,420 [C] OP 02-rub opěry, do úrovně spodního povrchu nasazené desky - hl. 1,20m (1,20+(1,20+1,20))/2*1,20*(5,5-2*0,50) = 9,720 [E] OP 01-výkop pro nasazenou desku - hl. 0,80m 3,0*0,80*(6,20+6,50)/2 = 15,240 [F] OP 01 - výkop pro drenáž za koncem desky - hl. 1,90m (0,50+(2,20))/2*1,90*(6,50+2*1,90) = 26,420 [G] Celkové množství = 102,760 `" ""Celkem `102,76 = 102,760 [B] " "Celkem "102,76 = 102,760 [C] Celkem 102,76 = 102,760000 [B]	M3	102,760000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkop rýh pro prahy pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné OTSKP - 2025 ""OP 01 - v patě odláždění 0,30*0,80*(4,80+6,20+4,80) = 3,792 [A] náhon - koryto -podél (14,65+1,95)*0,30*0,80*2 = 7,968 [E] náhon - na konci zádlazby 0,50*0,80*2,50*2 = 2,000 [B] OP 02 - v patě odláždění 0,30*0,80*(4,80+6,20+4,80) = 3,792 [C] Celkové množství = 17,552 ` " ""Celkem `17,552 = 17,552 [B] " "Celkem "17,552 = 17,552 [C] Celkem 17,552 = 17,552000 [B]	M3	17,552000	-----	-----
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na skládku a meziskládku OTSKP - 2025 ""dle pol. 13183 102,76 = 102,760 [A] dle pol. 13283 17,552 = 17,552 [B] Celkové množství = 120,312 ` " ""Celkem `120,312 = 120,312 [B] " "Celkem "120,312 = 120,312 [C] Celkem 120,312 = 120,312000 [B]	M3	120,312000	-----	-----
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz příloha 2_502 obsyp drenáže štěrkokdrť za rubem opěr OTSKP - 2025 ""za OP 01 0,50*0,50*9,60 = 2,400 [A] za OP 02 0,50*0,50*9,60 = 2,400 [B] Celkové množství = 4,800 ` " ""Celkem `4,8 = 4,800 [B] " "Celkem "4,8 = 4,800 [C] Celkem 4,8 = 4,800000 [B]	M3	4,800000	-----	-----

2 Základy



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU viz příloha 2_102 kompletní provedení mikropilot vč. proinjektování kořene v rozsahu dle PD šikmé i skloněné Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 2*7*20,0 = 280,000 [A] OP 02 2*7*18,50 = 259,000 [B] Celkové množství = 539,000 `" ""Celkem `539 = 539,000 [B] " "Celkem "539 = 539,000 [C] Celkem 539 = 539,000000 [B]	M	539,000000	-----	-----
7	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 300MM viz příloha 2_102 vrtý pod úroveň stávající opěry a nad skalním podložím - svislé a skloněné vrtý odhad délky vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zahrnuje celkovou předpokládano délku vrtu Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 2*7*(20,0-6,5) = 189,000 [A] OP 02 2*7*(18,50-6,0) = 175,000 [B] Celkové množství = 364,000 `" ""Celkem `364 = 364,000 [B] " "Celkem "364 = 364,000 [C] Celkem 364 = 364,000000 [B]	M	364,000000	-----	-----
8	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM viz příloha 2_102 vrtý skrz stávající k-ce a do skalního podloží - skloněné a svislé vrtý předp. vrtání z úrovně odhalleného rubu opěr V podloží se očekává výskyt dřevěnného roštu odhad délky vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zahrnuje celkovou předpokládano délku vrtu Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 2*7*(6,5) = 91,000 [A] OP 02 2*7*(6,0) = 84,000 [B] Celkové množství = 175,000 `" ""Celkem `175 = 175,000 [B] " "Celkem "175 = 175,000 [C] Celkem 175 = 175,000000 [B]	M	175,000000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE viz příloha 2_027 měkká ochrana izolace Cenová soustava OTSKP - 2025 "skladba SVI-2 72,58 = 72,580 [A] Celkové množství = 72,580 ` " "Celkem `72,58 = 72,580 [B] " "Celkem "72,58 = 72,580 [C] Celkem 72,58 = 72,580000 [B]	M2	72,580000	-----	-----
10	28997C	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 viz příloha 2_027 Cenová soustava OTSKP - 2025 "skladba SVI-1 130,66 = 130,660 [A] Celkové množství = 130,660 ` " "Celkem `130,66 = 130,660 [B] " "Celkem "130,66 = 130,660 [C] Celkem 130,66 = 130,660000 [B]	M2	130,660000	-----	-----
11	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE viz příloha 2_027 separační folie ze skladby SVI-1 Cenová soustava OTSKP - 2025 "130,66 = 130,660 [A] Celkové množství = 130,660 ` " "Celkem `130,66 = 130,660 [B] " "Celkem "130,66 = 130,660 [C] Celkem 130,66 = 130,660000 [B]	M2	130,660000	-----	-----
6	R234100	OPATŘENÍ PROTI VODĚ opatření proti vodě během zakládání a prací na spodní stavbě pilíře kpl. provedení - zřízení, provoz, odstranění vč. zvýšeného čerpání - Cenová soustava "1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " "Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B]	KPL	1,000000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	R2723650	OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ stupeň opatření 4 dle SŽDC zahrnuje - ukolejnění - příprava vývodů v římsách - kombinaci primární ochrany dle TP 124 kap. 5.2 - sekundární ochrana dle TP 124 kap. 5.3 - konstrukční opatření dle TP 124 kap. 5.4, vč. propojení výztuže a vyvedená měřicích bodů na povrch konstrukce kompletní provedení Cenová soustava - "1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " "Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B]	KPL	1,000000	-----	-----
3 Svislé konstrukce -----						
12	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_401 na NK římasy C30/37 vč. letopočtu výstavby vložním matrice do betonu , v.písma 175 mm - 2x vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění (parapetní zídka na nasazené desce - viz nasazená deska) Cenová soustava OTSKP - 2025 "nk vlevo - římsa + parapetní zídka 0,435*12,390 = 5,390 [C] nk vpravo - římsa + parapetní zídka 0,435*12,390 = 5,390 [A] Celkové množství = 10,780 ` " "Celkem `10,78 = 10,780 [B] " "Celkem "10,78 = 10,780 [C] Celkem 10,78 = 10,780000 [B]	M3	10,780000	-----	-----
13	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_402 na NK vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 "1503,20/1000 = 1,503 [A] Celkové množství = 1,503 ` " "Celkem `1,503 = 1,503 [B] " "Celkem "1,503 = 1,503 [C] Celkem 1,503 = 1,503000 [B]	T	1,503000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA přezdění stávajících opěr v nezbytném rozsahu odhad výměry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - odhad 2,0 = 2,000 [A] OP 02 - odhad 2,0 = 2,000 [B] Celkové množství = 4,000 ` " ""Celkem `4 = 4,000 [B] " "Celkem "4 = 4,000 [C] Celkem 4 = 4,000000 [B]	M3	4,000000	-----	-----
15	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 viz příloha 2_201 opěry C30/37 (nasazené desky -viz pol. 420325) vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zemínou vč. letopočtu výstavby vložení matrice do betonu , v.písma 175 mm Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - úložný práh ((0,328+0,696)/2+0,4*0,15)*2,59*6,0 = 8,889 [A] OP 02 - úložný práh ((0,331+0,696)/2+0,4*0,15)*2,59*6,0 = 8,912 [C] Celkové množství = 17,801 ` " ""Celkem `17,801 = 17,801 [B] " "Celkem "17,801 = 17,801 [C] Celkem 17,801 = 17,801000 [B]	M3	17,801000	-----	-----
16	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_202 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""1178,5/1000 = 1,179 [A] Celkové množství = 1,179 ` " ""Celkem `1,179 = 1,179 [B] " "Celkem "1,179 = 1,179 [C] Celkem 1,179 = 1,179000 [B]	T	1,179000	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	420325	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 porovnatelná položka nasazené Žlb desky na zídky opěr - C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou Cenová soustava OTSKP - 2025 ""deska nad OP 01 $6,00 \cdot (0,59 + 0,25) / 2 \cdot 5,93 = 14,944$ [A] deska na OP 01 - parapetní zídka vlevo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 5,93 + ((0,80 - 0,25) + (0,42 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 5,93 = 0,884$ [B] deska na OP 01 - parapetní zídka vpravo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 5,93 + ((0,80 - 0,25) + (0,68 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 5,93 = 1,192$ [D] deska nad OP 02 $6,00 \cdot (0,59 + 0,25) / 2 \cdot 5,93 = 14,944$ [C] deska na OP 01 - parapetní zídka vlevo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 5,938 + ((0,80 - 0,25) + (0,42 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 5,93 = 0,884$ [E] deska na OP 01 - parapetní zídka vpravo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 5,93 + ((0,80 - 0,25) + (0,68 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 5,93 = 1,192$ [F] Celkové množství = 34,040 `" ""Celkem `34,04 = 34,040 [B] " "Celkem "34,04 = 34,040 [C] Celkem 34,04 = 34,040000 [B]	M3	34,040000	-----	-----
18	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_402 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""výztuž desek $5034,70 / 1000 = 5,035$ [A] výztuž říms na deskách $1292,10 / 1000 = 1,292$ [B] Celkové množství = 6,327 `" ""Celkem `6,327 = 6,327 [B] " "Celkem "6,327 = 6,327 [C] Celkem 6,327 = 6,327000 [B]	T	6,327000	-----	-----
19	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 římsy C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění (parapetní zídka - viz sam. pol.) Cenová soustava OTSKP - 2025 ""nk $5,50 \cdot 12,39 \cdot 0,60 - 0,20 \cdot 0,20 \cdot 12,39 \cdot 2 = 39,896$ [A] Celkové množství = 39,896 `" ""Celkem `39,896 = 39,896 [B] " "Celkem "39,896 = 39,896 [C] Celkem 39,896 = 39,896000 [B]	M3	39,896000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 viz příloha 2_302 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 "5735,60/1000 = 5,736 [A] Celkové množství = 5,736 ` " "Celkem `5,736 = 5,736 [B] " "Celkem "5,736 = 5,736 [C] Celkem 5,736 = 5,736000 [B]	T	5,736000	-----	-----
21	421367	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR TUHÁ viz příloha 2_303 zabetonované ocelové nosníky Cenová soustava OTSKP - 2025 "20049,03/1000 = 20,049 [A] Celkové množství = 20,049 ` " "Celkem `20,049 = 20,049 [B] " "Celkem "20,049 = 20,049 [C] Celkem 20,049 = 20,049000 [B]	T	20,049000	-----	-----
22	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE vrubový kloub - kpl uložení nk na opěry Cenová soustava OTSKP - 2025 "2*6,0 = 12,000 [A] Celkové množství = 12,000 ` " "Celkem `12 = 12,000 [B] " "Celkem "12 = 12,000 [C] Celkem 12 = 12,000000 [B]	M	12,000000	-----	-----
23	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15 Cenová soustava OTSKP - 2025 "OP 01 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m 6,08*(6,0+2*0,20)*0,15 = 5,837 [B] OP 01 - pod úložný práh - vyrovnání odbourané op. 2,59*0,15*6,0 = 2,331 [G] OP 02 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m 6,08*(6,0+2*0,20)*0,15 = 5,837 [E] OP 02 - pod úložný práh - vyrovnání odbourané op. 2,582*0,15*6,0 = 2,324 [A] Celkové množství = 16,329 ` " "Celkem `16,329 = 16,329 [B] " "Celkem "16,329 = 16,329 [C] Celkem 16,329 = 16,329000 [B]	M3	16,329000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	451313 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 OTSKP - 2025 ""OP 01 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*9,6 = 1,428 [A] OP 02 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*9,6 = 1,428 [B] Celkové množství = 2,856 ` " ""Celkem `2,856 = 2,856 [B] " "Celkem "2,856 = 2,856 [C] Celkem 2,856 = 2,856000 [B]	M3	2,856000	-----	-----
25	451384.A Cenová soustava	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE betonové lože pod odláždění - tl. 0,10m betonové prahy v patě odláždění vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže OTSKP - 2025 ""patky v patě odláždění - dle pol. 13283 17,552 = 17,552 [A] dle pol. 465512 29,82/0,20*0,10 = 14,910 [B] Celkové množství = 32,462 ` " ""Celkem `32,462 = 32,462 [B] " "Celkem "32,462 = 32,462 [C] Celkem 32,462 = 32,462000 [B]	M3	32,462000	-----	-----
26	451384.B Cenová soustava	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE viz příloha 2_027 skladba SVI -1 tvrdá ochrana izolace tl. 50 mm - k pol.R711131 vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže OTSKP - 2025 ""130,66*0,05 = 6,533 [A] Celkové množství = 6,533 ` " ""Celkem `6,533 = 6,533 [B] " "Celkem "6,533 = 6,533 [C] Celkem 6,533 = 6,533000 [B]	M3	6,533000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	45852.A	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO viz příloha 2_502 přechodový klín Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01-zásyp rubu opěry, do úrovně spodního povrchu nasazené desky - hl. 1,20m (1,20+(1,20+1,20))/2*1,0*(5,5-2*0,50) = 8,1000 [A] OP 02-zásyp rubu opěry, do úrovně spodního povrchu nasazené desky - hl. 1,20m (1,20+(1,20+1,20))/2*1,0*(5,5-2*0,50) = 8,1000 [E] OP 01 nad přechod deskou a drenáže 3,396*5,5 = 18,6780 [B] OP 02 nad přechod deskou a drenáže 3,396*5,5 = 18,6780 [C] Celkové množství = 53,5560 `" ""Celkem `53,556 = 53,556 [B] " "Celkem "53,556 = 53,556 [C] Celkem 53,556 = 53,556000 [B]	M3	53,556000	-----	-----
28	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU výplň mezi prahem a nasazeným prahem Cenová soustava OTSKP - 2025 ""za OP 01 1,20*0,50/2*(5,50-2*0,50) = 1,350 [A] za OP 02 1,20*0,50/2*(5,50-2*0,50) = 1,350 [B] Celkové množství = 2,700 `" ""Celkem `2,7 = 2,700 [B] " "Celkem "2,7 = 2,700 [C] Celkem 2,7 = 2,700000 [B]	M3	2,700000	-----	-----
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění odlážděním kamenem tl. 0,20 plochy odláždění odměřeny z acad Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01, OP 02 - koef.1,20 sklonu svahu (plochy odměřeny z acad) 1,20*(67,25)*0,20+6,20*1,0*0,20 = 17,380 [B] OP 01, OP 02 - pod mostem 1,0*6,20*2*0,20 = 2,480 [A] koryto (14,65+1,95)*(0,50*2+0,75*2+0,50)*0,20 = 9,960 [C] Celkové množství = 29,820 `" ""Celkem `29,82 = 29,820 [B] " "Celkem "29,82 = 29,820 [C] Celkem 29,82 = 29,820000 [B]	M3	29,820000	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU hloubkové spárování stávajícího kamenného zdiva dle PD Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 59,520 = 59,520 [A] Celkové množství = 59,520 ` " ""Celkem `59,52 = 59,520 [B] " "Celkem "59,52 = 59,520 [C] Celkem 59,52 = 59,520000 [B]	M2	59,520000	-----	-----
45	R626630	INJEKTÁŽ TRHLIN KAMENNÉHO ZDIVA viz příloha 2_203 injektáž stávajícího kamenného zdiva kompletní provedení vč. vrtů Cenová soustava - ""152,0 = 152,000 [A] Celkové množství = 152,000 ` " ""Celkem `152 = 152,000 [B] " "Celkem "152 = 152,000 [C] Celkem 152 = 152,000000 [B]	M	152,000000	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
31	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY viz příloha 2_027 skladba SVI 3 2x asfaltový nátěr SA12 1x alfaltový penetrační nátěr Cenová soustava OTSKP - 2025 ""71,56 = 71,560 [A] Celkové množství = 71,560 ` " ""Celkem `71,56 = 71,560 [B] " "Celkem "71,56 = 71,560 [C] Celkem 71,56 = 71,560000 [B]	M2	71,560000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU viz příloha 2_027 skladba SVI -1 souvrvství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou tl. 60mm tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz Cenová soustava - ""130,66 = 130,660 [A] Celkové množství = 130,660 ` " ""Celkem `130,66 = 130,660 [B] " "Celkem "130,66 = 130,660 [C] Celkem 130,66 = 130,660000 [B]	M2	130,660000	-----	-----
47	R711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S MĚKKOU OCHRANOU viz příloha 2_027 skladba SVI -2 souvrvství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s měkkou ochranou vč. kotvení Cenová soustava - ""72,58 = 72,580 [A] Celkové množství = 72,580 ` " ""Celkem `72,58 = 72,580 [B] " "Celkem "72,58 = 72,580 [C] Celkem 72,58 = 72,580000 [B]	M2	72,580000	-----	-----
8 Potrubí -----						
32	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH drenáž za nasazenými deskami vč. zavíčkování OTSKP - 2025 ""Za OP 01 9,60 = 9,600 [A] Za OP 02 9,60 = 9,600 [B] Celkové množství = 19,200 ` " ""Celkem `19,2 = 19,200 [B] " "Celkem "19,2 = 19,200 [C] Celkem 19,2 = 19,200000 [B]	M	19,200000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU výústění drenáže Cenová soustava OTSKP - 2025 "2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "Celkem 2 = 2,000 [B] " "Celkem 2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B]	KUS	2,000000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
34	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obruba okolo odláždění Cenová soustava OTSKP - 2025 "OP 01 - sklon koef.1,20 1,0+1,50+1,20*5,10+3,50+1,20*2,70+1,0+1,50+1,20*5,10+3,50+1,20*2,50 = 30,480 [A] OP 02 - sklon koef. 1,20 1,0+1,50+1,20*5,10+3,50+1,20*2,60+1,0+1,50+1,20*5,10+3,50+1,20*2,50 = 30,360 [B] Celkové množství = 60,840 ` " "Celkem 60,84 = 60,840 [B] " "Celkem 60,84 = 60,840 [C] Celkem 60,84 = 60,840000 [B]	M	60,840000	-----	-----
35	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM žlab z lomového kamene vč. lože vč. výztužení výztužnými sítěmi Cenová soustava OTSKP - 2025 "za OP 01 - (sklon - koef.1,20) 2,0*0,60*1,20 = 1,440 [A] za OP 02 - (sklon - koef.1,20) 2,0*0,60*1,20 = 1,440 [B] Celkové množství = 2,880 ` " "Celkem 2,88 = 2,880 [B] " "Celkem 2,88 = 2,880 [C] Celkem 2,88 = 2,880000 [B]	M2	2,880000	-----	-----
36	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 "dle pol. 938443 59,520 = 59,520 [A] Celkové množství = 59,520 ` " "Celkem 59,52 = 59,520 [B] " "Celkem 59,52 = 59,520 [C] Celkem 59,52 = 59,520000 [B]	M2	59,520000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ předčištění kamenného zdiva vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 59,520 = 59,520 [A] Celkové množství = 59,520 ` `" ""Celkem `59,52 = 59,520 [B] " "Celkem "59,52 = 59,520 [C] Celkem 59,52 = 59,520000 [B]	M2	59,520000	-----	-----
38	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ očištění kamenného zdiva ponechané části stávajících konstrukcí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - stávající úložný práh 1,20*(5,50+2*2,50) = 12,600 [A] OP 01 - křídla 2*(3,30+1,10)/2*3,90 = 17,160 [B] OP 02 - stávající úložný práh 1,20*(5,50+2*2,50) = 12,600 [D] OP 02 - křídla 2*(3,30+1,10)/2*3,90 = 17,160 [E] Celkové množství = 59,520 ` `" ""Celkem `59,52 = 59,520 [B] " "Celkem "59,52 = 59,520 [C] Celkem 59,52 = 59,520000 [B]	M2	59,520000	-----	-----
39	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM demontáž stávající nosné ocelové konstrukce vč. demontáže dilatačních zařízení vč. případného rozřezání, provizotního zajištění vč. veškeré dopravy odhad výměr bez skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 Odstranění ocelové NK - odhad výměry zaplechování 2,261 = 2,261000 [B] vnější nosníky 6,893 = 6,893000 [C] vnitřní nosníky 4,378 = 4,378000 [D] příčnický 1,436 = 1,436000 [E] ztužení 0,198 = 0,198000 [F] Celkové množství = 15,166000	T	15,166000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC bourání kamenných konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné odhad výměr Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - ubourání částí opěry - dřík + ZZ 1,45*2,50*5,50+1,80*0,60*5,50 = 25,878 [A] OP 02 - ubourání částí opěry - dřík 1,45*2,50*5,50+1,80*0,60*5,50 = 25,878 [F] římky na opěrách 2*0,70*2,50*0,25 = 0,875 [H] Celkové množství = 52,631 ` " ""Celkem `52,631 = 52,631 [B] " "Celkem "52,631 = 52,631 [C] Celkem 52,631 = 52,631000 [B]	M3	52,631000	-----	-----
41	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) vybourání ložisek na opěrách a pilířích vč. veškeré dopravy a uložení bez skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""2*2 = 4,000 [A] Celkové množství = 4,000 ` " ""Celkem `4 = 4,000 [B] " "Celkem "4 = 4,000 [C] Celkem 4 = 4,000000 [B]	KUS	4,000000	-----	-----
48	R9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové úhelníkové zábradlí výšky 1,1 m trojmadlové kompletní vč. kotevních prvků, podlití patek a PKO Cenová soustava - ""1173,40/1000 = 1,173 [A] Celkové množství = 1,173 ` " ""Celkem `1,173 = 1,173 [B] " "Celkem "1,173 = 1,173 [C] Celkem 1,173 = 1,173000 [B]	T	1,173000	-----	-----