



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	17.3.2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Vladimír Košan

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Plzeň		
Adresa:	Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		

Zhotovitel díla:	KTA technika, s.r.o.		
Adresa:	Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň		
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz		
Zhotovitel objektu:	KTA technika, s.r.o.		
Adresa:	Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň		
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vladimír Košan	Specialista:	Ing. Vladimír Košan

Název stavby/akce:	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek	Označení investora:	S632400146
		Zakázka:	Z25-013
Název části:	Dokumentace objektů	Označení části:	D
Název objektu/dílní části:	PZZ přejezdu P6285 v km 53,690	Objekt/Skupina objektů	řada úsek řazení podobjekt PS430 11 01 -
Název přílohy:	Výkaz výměr	Dílní část:	Typ: Číslo přílohy: D.1 4 001
Název dílní části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-
Ing. Vladimír Košan	Aleš Trnka, DiS.	Formáty:	-
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Jihočeský	Vrcovice	1811 18	Smluvní datum zpracování: 17.3.2026

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Typ:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 4 0 0 1 4 6	- - D P S	- D 1 X X	- P S 4 3 0 1 1 0 1	- X X	- 4	- 0 0 1	- 0 0 0

SOUPS/PPR/2025/09										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 430.11.01									
Stavba: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										CELKEM: 0,00 Kč									
SO/PS: PS 430.11.01 PZZ přejezdu P6285 v km 53,690										Vložit		Smazat položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu: D.1.2 Sdělovací zařízení										Klasifikace SO/PS: 828 7									
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace										ISPROFIN: 5313530095									
Majetek: SŽ										Označení (S-kód): S632400146									
Zahájení realizace SO/PS: 7/2026 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2025									
Ukončení realizace SO/PS: 7/2027 KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň										Datum zpracování: 29.8.2025									
Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena										
									Jednotková	Celkem									
Díl: 1 Zemní práce																			
1	R1	1	R	VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TĚŽ V OBCI)	KM	1,015	0			0,00 Kč									
				Z výkresů č. 101, 102, 103 a TZ Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovacími kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové stoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.															
2	R2	1	R	VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč									
				Z TZ Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení															
3	R3	1	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč									
				Z TZ zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele															
4	13183	1	OTSKP25	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	57,000	0	0,00		0,00 Kč									
				2*0,8+3*1,4+11*0,2+1+6*8 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**															
5	13283	1	OTSKP25	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	186,375	0	0,00		0,00 Kč									
				0,35*0,5*965+0,35*1*50															

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
6	141733	1	OTSKP25	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	73,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 101, 102, 103 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
7	R6	1	R	ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM	M	50,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
8	702312	1	OTSKP25	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 015,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	17411	1	OTSKP25	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	235,975	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*0,5*965+0,35*1*50+2*0,8+6*8							
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné							
10	18214	1	OTSKP25	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	379,250	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*930+6*2*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	702211	1	OTSKP25	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	54,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	702111	1	OTSKP25	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	965,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 101 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	701004	1	OTSKP25	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	709210	1	OTSKP25	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
15	R9	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	14,800	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl					Zemní práce						0,00 Kč
Díl: 2					Pokládka, montáž						
16	75A131	1	OTSKP25	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	3,024	0	0,00		0,00 Kč	
				3*1,008							
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
17	75A141	1	OTSKP25	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,120	0	0,00		0,00 Kč	
				24*0,005							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	75A151	1	OTSKP25	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,821	0	0,00		0,00 Kč	
				3*0,071+12*0,134							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	75A161	1	OTSKP25	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,816	0	0,00		0,00 Kč	
				24*0,034							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	75A217	1	OTSKP25	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	3,024	0	0,00		0,00 Kč	
				3*1,008							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	75A217	1	OTSKP25	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,120	0	0,00		0,00 Kč	
				24*0,005							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	75A237	1	OTSKP25	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,821	0	0,00		0,00 Kč	
				3*0,071+12*0,134							
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
23	75A247	1	OTSKP25	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	2,895	0	0,00		0,00 Kč	
				24*0,034							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	75A321	1	OTSKP25	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

FORMULÁŘ SO/PS

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
25	75A311	1	OTSKP25	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	14,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	75A312	1	OTSKP25	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	R12	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	108,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
28	R13	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
29	742H12	1	OTSKP25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	54,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 800 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
30	742L12	1	OTSKP25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	747511	1	OTSKP25	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	742P15	1	OTSKP25	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	38,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
33	75A420	1	OTSKP25	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	9,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
34	741911	1	OTSKP25	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	83,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 215 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření:							
35	741B11	1	OTSKP25	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	19,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 215 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	701003	1	OTSKP25	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl					Pokládka, montáž0,00 Kč						
Díl: 3					Zabezp.zařízení - vnitřní						
37	75B411	1	OTSKP25	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	75B417	1	OTSKP25	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	75B6L1	1	OTSKP25	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
40	75B6T7	1	OTSKP25	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
41	746731	1	OTSKP25	USMĚRNOVAČ 1-F AC/DC DO 20 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
42	75B6G7	1	OTSKP25	USMĚRNOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
43	746771	1	OTSKP25	MĚNIČ DC/DC DO 20 A	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	R11	1	R	ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ STAVOVÉ A PROVOZNÍ DIAGNOSTIKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				1. Položka obsahuje: dodávku a montáž záznamového zařízení stavové a provozní diagnostiky včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
45	R21	1	R	RELÉOVÝ STOJAN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního vybavení stojanu zabezpečovacího zařízení dle výkresové dokumentace včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
46	R22	1	R	RELÉOVÝ STOJAN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – montáž kompletního vnitřního vybavení stojanu zabezpečovacího zařízení včetně potřebného pomocného materiálu . Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
47	741C01	1	OTSKP25	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
48	741731	1	OTSKP25	DVEŘNÍ KONTAKT	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
49	75B471	1	OTSKP25	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
50	75B477	1	OTSKP25	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
51	744121	1	OTSKP25	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TRÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 501 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
52	R75B971	1	R	SW JEDNOTNÉHO OVLÁDACÍHO PRACOVÍŠTĚ (JOP) - ÚPRAVA	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Celkem 1 = 1,000000							
				Dodávka a montáž SW jednotného obslužného pracoviště v ŽST Kralupy nad Vltavou předměstí							
Součet za Díl				Zabezp.zařízení - vnitřní	0,00 Kč						
Díl: 4				Zabezp.zařízení - venkovní							
53	744231	1	OTSKP25	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 102, 200, 215, 501, 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
54	R32	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 102, 200, 215, 501, 800 a TZ							
				Dodávka a montáž skříně místního ovládání přejezdu							
55	75IEC3	1	OTSKP25	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 102, 200, 215, 501, 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
56	75IECX	1	OTSKP25	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 102, 200, 215, 501, 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	75D221	1	OTSKP25	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 102, 200, 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
58	75D227	1	OTSKP25	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 102, 200, 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
59	75D211	1	OTSKP25	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 102, 200, 800 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 1 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 1 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
60	75D217	1	OTSKP25	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 102, 200, 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
61	75D231	1	OTSKP25	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 102, 200, 800 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
62	75D237	1	OTSKP25	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresů č. 103, 200, 210, 215, 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
63	75IFC2	1	OTSKP25	KABELOVÝ ZÁVĚR DO 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Z výkresu č. 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
64	75IFCX	1	OTSKP25	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
65	R37	1	R	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ RD	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZEMNÍ PRÁCE V OKOLÍ RD							
66	75C881	1	OTSKP25	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	18,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 215 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
67	75C887	1	OTSKP25	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	18,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Z výkresu č. 215 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zabezp.zařízení - venkovní	0,00 Kč						
Díl: PN				Počítače náprav							
68	75C911	1	OTSKP25	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 101, 102, 103, 800 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
69	75C917	1	OTSKP25	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 101, 102, 103, 800 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
70	R38	1	R	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 4 BODY/2 ÚSEKY - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka skříně s počítači náprav 4 body/2 úseky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skříně s počítači náprav 4 body/2 úseky do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
71	R39	1	R	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 4 BODY/2 ÚSEKY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – montáž skříně s počítači náprav 4 body/2 úseky, osazení vnitřních prvků skříně, přezkoušení – montáž skříně s počítači náprav 4 bodů/2 úseky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
Součet za Díl				Počítače náprav	0,00 Kč						
Díl: D				Demontáže							
72	R45	1	R	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				DEMONTÁŽ - výstražný kříž							
73	R46	1	R	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ RD	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ RD							
74	75IECY	1	OTSKP25	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										
ISPROFIN: 5313530095										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
75	R47	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				demontáž skříně místního ovládání přejezdu						
76	75D248	1	OTSKP25	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 200, 800 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
77	75D228	1	OTSKP25	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 200, 800 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
78	75C918	1	OTSKP25	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 200, 800 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
79	75D268	1	OTSKP25	PŘEJEZDNÍK - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 200, 800 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
80	75A218	1	OTSKP25	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	0,540	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 800 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
81	75A228	1	OTSKP25	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	1,200	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresu č. 800 a TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
82	965841	1	OTSKP25	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
83	745Z92	1	OTSKP25	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T	123,200	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Demontáže	0,00 Kč					
Díl: O				Ostatní						
84	R56	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	48,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Odborný dozor správce zařízení						
85	75E137	1	OTSKP25	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní zkoušky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
86	75E197	1	OTSKP25	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
87	R3720	1	R	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO						
88	74F323	1	OTSKP25	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
89	75E127	1	OTSKP25	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	32,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
90	75E1B7	1	OTSKP25	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
91	747703	1	OTSKP25	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
92	746697	1	OTSKP25	PROVOZNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
93	R62	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Vypracování kompletní realizační (montážní) dokumentace technologické části. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování montážní dokumentace dle typových výkresů technologického zařízení v předepsaném rozsahu a počtu							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						