



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	17.3.2026	Odevzdání k připomínkám	Ing. Vladimír Košan

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Plzeň		
Adresa:	Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		

Zhotovitel díla:	KTA technika, s.r.o.	
Adresa:	Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň	
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz	
Zhotovitel objektu:	KTA technika, s.r.o.	
Adresa:	Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň	
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vladimír Košan	Specialista: Ing. Vladimír Košan

Název stavby/akce:	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek	Označení investora: S632400146
		Zakázka: Z25-013
Název části:	Dokumentace objektů	Označení části: D
Název objektu/díle části:	Přejezd P6285, traťová kabelizace	Objekt/Skupina objektů řada úsek řazení podobjekt PS580 11 01 -
Název přílohy:	Výkaz výměr	Díle část: Typ: Číslo přílohy: D.1 4 001
Název díle části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -
Ing. Vladimír Košan	Aleš Trnka, DiS.	Stupeň dokumentace: DPS + PDPS
Kraj:	Katastrální území:	Smluvní datum zpracování:
Jihočeský	Vrcovice	17.3.2026

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Typ:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 4 0 0 1 4 6	- -	D P S	- D 1 X X	- P S 5 8 0 1 1 0 1	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0

SOPS/PR/2025/09										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS580.11.01											
Stavba: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										CELKEM: 0,00 Kč											
SO/PS: PS580.11.01 Přejezd P6285 traťová kabelizace										Vložit		Smazat položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu: D.1.2 Sdělovací zařízení										Klasifikace SO/PS: 828 7											
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace										ISPROFIN: 5313530095											
Majetek: SŽ										Označení (S-kód): S632400146											
Zahájení realizace SO/PS: 7/2026 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2025											
Ukončení realizace SO/PS: 7/2027 KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň										Datum zpracování: 29.8.2025											
Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095											
Poř. číslo Kód položky Varianta Cenová soustava				Název položky/dílu						MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena			
																Jednotková Celkem					
Díl: 1 Zemní práce																					
1 13183 1 OTSKP25				HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II						M3		0,800		0				0,00 Kč			
				z TZ položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipule s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																	
2 R9 907 R				POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNÉ DOPRAVY						T		1,600		0		0,00		0,00 Kč			
				z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.																	
Součet za Díl Zemní práce										0,00 Kč											
Díl: 2 Pokládka, montáž																					
3 751322 1 OTSKP25				KABEL ZEMNÍ DVOUPLAŠTOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN						KMČTYRKA		10,080		0		0,00		0,00 Kč			
				10*0,965 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																	
4 75132X 1 OTSKP25				KABEL ZEMNÍ DVOUPLAŠTOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ						M		1 008,000		0		0,00		0,00 Kč			

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresu č. 002 a TZ 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
5	75IH32	1	OTSKP25	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 002 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
6	R12	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	80,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
7	R13	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
8	742P15	1	OTSKP25	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	20,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	75A420	1	OTSKP25	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	75I911	1	OTSKP25	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	3 000,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 003 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
11	75I91X	1	OTSKP25	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	3 000,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 003 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	75IA11	1	OTSKP25	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 003 a TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
13	75IA1X	1	OTSKP25	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 003 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	75IA61	1	OTSKP25	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 003 a TZ							

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
15	75IA6X	1	OTSKP25	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	12,000	0	0,00			0,00 Kč
				z výkresu č. 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	75I961	1	OTSKP25	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	6,000	0	0,00			0,00 Kč
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měněním specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.							
17	75I962	1	OTSKP25	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	3 000,000	0	0,00			0,00 Kč
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měněním specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů.							
18	75IE41	1	OTSKP25	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - DODÁVKA	KUS	4,000	0	0,00			0,00 Kč
				z výkresu č. 002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	75IE4X	1	OTSKP25	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0,00			0,00 Kč
				z výkresu č. 002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	75IF21	1	OTSKP25	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DODÁVKA	KUS	8,000	0	0,00			0,00 Kč
				z výkresu č. 002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	75IF2X	1	OTSKP25	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	8,000	0	0,00			0,00 Kč
				z výkresu č. 002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	74I911	1	OTSKP25	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20,000	0	0,00			0,00 Kč
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	741B11	1	OTSKP25	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	4,000	0	0,00			0,00 Kč
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Pokládka, montáž							0,00 Kč
Díl: O				Ostatní							
24	R56	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	18,000	0	0,00			0,00 Kč
				z TZ							
				Odborný dozor správce zařízení							
25	R75IJ12	1	R	VYHOTOVENÍ KABELOVÉ KNIHY	KPL	1,000	0	0,00			0,00 Kč
				z TZ							

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek										ISPROFIN: 5313530095	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s vyhotovením kabeové knihy v elektronické i papírové formě – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce na kabelové knize se udává dle déky kabelové trasy. V jedné kabelové trase může být vedeno více kebelů. Položka zahrnuje vyhotovení kabelové knihy pro všechny sdělovací kabely a HDPE trubky uložené v kynetě.							
26	75E127	1	OTSKP25	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl					Ostatní						0,00 Kč