

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

9394/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku**

**„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n“**

**Dodatečné informace - Dodatek č. 6**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.20:**

V zadávacím výkazu výměr je v položce pod označením 616 hodinová zúčtovací sazba stavební dělník, tomu odpovídá měrná jednotka strojhodina - „sh“; dále mimo tisknutelnou oblast výkazu výměr je k odpovídajícímu řádku vysvětlující text, který neodpovídá hodinové sazbě stavebního dělníka, odpovídá však stroji. Domníváme se, že by se mohlo z tohoto popisu teoreticky jednat o jeřábíka. Žádáme o opravu tohoto řádku tak, aby bylo jasné, jaké konkrétní práce zadavatel v této položce požaduje po uchazeči ocenit.

**Odpověď na dotaz č.20:**

*Pol. 616 – jedná se o pronájem stroje uvedeného ve sloupci „Výkaz výměr“. Dodavatel ocení tento pronájem.*

**Dotaz č.21:**

V zadávacím výkazu výměr je položka:

612	C-941121113-0	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m	m2	15 768,000
-----	---------------	--	----	------------

Z popisu položky je jasné, že se jedná čistě o montáž. K této položce však nikde není demontáž a pronájem na projektem předpokládanou dobu. Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č.21:**

*Jednotkovou cenu kalkulujte za montáž, pronájem a demontáž. Provedeno doplnění textu ve sloupci „Výkaz výměr“. V příloze přikládáme opravený soubor „SO04\_sp.xls“.*

Tento způsob kalkulace použijte i u ostatních položek kapitoly "provádění stavby" (pol. 601 – 603, 605 – 614, 618 – 620).

**Dotaz č.22:**

V zadávacím výkazu výměr je položka:

610	C-944611111-0	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 800,000
611	C-944611111-0	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	23 520,000

Z popisu položky je jasné, že se jedná čistě o montáž. K této položce však nikde není demontáž a pronájem na projektem předpokládanou dobu. Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č.22:**

Viz odpověď na dotaz č. 21.

**Dotaz č.23:**

V zadávacím výkazu výměr je položka:

614	C-943121112-0	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 30 m	m3op	92 250,000
-----	---------------	--	------	------------

Z popisu položky je jasné, že se jedná čistě o montáž. K této položce však nikde není demontáž a pronájem na projektem předpokládanou dobu. Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č.23:**

Viz odpověď na dotaz č. 21.

**Dotaz č.24:**

V zadávacím výkazu výměr je položka :

618	C-943111811-0	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	10 080,000
-----	---------------	--	----	------------

Dle popisu (jedná se o zatížení do 20 kg/m2) a dle výměry této položce neodpovídá ani položka č. 612 ani 614. K této položce však nikde není montáž a pronájem na projektem předpokládanou dobu. Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č.24:**

Oprava textu na „Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m“ a dále viz dotaz č. 21.

**Dotaz č.25:**

V zadávacím výkazu výměr je položka :

620	C-944311112-0	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	245,000
-----	---------------	---	---	---------

Z popisu položky je jasné, že se jedná čistě o montáž. K této položce však nikde není demontáž a pronájem na projektem předpokládanou dobu. Žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č.25:**

Viz odpověď na dotaz č. 21.

**Dotaz č.26:**


V dodatečných informacích č. 4 k předmětné veřejné zakázce na dotaz číslo 11 zadavatel uvádí: Likvidaci odpadů oceňte v položce č.12 – list „Rekapitulace nákladů stavby likvidaci odpadů“; prosíme o poskytnutí tohoto listu v jeho aktuální podobě. V aktuálně možném stáhnutelném souboru na portálu zadavatele se v soupisu prací tento list nenachází.

**Odpověď na dotaz č.26:**

Viz odpověď na dotaz č. 18.

Přílohy: 1) soubor „SO04\_sp.xls“

V Praze dne 01. 07. 2014



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy zápa  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

