

Naše zn. 146198/2026-SŽ-GŘ-O15
Listů/příloh 3/1
Vyřizuje Bc. Hana Hnilíčková
E-mail Hnilickova@spravazeleznic.cz
Datum 2. září 2026

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotazy k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: **Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek**
Číslo VZ: 65426052
Č.j.: 135778/2026-SŽ-GŘ 015
Datum: 25. 8. 2026

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

PS 430.11.01, PZZ přejezdu P6285 v km 53,690: V ZTP, v kapitole 3.2.4 se uvádí: „Kabely budou plněné typ TCEKPFLEZE.“

Dle kabelového schématu (příl.č.2_800) zadavatel předpokládá vybudování nestíněného kabelu: 1) EY 24P1 - 5m, který je umístěn mezi výstražníkem B1, B2 a UKMP.

- Žádáme zadavatele o prověření, případnou opravu množství u pol.č.19,23 a 26.
- V soupisu prací se vyskytuje totožná položka, a to pol.č. 20 a 21. Domníváme se, že se jedná o duplicitu. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.
- Zároveň však postrádáme položku pro ocenění kabelu: 1) EY 24P1 - 5m. Pakliže bude zadavatel trvat na nestíněné kabelizaci, žádáme zadavatele o doplnění vhodné položky montáže (např. dle OTSKP 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ – MONTÁŽ) výše uvedeného kabelu do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

k bodu a) Pro propojení výstražníku B1, B2 a UKMP je navržen kabel EY z důvodu, že stíněný kabel 24P nelze prostorově ukončit v patci výstražníku. Položky č. 19 a 23 byly opraveny. Položka č. 26 se nemění.

k bodu b) Položka č. 21 je chybně zařazena, správně má být ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ – MONTÁŽ.

k bodu c) Viz odpověď výše, pro kabel EY 24P1 – 5m je uvedena opravená položka č.21.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:

PS 430.11.01, PZZ přejezdu P6285 v km 53,690: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací, kabelovým schématem (příl.č.2_800) a tabulkou kabelů:

				Soupis prací	Kabelové schéma	Tabulka kabelů
11	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	54,000	56,000	56,000
29	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	54,000	56,000	56,000

Žádáme zadavatele o opravu množství v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:

Správně je množství uvedené ve schématu a tabulce kabelů. V soupisu prací bylo množství opraveno.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci:

PS 430.11.01, PZZ přejezdu P6285 v km 53,690: Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou kabelů, kabelovým schématem (příl.č.2_800) a soupisem prací:

				Soupis prací	Kabelové schéma	Tabulka kabelů
18	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,821	1,845	2,045
19	75A161	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,816	0,744	0,744
22	75A237	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,821	1,845	2,045
23	75A247	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	2,895	0,744	0,744

Odpověď na dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci:

Položky č. 18, 19, 22, 23 a tabulka kabelů v TZ byly opraveny dle schématického kabelového plánu. Aktualizovaná TZ je přílohou odpovědi na dotazy.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci:

Nesoulad tabulky kabelů a kabelového schématu:

Číslo kabelu	Tabulka kabelů	Kabelové schéma
301a	TCEKPFLEZE 3Px1	TCEKPFLEY 3Px1
302	TCEKPFLEZE 7Px1	TCEKPFLEZE 3Px1
304a	TCEKPFLEZE 3Px1	TCEKPFLEY 3Px1

Žádáme zadavatele o prověření/opravu množství u výše uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci:

V TZ byly položky opraveny, ve schématickém kabelovém plánu jsou správně. Množství u jednotlivých položek soupisu prací bylo opraveno. Aktualizovaná TZ je přílohou odpovědi na dotazy.

Dotaz č. 6 k zadávací dokumentaci:

PS 430.11.01, PZZ přejezdu P6285 v km 53,690: V soupisu prací se nachází následující položky:

4	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3
5	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3

Odpověď na dotaz č. 6 k zadávací dokumentaci:

Zadavateli považuje znění výše uvedeného dotazu č.6 za neúplné.

Dotaz č. 7 k zadávací dokumentaci:

V soupisu prací SO 111.11.01 Železniční svršek na přejezdu a SO 131.11.01 Přejezdová konstrukce přejezdu se v část 0 – Všeobecné konstrukce nachází položky Poplatky za likvidaci odpadů. V názvu položky je vždy uvedeno, že se jedná o poplatek včetně dopravy. V technické specifikaci položky je však uvedeno, že položka neobsahuje náklady spojené s dopravou odpadu. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 7 k zadávací dokumentaci:

V uvedených položkách mají být účastníkem naceněny i náklady spojené s dopravou.

Přílohy:

- 1 - aktualizovaný soupis prací
- 2 - aktualizovaná technická zpráva

S pozdravem

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň