

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP	05/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 605 229 020
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. KAREL KOŠAŘ

Garant profese:

-

Zpracovatel části:



EXprojekt s r.o.
Heršpická 758/13, 619 00 Brno
T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. DOMINIK MOJŽÍŠEK	Ing. Dominik Mojžíšek	ING. JOSEF MAREK	ING. DOMINIK MOJŽÍŠEK

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
3. část - II. etapa**

Číslo smlouvy:

19 149 208

Projektový stupeň:

DSP + PDPS

Část:

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK
SO 03-11-20-15(16) ŽST TÝNIŠTĚ N. O., VLEČKA ELITEX

Datum:

08/2023

Číslo části:

D.2.1.1.1
D.2.1.1.2

Název přílohy:

Výkaz výměr

Měřítko:

Počet formátů:

-
2 x A4

Číslo přílohy:

10.001

SO 03-11-20-15 ŽST Týniště n. O., vlečka ELITEX, žel. svršek	VÝPOČET	POČET	MJ
Směrová a výšková úprava koleje tv. S49/49E1, pražce betonové	24.0	24.0	[m]
Pražcové kotvy	80	80	[ks]
Antikorozní úprava upevnění	10.8	10.8	[m]
Odtěžení kolejového lože	1.7*63.9	108.6	[m3]
30 % podsítné		32.6	[m3]
z toho 25 % N		8.1	[m3]
z toho 75 % O		24.4	[m3]
50 % recyklace		54.3	[m3]
z toho 50 % KL		27.2	[m3]
z toho 50 % 0/32		27.2	[m3]
20 % 8/32		21.7	[m3]
Zřízení kolejového lože	1.994*92.803	185.0	[m3]
Doplnění kolejového lože na délku SVÚ	0.15*1.994*24	7.2	[m3]

SO 03-11-20-16 ŽST Týniště n. O., vlečka ELITEX, žel. spodek	VÝPOČET	POČET	MJ
ŠD 0/32	1.05*51.915+0.955*20.8	74.4	[m3]
cementová stabilizace SC	1.68*20.8	34.9	[m3]
Nezpevněný příkop		47.2	[m]
Ohumusování tl. 0,150 m	65.6+18.1	83.7	[m2]
Šachta trativodní plastová		2	[ks]
Vyložení trativodu geotextilií	(1.4+2)/2*24	40.8	[m2]
Trativodní potrubí PE-HD DN150 perforace 120°		24.0	[m]
Svodné potrubí PE-HD DN200		4.4	[m]
Opěrky z betonu u trativodu do výšky perforace		24.0	[m]
Monolitická trativodní výust		1	[ks]
Odkop tělesa	5.038*1.508+5.635*25+5.484*25+5.934*26	439.9	[m3]