

Jiná ověření:		Paré:																																																																					
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:																																																																					
		 Podpis: Datum:																																																																					
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:																																																																				
001	6.11.2025	PDPS se zpracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert																																																																				
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Stavebník/Investor:</td> <td>Správa železnic, státní organizace</td> <td rowspan="4">  SPRÁVA ŽELEZNIC </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</td> </tr> <tr> <td>Zástupce investora:</td> <td>Stavební správa východ</td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td>Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc</td> </tr> </table>				Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC	Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	Zástupce investora:	Stavební správa východ	Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc																																																											
Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC																																																																					
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1																																																																						
Zástupce investora:	Stavební správa východ																																																																						
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Zhotovitel díla:</td> <td>Společnost HRATÝN</td> <td rowspan="4">  MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. </td> </tr> <tr> <td>Účastník společnosti:</td> <td>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td>Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc</td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td>T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz</td> </tr> <tr> <td>Účastník společnosti:</td> <td>Valbek, spol. s r.o.</td> <td rowspan="4">  Valbek </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td>Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec</td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td>T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz</td> </tr> <tr> <td>Účastník společnosti:</td> <td>Valbek SK, spol. s r.o.</td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td>Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava</td> <td rowspan="2">  Valbek </td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td>T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel části/objektu:</td> <td>Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod</td> <td rowspan="3">  Valbek </td> </tr> <tr> <td>Adresa:</td> <td>Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10</td> </tr> <tr> <td>Kontakt:</td> <td>T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hlavní projektant (HIP): Ing. Pavel Kučera</td> <td colspan="2">Specialista: Ing. Michal Kasaj</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td>Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)</td> <td>Označení investora: S621600048</td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td>Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: 23PR010100000016</td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td>TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek a spodek</td> <td>Označení části: D.2.1.1</td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td>Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: SK 34-00-02</td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td>Soupis prací SO 34-10-01</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001</td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant: Ing. Pavol Lipták</td> <td>Zpracovatel přílohy: Ing. Štěpán Heller</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Královéhradecký</td> <td>Katastrální území: viz textová část</td> <td>TUDU: 1302 14</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Stupeň dokumentace: PDPS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Smluvní datum zpracování: 6.11.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Označení investora: S 6 2 1 6 0 0 0 4 8 Stupeň dokumentace: Část: - P D P S - - D 2 1 1 Objekt: - S K 3 4 0 0 0 2 Podobek: - - - Příloha: - 4 - 0 0 1 Revize: - 0 0 1 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Zhotovitel díla:	Společnost HRATÝN	 MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Účastník společnosti:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc	Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz	Účastník společnosti:	Valbek, spol. s r.o.	 Valbek	Adresa:	Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec	Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz	Účastník společnosti:	Valbek SK, spol. s r.o.	Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava	 Valbek	Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk	Zhotovitel části/objektu:	Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod	 Valbek	Adresa:	Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10	Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz	Hlavní projektant (HIP): Ing. Pavel Kučera		Specialista: Ing. Michal Kasaj		<table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td>Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)</td> <td>Označení investora: S621600048</td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td>Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: 23PR010100000016</td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td>TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek a spodek</td> <td>Označení části: D.2.1.1</td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td>Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: SK 34-00-02</td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td>Soupis prací SO 34-10-01</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001</td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant: Ing. Pavol Lipták</td> <td>Zpracovatel přílohy: Ing. Štěpán Heller</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Královéhradecký</td> <td>Katastrální území: viz textová část</td> <td>TUDU: 1302 14</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Stupeň dokumentace: PDPS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Smluvní datum zpracování: 6.11.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Označení investora: S 6 2 1 6 0 0 0 4 8 Stupeň dokumentace: Část: - P D P S - - D 2 1 1 Objekt: - S K 3 4 0 0 0 2 Podobek: - - - Příloha: - 4 - 0 0 1 Revize: - 0 0 1 </td> </tr> </table>				Název stavby/akce:	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)	Označení investora: S621600048	Název části:	Kolejový svršek a spodek	Zakázka: 23PR010100000016	Název objektu/dílčí části:	TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek a spodek	Označení části: D.2.1.1	Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: SK 34-00-02	Název dílčí části přílohy:	Soupis prací SO 34-10-01	Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001	Odpovědný projektant: Ing. Pavol Lipták	Zpracovatel přílohy: Ing. Štěpán Heller	Měřítko: - Formáty: -	Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1302 14			Stupeň dokumentace: PDPS			Smluvní datum zpracování: 6.11.2025	Označení investora: S 6 2 1 6 0 0 0 4 8 Stupeň dokumentace: Část: - P D P S - - D 2 1 1 Objekt: - S K 3 4 0 0 0 2 Podobek: - - - Příloha: - 4 - 0 0 1 Revize: - 0 0 1		
Zhotovitel díla:	Společnost HRATÝN	 MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.																																																																					
Účastník společnosti:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.																																																																						
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc																																																																						
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz																																																																						
Účastník společnosti:	Valbek, spol. s r.o.	 Valbek																																																																					
Adresa:	Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec																																																																						
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz																																																																						
Účastník společnosti:	Valbek SK, spol. s r.o.																																																																						
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava	 Valbek																																																																					
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk																																																																						
Zhotovitel části/objektu:	Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod	 Valbek																																																																					
Adresa:	Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10																																																																						
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz																																																																						
Hlavní projektant (HIP): Ing. Pavel Kučera		Specialista: Ing. Michal Kasaj																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>Název stavby/akce:</td> <td>Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)</td> <td>Označení investora: S621600048</td> </tr> <tr> <td>Název části:</td> <td>Kolejový svršek a spodek</td> <td>Zakázka: 23PR010100000016</td> </tr> <tr> <td>Název objektu/dílčí části:</td> <td>TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek a spodek</td> <td>Označení části: D.2.1.1</td> </tr> <tr> <td>Název přílohy:</td> <td>Výkaz výměr</td> <td>Označení objektu/komplexu: SK 34-00-02</td> </tr> <tr> <td>Název dílčí části přílohy:</td> <td>Soupis prací SO 34-10-01</td> <td>Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001</td> </tr> <tr> <td>Odpovědný projektant: Ing. Pavol Lipták</td> <td>Zpracovatel přílohy: Ing. Štěpán Heller</td> <td>Měřítko: - Formáty: -</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Královéhradecký</td> <td>Katastrální území: viz textová část</td> <td>TUDU: 1302 14</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Stupeň dokumentace: PDPS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Smluvní datum zpracování: 6.11.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Označení investora: S 6 2 1 6 0 0 0 4 8 Stupeň dokumentace: Část: - P D P S - - D 2 1 1 Objekt: - S K 3 4 0 0 0 2 Podobek: - - - Příloha: - 4 - 0 0 1 Revize: - 0 0 1 </td> </tr> </table>				Název stavby/akce:	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)	Označení investora: S621600048	Název části:	Kolejový svršek a spodek	Zakázka: 23PR010100000016	Název objektu/dílčí části:	TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek a spodek	Označení části: D.2.1.1	Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: SK 34-00-02	Název dílčí části přílohy:	Soupis prací SO 34-10-01	Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001	Odpovědný projektant: Ing. Pavol Lipták	Zpracovatel přílohy: Ing. Štěpán Heller	Měřítko: - Formáty: -	Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1302 14			Stupeň dokumentace: PDPS			Smluvní datum zpracování: 6.11.2025	Označení investora: S 6 2 1 6 0 0 0 4 8 Stupeň dokumentace: Část: - P D P S - - D 2 1 1 Objekt: - S K 3 4 0 0 0 2 Podobek: - - - Příloha: - 4 - 0 0 1 Revize: - 0 0 1																																								
Název stavby/akce:	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)	Označení investora: S621600048																																																																					
Název části:	Kolejový svršek a spodek	Zakázka: 23PR010100000016																																																																					
Název objektu/dílčí části:	TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek a spodek	Označení části: D.2.1.1																																																																					
Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: SK 34-00-02																																																																					
Název dílčí části přílohy:	Soupis prací SO 34-10-01	Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001																																																																					
Odpovědný projektant: Ing. Pavol Lipták	Zpracovatel přílohy: Ing. Štěpán Heller	Měřítko: - Formáty: -																																																																					
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1302 14																																																																					
		Stupeň dokumentace: PDPS																																																																					
		Smluvní datum zpracování: 6.11.2025																																																																					
Označení investora: S 6 2 1 6 0 0 0 4 8 Stupeň dokumentace: Část: - P D P S - - D 2 1 1 Objekt: - S K 3 4 0 0 0 2 Podobek: - - - Příloha: - 4 - 0 0 1 Revize: - 0 0 1																																																																							

Firma: Valbek SK spol. s r.o., odštěpný závod							
Stavba:		Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)				SO 34-10-01	0.00
Rožpočet:		SO 34-10-01	TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 9	Celkem 10
0			Všeobecné podmínky:				0.00
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1.000	0.00	0.00
			Vypracování projektu definitivního zajištění PPK				
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.				
			2: 1				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
2	R02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1.000	0.00	0.00
			Zahrnuje veškerou potřebnou geodetickou činnost např. vytyčení během stavby, příprava pro vytyčování, zaměření zajišťovacích značek, zpracování protokolů, vytyčení sítí, zaměření skutečného stavu po stavbě atp.				
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.				
			2: 1				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
3	R02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - MĚŘENÍ PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI	KPL	1.000	0.00	0.00
			Kontrola prostorové průchodnosti rekonstruovaného úseku				
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.				
			2: 1				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
015			Poplatky za skládku:				0.00
4	R015150	907	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJÍŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	3 834.075	0.00	0.00
			Evidenční položka				
			Viz příloha 4.003				
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.				
			2: 0.125*14606m3*2.1t/m3				
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
5	R015210	912	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEzniČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	238.080	0.00	0.00
			Evidenční položka				
			Viz příloha 4.004				
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.				
			2: 552ks*0.25t/ks+100t				
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
6	R015250	916	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	2.221	0.00	0.00
			Evidenční položka				
			Viz příloha 4.004				
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.				
			2: 12337*2*0.09kg/ks*0.001t/kg				
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
7	R015260	917	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	4.022	0.00	0.00
			Evidenční položka				
			Viz příloha 4.004				
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.				
			2: 12337*2*0.163kg/ks*0.001t/kg				
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
8	R015520	937	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEzniČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	5.130	0.00	0.00
			Evidenční položka				
			Viz příloha 4.004				

Firma: Valbek SK spol. s r.o., odštěpný závod								
Stavba: Rozpočet:			Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek				SO 34-10-01	0.00
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: (3+39+13+2)ks*0.09t/ks					
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
9	R015790	964	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	282.270	0.00	0.00	
			Evidenční položka Viz příloha 4.004 + demontované zajišťovací značky 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 2112m*0.065t/m+(0.3*11728+552+39+2)*22.5kg/ks*0.001t/kg+50t+2.5t					
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
5				Komunikace:				0.00
10	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	29 824.272	0.00	0.00	
			Viz příloha 4.003 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: (34936.372-5112.100)m3					
			1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.					
11	512560		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	M3	5 112.100	0.00	0.00	
			Viz příloha 4.003 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 0.35*14606.000m3					
			1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.					
12	513550		KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 482.881	0.00	0.00	
			Doplnění KL v rámci 3. podbití Viz příloha 4.005 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 0.1m3/bm*14828.806m					
			1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.					
13	524352		KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	14 828.806	0.00	0.00	
			Viz příloha 4.005 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 14828.806m					
			1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovačů a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje					

Firma: Valbek SK spol. s r.o., odstěpný závod							
Stavba:		Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)				SO 34-10-01	0.00
Rozpočet:		SO 34-10-01		TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
14	542312		NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝSKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	M	14 828.806	0.00	0.00
Viz příloha 4.005 <i>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.</i> <i>2: 14828.806m</i>							
1. Položka obsahuje: - geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým normám - pomocné a dokončovací práce, kterými mohou být dle místních podmínek např. rozebrání a montáž přejezdových konstrukcí, ukolejnění – montáž a demontáž, stabilizace kolejového lože, snížení kolejového lože pod patou kolejnice – v koleji i ve výhybce, výluky – vypnutí trakce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách (např. u nástupišť), v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: případné nutné doplnění kolejového lože, které se řeší vždy jako reklamace nedodaného materiálu původních položek řady 51 3. Měrná jednotka: metr 4. Způsob měření: v koleji se měří délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje, u kolejových konstrukcí tzv. rozvinutá délka ve smyslu předpisu SR103/7							
15	545112		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	402.000	0.00	0.00
Viz přílohy 1.001 a 4.005 <i>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.</i> <i>2: 14828.806m/74m*2ks</i>							
Jednotlivým svařem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kritérií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezстыkové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kritérií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovačel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovačel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úpravu do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
16	549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VYHYBEK	M	14 828.806	0.00	0.00
Viz přílohy 1.001 a 4.005 <i>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.</i> <i>2: 14828.806m</i>							
1. Položka obsahuje: – přípravné práce, zejména odstraňování překážek v koleji a výhybce, např. odstranění kolejových propojek, ukolejnění ap. – vlastní broušení a související práce a materiál, např. brusivo – dokončovací práce, zejména zpětná montáž odstraněného zařízení, např. kolejových propojek, ukolejnění ap. – dopravu brousící soupravy a doprovodných vozů na místo broušení a zpět – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
17	549341		ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	14 828.806	0.00	0.00
Viz příloha 4.005 <i>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.</i> <i>2: 14828.806m</i>							
1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovačel – montážní přípravy na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení úpnací teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbití pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – svary 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
7				Přidružená stavební výroba:			
18	74C591		VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	14 828.806	0.00	0.00
Viz příloha 4.005 <i>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.</i> <i>2: 14828.806m</i>							
1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci troleje s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.							

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)
Rozpočet: SO 34-10-01 TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek

SO 34-10-01

0.00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
19	75C778		INFORMAČNÍ BOD AVV - DEMONTÁŽ	KUS	3.000	0.00	0.00
			Odměřeno elektronicky Viz přílohy 2.101 - 2.104 1ks kompletní konstrukce = 2*pražec s magnety + uchycovací materiál + náběhové plechové klíny 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 3ks 1. Položka obsahuje: – demontáž informačního bodu AVV podle typu daného položkou – demontáž informačního bodu AVV se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
9			Ostatní práce:				0.00
20	921930		ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNĚNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	110.400	0.00	0.00
			V místě všech žel. přejezdů Viz přílohy 2.101 - 2.104 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 9.0m*4+7.2m*2+5.0*6*2 (Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu upevnění. Samostatně ji tedy nelze použít.) 1. Položka obsahuje: – antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
21	923911		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	266.000	0.00	0.00
			Viz příloha 2.903 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 266ks 1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu – vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21 – dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu – veškerý pomocný materiál a nářadí – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
22	965010		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	M3	14 606.000	0.00	0.00
			Viz příloha 4.003 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 14606m3 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejšti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlelém (původním) stavu.				
23	965021		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM	36 515.000	0.00	0.00
			Viz příloha 4.003 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 0.125*14606.000m3*20km 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.				
24	965022		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII	M3KM	255 605.000	0.00	0.00
			Viz příloha 4.003 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: (5112.1+5842.4+1825.75)m3*20km				

Firma: Valbek SK spol. s r.o., odštěpný závod								
Stavba: Rozpočet:			Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek				SO 34-10-01	0.00
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
1	2	3	4	5	6	Jednotková	9	Celkem
			1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.					
25	965023		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LÓŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI	M3KM	292 120.000	0.00		0.00
			Viz příloha 4.003 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 14606m3*20km					
			1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.					
26	965113		DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	7 409.808	0.00		0.00
			Viz příloha 4.004 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 7409.808m					
			1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.					
27	965115		DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU	tkm	303 447.200	0.00		0.00
			Přesun materiálu do skladových prostor investora Viz přílohy 1.001 a 4.004 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: (5.13-5.13+3070.08-238.08+1240.86-279.77+4.02-4.02+2.22-2.22)*80km					
			1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.					
28	965116		DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	tkm	10 584.400	0.00		0.00
			Viz příloha 4.004 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: (5.13+238.08+279.77+4.02+2.22)*20km					
			1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je soumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozočných vzdáleností v kilometrech.					
29	965851		DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY	KUS	125.000	0.00		0.00
			Odměreno elektronicky Viz přílohy 2.101 - 2.104 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 125ks					

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Tyniště nad Orlicí (mimo)
Rozpočet: SO 34-10-01 TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek

SO 34-10-01

0.00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1. Položka obsahuje: – demontáž zajišťovací značky z jakékoliv nosné konstrukce – případnou demontáž sloupku včetně základu, konzoly a jiné drobné nosné konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
30	965852		DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	50.000	0.00	0.00
			Odměřeno elektronicky Viz přílohy 2.101 - 2.104 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 125ks*0.02t/ks*20km 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.				
31	R923911		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA PROVIZORNÍ	KUS	266.000	0.00	0.00
			Viz příloha 2.903 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 266ks 1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu – vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21 – dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu – veškerý pomocný materiál a nářadí – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				