


Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	Pontex, spol. s r.o.		
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)			Označení (S-kód):	S631500664
				Zakázka:	24-026.201
Název části:	Želeniční mosty			Označení části:	D.2.1.4.1
Název objektu:	Železniční most v ev. km 46,793			Číslo objektu / komplexu:	SO 12-20-01
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	4 . 001
Název dílčí části přílohy:				Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-	Smluvní datum zpracování:	
Ing. Jan Bažil		Formáty:	-		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Revize:	
Jihočeský	viz textová část	1701			
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4	P D P S	D 2 1 4 1	S O 1 2 2 0 0 1	X X	4 0 0 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/7 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - DOT7**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 12-20-01 Železniční most v ev. km 46,793						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
51	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 17120 2,0*303,347 = 606,694 [A] Celkové množství = 606,694 `` ``Celkem `606,694 = 606,694 [B] ` `Celkem `606,694 = 606,694 [C] ` Celkem 606,694 = 606,694000 [B] " "Celkem "606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 4. Viz platný Zákon o nakládání s odpady	T	606,694	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
52	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 93713 2,60*106,937 = 278,036 [A] Celkové množství = 278,036 `` ``Celkem `278,036 = 278,036 [B] ` `Celkem `278,036 = 278,036 [C] Celkem 278,036 = 278,036000 [B] " "Celkem "278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování – náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 4. Viz platný Zákon o nakládání s odpady	T	278,036	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	R015750.929	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 "dle pol. 97817 2*0,01*(10,5*1,5+11,2*1,75)*1,5 = 1,060500 [A] Celkem 1,0605 = 1,060500 [B] " "Celkem "1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskladování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1,061	-----	-----
54	R02700	POMOCNÉ KONSTRUKCE PO DOBU VÝSTAVBY viz přílohy 2_601, 2_602 a 1_001 Cenová soustava - 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s dočasnými konstrukcemi pro demontáž stávající a montáž nové konstrukce Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II hloubení výkopů pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné Cenová soustava OTSKP - 2025 ""výkop OP 01 - hl. výkopů 2,20m ((0,80)+(0,80+2,20))/2*2,20*(6,55-0,50*2) = 23,199 [A] OP 01 -prodloužení výkopu pro nasazenou desku - hl. výkopu 1,0m ((8,50-3,0)+(8,50-3,0+1,0))/2*1,0*(6,55) = 39,300 [B] výkop P1 - hl. výkopů 1,3m 9,397*12,43*1,3 = 151,846 [C] výkop OP 02 - hl. výkopů 2,20m ((0,80)+(0,80+2,20))/2*2,20*(6,55-2*0,50) = 23,199 [E] OP 02 -prodloužení výkopu pro nasazenou desku - hl. výkopu 1,0m ((8,50-3,0)+(8,50-3,0+1,0))/2*1,0*(6,55) = 39,300 [F] Celkové množství = 276,844 ` ` ``Celkem `276,844 = 276,844 [B] ` `Celkem `276,844 = 276,844 [C] Celkem 276,844 = 276,844000 [B] " "Celkem "276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření vykopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopiště a ve vykopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	276,844	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkop rýh pro prahy pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovně Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - práh v patě dlážby pod mostem $9,45 \times 0,30 \times 0,80 = 2,268$ [A] OP 01 - práh v patě kuželů $((7,0+2,30)+(5,0+2,30)) \times 0,30 \times 0,80 = 3,984$ [B] P1 - práh okolo zádlážby $(11,05+7,43+11,90+11,90) \times 0,30 \times 0,80 = 10,147$ [C] OP 02 - práh v patě dlážby pod mostem $9,45 \times 0,30 \times 0,80 = 2,268$ [E] OP 02 - práh v patě kuželů $((11,65+5,0)+(12,50+3,50)) \times 0,30 \times 0,80 = 7,836$ [D] Celkové množství = 26,503 ``  ``Celkem `26,503 = 26,503 [B] ` `Celkem `26,503 = 26,503 [C] Celkem 26,503 = 26,503000 [B] " "Celkem "26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	26,503	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	303,347	-----	-----
	Cenová soustava	uložení výkopku na skládku a meziskládku OTSKP - 2025 ""dle pol. 13183 276,844 = 276,844 [A] dle pol. 13283 26,503 = 26,503 [B] Celkové množství = 303,347 `` ``Celkem `303,347 = 303,347 [B] ` `Celkem `303,347 = 303,347 [C] Celkem 303,347 = 303,347000 [B] " "Celkem "303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp svahových kuželů dosypání stávajících kuželů u opěr do požadovaného tvaru OTSKP - 2025 ""OP 01 - kužel výška 2,80m, poloměr 4,50m $1/4*(1/3*3,14*4,50^2*2,80)*2 = 29,673$ [C] OP 02 - kužel výška 3,50m, poloměr 6,50m $1/4*(1/3*3,14*6,50^2*3,50) = 38,694$ [A] OP 02 -kužel výška 3,10m, poloměr 6,85m $1/4*(1/3*3,14*6,85^2*3,10) = 38,062$ [D] Celkové množství = 106,429` ` `Celkem `106,429 = 106,429 [B] `</p> <p>`Celkem `106,429 = 106,429 [C] Celkem 106,429 = 106,429000 [B] " "Celkem "106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stlísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	106,429	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina - požadavky dle TZ požadavky na hutnění - dle TZ Cenová soustava OTSKP - 2025 ""zásyp výkopů OP 01 - hl. zásypu 1,45 m ((0,80)+(0,80+2,22))/2*1,45*(6,55-2*0,50) = 15,371 [A] OP 01 - zásyp výkopu za nasazenou deskou - hl. zásypu 0,60m ((3,60)+(3,0+0,60))/2*0,60*(7,0) = 15,120 [B] výkop P1 - hl. zásypu 1,20m ((0,80)+(0,8+1,20))/2*1,20*(2*(8,95+2*0,80+1,20)+2*(6,0+2*0,80+1,20)) = 69,048 [C] zásyp výkopů OP 02 - hl. zásypu 1,45 m ((0,8)+(0,80+2,22))/2*1,45*(6,55-2*0,50) = 15,371 [D] OP 02 - zásyp výkopu za nasazenou deskou - hl. zásypu 0,60m ((3,60)+(3,0+0,60))/2*0,60*(7,0) = 15,120 [E] Celkové množství = 130,030 ``</p> <p>``Celkem `130,03 = 130,030 [B] ` `Celkem `130,03 = 130,030 [C] Celkem 130,03 = 130,030000 [B] " "Celkem "130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	130,030	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp drenáže štěrkokodrtí za rubem opěr Cenová soustava OTSKP - 2025 ""za OP 01 0,50*0,50*6,90 = 1,725 [A] za OP 02 0,50*0,50*6,70 = 1,675 [B] Celkové množství = 3,400 `` ``Celkem `3,4 = 3,400 [B] ` `Celkem `3,4 = 3,400 [C] Celkem 3,4 = 3,400000 [B] " "Celkem "3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	3,400	-----	-----

2 Základy



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU viz příloha 2_102 kompletní provedení mikropilot vč. proinjektování kořene v rozsahu dle PD šikmé i skloněné Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - 2 řady dl. 8,75m, 2 řady dl. 7,35m (2*2*8,75)+(7*2*7,35) = 137,900 [A] P2 - dl. 6,50m a dl. 6,25m (9*4*6,50)+(9*2*6,25) = 346,500 [B] OP 02 - 2 řady dl. 9,3m, 2 řady dl. 7,9m (2*2*7,9)+(7*2*9,3) = 161,800 [C] Celkové množství = 646,200 `` ``Celkem `646,2 = 646,200 [B] ` `Celkem `646,2 = 646,200 [C] Celkem 646,2 = 646,200000 [B] " "Celkem "646,2 = 646,200 [B] Celkem 646,2 = 646,200 [B] Celkem 646,2 = 646,200 [B] Celkem 646,2 = 646,200 [B] Celkem 646,2 = 646,200 [B] Celkem 646,2 = 646,200 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot - dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek - včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). <i>Způsob měření:</i> - pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN dřívku	M	646,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM viz příloha 2_102 vrty pod úrovní stávající opěry a nad skalním podložím - svislé a skloněné vrty odhad délky vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zahrnuje celkovou předpokládano délku vrtu Cenová soustava OTSKP - 2025 "`OP 01 - 2 řady dl. 8,75m, 2 řady dl. 7,35m (2*2*5,155)+(7*2*3,75) = 73,120 [A] P2 - dl. 6,50m a dl. 6,25m (9*4*2,8)+(9*2*2,6) = 147,600 [B] OP 02 - 2 řady dl. 9,3m, 2 řady dl. 7,9m (2*2*4,4)+(7*2*5,8) = 98,800 [C] Celkové množství = 319,520 `` ``Celkem `319,52 = 319,520 [B] ` `Celkem `319,52 = 319,520 [C] Celkem 319,52 = 319,520000 [B] " "Celkem "319,52 = 319,520 [B] Celkem 319,52 = 319,520 [B] Celkem 319,52 = 319,520 [B] Celkem 319,52 = 319,520 [B] Celkem 319,52 = 319,520 [B] Celkem 319,52 = 319,520 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	319,520	-----	-----
9	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM viz příloha 2_207 vrty pro injektáž stávajícího kamenného zdiva Cenová soustava OTSKP - 2025 110,0 = 110,000 [A] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	110,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM viz příloha 2_102 vrty skrz stávající k-ce a do skalního podloží - skloněné a svislé vrty předp. vrtání z úrovně odhalleného rubu opěr V podloží se očekává výskyt dřevěného roštu odhad délky vč. likvidace zvniklých odpadů a skládkovného zaruje celkovou předpokládano délku vrtu OTSKP - 2025 ""OP 01 - 2 řady dl. 8,75m, 2 řady dl. 7,35m (2*2*3,6)+(7*2*3,6) = 64,800 [A] P2 - dl. 6,50m a dl. 6,25m (9*4*3,7)+(9*2*3,55) = 197,100 [B] OP 02 - 2 řady dl. 9,3m, 2 řady dl. 7,9m (2*2*3,5)+(7*2*3,5) = 63,000 [C] Celkové množství = 324,900 ``</p> <p>``Celkem `324,9 = 324,900 [B] ` `Celkem `324,9 = 324,900 [C] Celkem 324,9 = 324,900000 [B] " "Celkem "324,9 = 324,900 [B] Celkem 324,9 = 324,900 [B] Celkem 324,9 = 324,900 [B] Celkem 324,9 = 324,900 [B] Celkem 324,9 = 324,900 [B] Celkem 324,9 = 324,900 [B] Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x	M	324,900	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 viz příloha 2_202 základy C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou Cenová soustava OTSKP - 2025 "`P2 - základ 6,0*(1,0+1,12)/2*8,95 = 56,922 [A] Celkové množství = 56,922 ` ` ``Celkem `56,922 = 56,922 [B] ` `Celkem `56,922 = 56,922 [C] Celkem 56,922 = 56,922000 [B] " "Celkem "56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodání a osazení výztuže	M3	56,922	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_205 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""výpočet poměrem k pilíři 10,201*0,76 = 7,753 [A] Celkové množství = 7,753 `` ``Celkem `7,753 = 7,753 [B] ` `Celkem `7,753 = 7,753 [C] Celkem 7,753 = 7,753000 [B] " "Celkem "7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Specifikace Položka: - zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů Položka nezahrnuje: - x	T	7,753	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU viz příloha 2_207 injektáž stávajícího kamenného zdiva	M3	21,588	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 (3,14*0,25*0,25)*110,0 = 21,588 [A] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). - vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. <i>Položka nezahrnuje:</i> - zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55	R234100	OPATŘENÍ PROTI VODĚ opatření proti vodě během zakládání a prací na spodní stavbě pilíře kpl. provedení - zřízení, provoz, odstranění vč. zvýšeného čerpání	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	- ""1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 `` ``Celkem `1 = 1,000 [B] ` `Celkem `1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - zřízení stěny - opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
56	R2723650	OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ stupeň opatření 4 dle SŽDC zahrnuje - ukolejnění - příprava vývodů v římsách - kombinaci primární ochrany dle TP 124 kap. 5.2 - sekundární ochrana dle TP 124 kap. 5.3 - konstrukční opatření dle TP 124 kap. 5.4, vč. propojení výztuže a vyvedená měřících bodů na povrch konstrukce kompletní provedení Cenová soustava - ""`1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 `` ``Celkem `1 = 1,000 [B] ` `Celkem `1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Specifikace <i>Položka:</i> - zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravou výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
3 Svislé konstrukce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	311213	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD obklad pilíře - dřívku kpl. provedení vč. kotvení a kotev, spárování	M3	12,885	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 ""pilíř (obvod dřívku 17,65 m -odměřeno z acad) 17,65*0,73 = 12,885 [A] Celkové množství = 12,885 `` ``Celkem `12,885 = 12,885 [B] ` `Celkem `12,885 = 12,885 [C] ` Celkem 12,885 = 12,885000 [B] " "Celkem "12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu,</i> - <i>případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování</i> - <i>včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_201 a 203 řimsy C30/37 vč. letopočtu výstavby vložením matrice do betonu , v.písma 175 mm - 2x vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění OTSKP - 2025 ""za OP 01 - vlevo $(0,35*0,55+0,5*0,135)*5,550 = 1,443$ [A] za OP 01 - vpravo $(0,35*0,55+0,5*0,135)*4,556+(0,35*1,605+0,3*0,65)*1,0 = 1,941$ [B] za OP 02 - vlevo $(0,35*0,55+0,5*0,135)*6,0 = 1,560$ [C] za OP 02 - vpravo $(0,35*0,55+0,5*0,135)*5,0+(0,35*1,605+0,3*0,65)*1,0 = 2,057$ [E] Celkové množství = 7,001 ``</p> <p>``Celkem ``7,001 = 7,001 [B] `` ``Celkem ``7,001 = 7,001 [C] Celkem 7,001 = 7,001000 [B] " "Celkem "7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže	M3	7,001	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_204 a 206 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 "(7283,50+7495,1)/1000*0,075 = 1,108395 [A] Celkem 1,108395 = 1,108395 [B] " "Celkem "1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x	T	1,108	-----	-----
17	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 viz příloha 2_201 a 203 opěry C30/37 (nasazené desky -viz pol. 420325) vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou vč. letopočtu výstavby vložním matrice do betonu , v.písma 175 mm Cenová soustava OTSKP - 2025	M3	37,996	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"OP 01 - dřík 2,84*(0,751+0,844)/2*7,40 = 16,760 [A] OP 01 - závěrná zídka do úrovně pod nasazenou deskou 0,57*0,50*6,555 = 1,868 [C] OP 01 - bločky 2*0,70*0,70*0,20 = 0,196 [E] OP 02 - dřík 2,90*(0,75+0,85)/2*7,40 = 17,168 [D] OP 02 - závěrná zídka do úrovně pod nasazenou deskou 0,572*0,50*6,321 = 1,808 [B] OP 02 - bločky 2*0,70*0,70*0,20 = 0,196 [F] Celkové množství = 37,996 ``            ``Celkem `37,996 = 37,996 [B] ` `Celkem `37,996 = 37,996 [C] Celkem 37,996 = 37,996000 [B] " "Celkem "37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodání a osazení výztuže				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_204 a 206 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 "(7283,50+7495,1)/1000*(37,996/(37,996+48,716)) = 6,476 [A] Celkové množství = 6,476 ``  ``Celkem `6,476 = 6,476 [B] ` `Celkem `6,476 = 6,476 [C] Celkem 6,476 = 6,476000 [B] " "Celkem "6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	6,476	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_202 pilíře C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou Cenová soustava OTSKP - 2025 "" dřík pilíře (plocha půdorysného řezu odměřena z acad) 11,442*0,755 = 8,639 [A] stativo pilíře (plocha půdorysného řezu odměřena z acad) 13,235*0,675 = 8,934 [C] bločky pod ložisky 2*0,90*0,90*0,2135 = 0,346 [B] Celkové množství = 17,919 `` ``Celkem `17,919 = 17,919 [B] ` `Celkem `17,919 = 17,919 [C] Celkem 17,919 = 17,919000 [B] " "Celkem "17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodání a osazení výztuže	M3	17,919	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_205 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""10520,7/1000 = 10,521 [A] Celkové množství = 10,521 `` ``Celkem `10,521 = 10,521 [B] ` `Celkem `10,521 = 10,521 [C] ` Celkem 10,521 = 10,521000 [B] " "Celkem "10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x Specifikace	T	10,521	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
21	420325	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 porovnatelná položka nasazené Žlb desky na zídky opěr - C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou Cenová soustava OTSKP - 2025	M3	48,716	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	""`deska nad OP 01 $6,50 \cdot (0,83 + 0,35) / 2 \cdot 5,55 = 21,284$ [A] deska na OP 01 - parapetní zídka vlevo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 5,550 + ((0,71 - 0,25) + (0,83 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 5,55 = 1,182$ [B] deska na OP 01 - parapetní zídka vpravo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 5,550 + ((0,71 - 0,25) + (0,55 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 4,45 + (0,71 - 0,25) \cdot 0,60 \cdot 1,0 = 0,980$ [D] deska nad OP 02 $6,30 \cdot (0,87 + 0,35) / 2 \cdot 6,00 = 23,058$ [G] deska nad OP 02 - parapetní zídka vlevo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 6,0 + ((0,71 - 0,25) + (0,52 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 6,0 = 0,906$ [C] deska na OP 02 - parapetní zídka vpravo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 6,0 + ((0,71 - 0,25) + (0,79 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 5,0 + (0,71 - 0,25) \cdot 0,60 \cdot 1,0 = 1,306$ [F] Celkové množství = 48,716 ``  ``Celkem `48,716 = 48,716 [B] ` `Celkem `48,716 = 48,716 [C] Celkem 48,716 = 48,716000 [B] " "Celkem "48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodání a osazení výztuže				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_204 a 206 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 $\frac{7283,50+7495,1}{1000} \cdot (48,716 / ((37,996+48,716))) = 8,303 [A]$ Celkové množství = 8,303 Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [C] Celkem 8,303 = 8,303000 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	8,303	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	42417B01	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI viz příloha 2_029 nosná konstrukce z oceli trámy s ortotropní mostovkou v rozsahu dle PD Cenová soustava - ""328593,7/1000 = 328,594 [A] Celkové množství = 328,594 ` ` `Celkem `328,594 = 328,594 [B] `</p> <p>`Celkem `328,594 = 328,594 [C] Celkem 328,594 = 328,594000 [B] " "Celkem "328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Položka zahrnuje: - dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikoroze ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. Položka nezahrnuje: - x	T	328,594	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	42417B02	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - MONTÁŽ nosná konstrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD Cenová soustava - ""`328593,7/1000 = 328,594 [A] Celkové množství = 328,594 ``` ``Celkem `328,594 = 328,594 [B] ` `Celkem `328,594 = 328,594 [C] Celkem 328,594 = 328,594000 [B] " "Celkem "328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikoroze ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	328,594	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	42417B03	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - PKO nosná kostrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD Cenová soustava - ""`4633,94 = 4633,940 [A]</p> <p>Celkové množství = 4633,940 ` `</p> <p>`Celkem `4633,94 = 4633,940 [B] ` `Celkem `4633,94 = 4633,940 [C] Celkem 4633,94 = 4633,940000 [B] " "Celkem "4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4 633,940 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikoroze ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	4 633,940	-----	-----
		Specifikace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	428741	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP - 2025 ""2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ``</p> <p>``Celkem `2 = 2,000 [B] ` `Celkem `2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	428742	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP - 2025 ""3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000 ``</p> <p>``Celkem `3 = 3,000 [B] ` `Celkem `3 = 3,000 [C] Celkem 3 = 3,000000 [B] " "Celkem "3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	3,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	428743	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, PEVNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP - 2025 ""na P1L 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ``</p> <p>``Celkem `1 = 1,000 [B] ` `Celkem `1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	12,296	-----	-----
	Cenová soustava	podkladní beton C12/15 OTSKP - 2025 ""OP 01 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m (4,60+0,20)*0,15*(6,50+2*0,20) = 4,968 [B] OP 01 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*6,90 = 1,026 [C] OP 02 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m (5,05+0,20)*0,15*(6,30+2*0,20) = 5,276 [F] OP 02 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*6,90 = 1,026 [G] Celkové množství = 12,296 `` ``Celkem `12,296 = 12,296 [B] ` `Celkem `12,296 = 12,296 [C] Celkem 12,296 = 12,296000 [B] " "Celkem "12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	451384.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE betonové lože pod odláždění - tl. 0,10m betonové prahy v patě odláždění vč. výztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP - 2025 "`patky v patě odláždění - dle pol. 13283 26,503 = 26,503 [A] dle pol. 465512 326,5*0,10 = 32,650 [B] Celkové množství = 59,153 `` ``Celkem `59,153 = 59,153 [B] ` `Celkem `59,153 = 59,153 [C] Celkem 59,153 = 59,153000 [B] " "Celkem "59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x	M3	59,153	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	451384.B	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE tvrdá ochrana izolace tl. 60 mm - k pol.R711131 vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP - 2025 OP 01 - na izolaci na nasazených deskách - horní povrch $5,550 \times 5,50 \times 0,06 = 1,832$ [A] OP 02 - na izolaci na nasazených deskách - horní povrch $6,0 \times 5,70 \times 0,06 = 2,052$ [B] Celkové množství = 3,884 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění Specifikace - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	3,884	-----	-----

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO viz příloha 2_501 přechodový klín Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - přechodový klín 2,124*5,65 = 12,0006 [A] OP 02 - přechodový klín 2,328*5,65 = 13,1532 [D] Celkové množství = 25,1538 `` ``Celkem `25,154 = 25,154 [B] ` `Celkem `25,154 = 25,154 [C] Celkem 25,154 = 25,154000 [B] " "Celkem "25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x	M3	25,154	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění odlážděním kamenem tl. 0,20 Cenová soustava OTSKP - 2025 ""`326,50*0,20 = 65,300 [A]</p> <p>Celkové množství = 65,300 ` `</p> <p>`Celkem `65,3 = 65,300 [B] ` `Celkem `65,3 = 65,300 [C] Celkem 65,3 = 65,300000 [B] " "Celkem "65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	65,300	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU hloubkové spárování stávajícího kamenného zdiva dle PD Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 44,565 = 44,565 [A] Celkové množství = 44,565 `` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] ` Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení sutí a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje: - x	M2	44,565	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU izolace na nasazených deskách souvrství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou tl. 60mm tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz kompletní skladba Cenová soustava - ""OP 01 - izolace na nasazených deskách $5,550 \cdot (5,50 + (0,36 + 0,50)/2 + (0,36 + 0,55)/2) - 1,0 \cdot 0,46 = 34,977$ [A] OP 02 - izolace na nasazených deskách $6,0 \cdot (5,70 + (0,36 + 0,20)/2 + (0,36 + 0,45)/2) - 1,0 \cdot 0,46 = 37,850$ [B] Celkové množství = 72,827 ""Celkem `72,827 = 72,827 [B]` `Celkem `72,827 = 72,827 [C] Celkem 72,827 = 72,827000 [B] " "Celkem "72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilie	M2	72,827	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
58	R7114150	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ BEZEŠVÁ vč. ochrany z pryžových desek izolace na NK OK bezešvá izolace s ochráníu pryžovými deksami - celk. tl. 30mm izolace přetažena i na svislé plochy kpl. vč. pryžových desek Cenová soustava - ""(5,45+2*0,60)*62,36 = 414,694 [A] Celkové množství = 414,694 ``</p> <p>``Celkem `414,694 = 414,694 [B] ` `Celkem `414,694 = 414,694 [C] Celkem 414,694 = 414,694000 [B] " "Celkem "414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek <i>Položka nezahrnuje:</i> - ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton	M2	414,694	-----	-----
8 Potrubí						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH drenáž za nasazenými deskami vč. zavičkování Cenová soustava OTSKP - 2025 ""Za OP 01 9,80 = 9,800 [A] Za OP 02 7,70 = 7,700 [B] Celkové množství = 17,500 `` ``Celkem `17,5 = 17,500 [B] ` `Celkem `17,5 = 17,500 [C] Celkem 17,5 = 17,500000 [B] " "Celkem "17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	17,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU vyústění drenáže Cenová soustava OTSKP - 2025 ""2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 `` ``Celkem `2 = 2,000 [B] ` `Celkem `2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem Položka nezahrnuje: - x	KUS	2,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž zábradlí vč. případného rozřezání, provizotního zajištění vč. veškeré dopravy bez skládkového Cenová soustava OTSKP - 2025 ""na křídlech 4*4,0 = 16,000 [A] Celkové množství = 16,000 `` ``Celkem `16 = 16,000 [B] ` `Celkem `16 = 16,000 [C] Celkem 16 = 16,000000 [B] " "Celkem "16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	M	16,000	-----	-----
38	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obruba okolo odláždění Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 5,30+5,10+3,1+3,50 = 17,000 [A] OP 02 6,10+7,30 = 13,400 [B] Celkové množství = 30,400 `` ``Celkem `30,4 = 30,400 [B] ` `Celkem `30,4 = 30,400 [C] Celkem 30,4 = 30,400000 [B] " "Celkem "30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	30,400	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	93261	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU porovnatelná položka pochozí rošt na služební lávce vč. kotvení kpl. provedení Cenová soustava OTSKP - 2025 ""`0,95*62,4 = 59,280 [A] Celkové množství = 59,280 ``  ``Celkem `59,28 = 59,280 [B] ` `Celkem `59,28 = 59,280 [C] Celkem 59,28 = 59,280000 [B] " "Celkem "59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	59,280	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	93311 Cenová soustava	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 OTSKP - 2025 "1 = 1,000000 [A] Celkové množství = 1,000000 " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajištění k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
41	93315 Cenová soustava	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 OTSKP - 2025 "1 = 1,000000 [A] Celkové množství = 1,000000 " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajištění k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	5,040	-----	-----
	Cenová soustava	žlab z lomového kamene vč. lože vč. výztužení výztužnými sítěmi OTSKP - 2025 ""za OP 01 - (sklon - koef.1,20) 3,0*0,60*1,20 = 2,160 [A] za OP 02 - (sklon - koef.1,20) 4,0*0,60*1,20 = 2,880 [B] Celkové množství = 5,040 ``</p> <p>``Celkem `5,04 = 5,040 [B] ` `Celkem `5,04 = 5,040 [C] Celkem 5,04 = 5,040000 [B] " "Celkem "5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha Položka nezahrnuje: - x				
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 mostní odvodňovací souprava rozmístěno cca 2,20m kpl. provedení vč. napojení na svislý svod a vyústění volně pod most vč. svislých svodů Cenová soustava OTSKP - 2025 ""28 = 28,000 [A] Celkové množství = 28,000 `` ``Celkem `28 = 28,000 [B] ` `Celkem `28 = 28,000 [C] Celkem 28 = 28,000000 [B] " "Celkem "28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - x	KUS	28,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE viz příloha 2_207 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 44,565 = 44,565 [A] Celkové množství = 44,565 `` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] ` Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Specifikace Položka nezahrnuje: - x	M2	44,565	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ viz příloha 2_207 očištění kamenného zdiva ponechané části stávajících konstrukcí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - stávající úložný práh 1,10*(6,70+2*2,50) = 12,870 [A] OP 01 - křídla 2*(1,40+1,10)*2,50/2 = 6,250 [B] P1 0 = 0,000 [C] OP 02 - stávající úložný práh 1,50*(6,55+2*2,50) = 17,325 [D] OP 02 - křídla 2*(1,40+1,50)*2,80/2 = 8,120 [E] Celkové množství = 44,565 ``  ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	44,565	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM viz příloha 2_201 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného	M2	44,565	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 44,565 = 44,565 [A] Celkové množství = 44,565 `` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] ` Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu				
	Specifikace	Položka nezahrnuje: - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM demontáž stávající nosné ocelové konstrukce vč. demontáže dilatačních zařízení vč. případného rozřezání, provizotního zajištění vč. veškeré dopravy odhad výměr bez skládkového Cenová soustava OTSKP - 2025 ""120 = 120,000 [A] Celkové množství = 120,000 `` ``Celkem `120 = 120,000 [B] ` `Celkem `120 = 120,000 [C] Celkem 120 = 120,000000 [B] " "Celkem "120 = 120,000 [B] Celkem 120 = 120,000 [B] Celkem 120 = 120,000 [B] Celkem 120 = 120,000 [B] Celkem 120 = 120,000 [B] Celkem 120 = 120,000 [B] Položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Specifikace Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	T	120,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
48	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC bourání kamenných konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné odhad výměr Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - ubourání částí opěry - dřík + ZZ 1,0*2,50*6,55+1,0*1,20*6,55 = 24,235 [A] OP 01 - ubourání zhlaví křídel 2*0,55*(1,20+3,75)*1,0 = 5,445 [B] OP 01 - římsa 2*0,70*4,50*0,25 = 1,575 [C] P2 - pilíř - stativo 1,90*0,60*7,70 = 8,778 [D] P2 - pilíř - dřík 1,80*2,35*7,60 = 32,148 [E] OP 02 - ubourání části opěry - dřík 1,20*2,5*6,7+0,90*1,20*6,7 = 27,336 [F] OP 02 - ubourání zhlaví křídel 2*0,55*(1,20+4,05)*1,0 = 5,775 [G] OP 02 - římsa 2*0,70*4,70*0,25 = 1,645 [H] Celkové množství = 106,937 `` ``Celkem `106,937 = 106,937 [B] ` `Celkem `106,937 = 106,937 [C] Celkem 106,937 = 106,937000 [B] " "Celkem "106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	106,937	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) vybourání ložisek na opěrách a pilíři vč. veškeré dopravy a uložení bez skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""3*2 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000 `` ``Celkem `6 = 6,000 [B] ` `Celkem `6 = 6,000 [C] Celkem 6 = 6,000000 [B] " "Celkem "6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	6,000	-----	-----
50	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění izolace vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné Cenová soustava OTSKP - 2025 "2*(10,5*1,5+11,2*1,75) = 70,700000 [A] Celkem 70,70 = 70,700000 [B] " "Celkem "70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	70,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
59	R9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ok zábradlí kpl. vč. PKO a kotvení dodávka + montáž Cenová soustava - "(755,6+1197,0+1273,6)/1000 = 3,226200 [A] Celkem 3,2262 = 3,226200 [B] " "Celkem "3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	t	3,226	-----	-----
60	R918200	VSAKOVACÍ JÍMKA VSAKOVACÍ JÍMKA vč. výkopu, odvozu a uložení zeminy, skládkovného, výplň vsakovací jímky kompletní provedení dle PD Cenová soustava - ""`2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 `` ` ``Celkem `2 = 2,000 [B] ` `Celkem `2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Specifikace dle popisu v příslušné části projektové dokumentace	KUS	2,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
61	R93140	MOSTNÍ ZÁVĚRY - atyp. viz příloha 2_304 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného atypické mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v místě přechodu kolejového lože mezi opěrami a nk vykázáno na půdorysný průměr kpl. provedení Cenová soustava - ""7,346*2 = 14,692 [A] Celkové množství = 14,692 ``</p> <p>``Celkem `14,692 = 14,692 [B] ` `Celkem `14,692 = 14,692 [C] Celkem 14,692 = 14,692000 [B] " "Celkem "14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Položka zahrnuje: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - vlastní beton a výztuž, zařazuje se do příslušné betonové konstrukce. Způsob měření: - měří se půdorysná délka v ose závěru.	M	14,692	-----	-----