

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 155048/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Kateřina Jungová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 720 071 563  
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

## „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)” -ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)” - vybavení nového sálu CDP Praha

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ”) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

V provozních souborech sdělovacího zařízení místní kabelizace, DOK, TOK a TK se vyskytují položky „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II“. U této položky zadavatel uvádí zeminu TR II. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050 podle tabulky níže?

| Třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133                                                                          |  | Třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 (neplatná) |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Popis                                                                                                         |  | Pevnost                                         | Popis                                                                     |
| I. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla), ručně                               |  | 1 horniny sypké                                 | dají se nabírat lopatou, nakladačem                                       |
|                                                                                                               |  | 2 horniny rypné                                 | rozpojitelné rýčem, nakladačem                                            |
|                                                                                                               |  | 3 horniny kopné                                 | rozpojitelné rýčem, nakladačem                                            |
| II. Pro těžbu rozpojování je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy - rozrývače, skalní lžíce, kladiva |  | 4 pevné horniny drobné                          | rozpojitelné klinem, rypadlem                                             |
|                                                                                                               |  | 5 pevné horniny lehko trhatelné                 | rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (hmotnosti nad 40 t), trhavinami |
| III. K rozpojování je nutno použít trhačí práce                                                               |  | 6 pevné horniny těžko trhatelné                 | rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami                                |
|                                                                                                               |  | 7 pevné horniny velmi těžko trhatelné           | rozpojitelné trhavinami                                                   |

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Jedná se jedná o třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050, proto v rozpočtech dle současné normy je použita třída těžitelnosti II.

#### **Dotaz č. 2:**

V PS 33-02-11 ŽST Třebechovice pod Orebem, místní kabelizace, se vyskytuje položka č. 8 „ZÁSYPAK JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM” v množství 1 190 M3. Domníváme se, že správně má být 119 M3, dle množství výkopů v položce č. 6. Žádáme zadavatele o prověření.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Bylo prověřeno a výměra položky byla opravena na 119 m<sup>3</sup>.

**Dotaz č. 3:**

V **PS 33-02-11 ŽST Třebechovice pod Orebem, místní kabelizace**, se domníváme, že v položkovém rozpočtu, nesouhlasí počty a typy optických rozvaděčů vůči výkresu Chybí například rozvaděče 12 vláken do REOV a optické rozvaděče na přejezdech P4016 a P4017 by měly, dle počtu vláken přivedených, být 48 vláken. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

*Bylo prověřeno, optické rozvaděče pro REOV jsou uvedeny v počtu 2ks (položka 75IEF1). V případě P4016 a P4017 byla položka pro optický rozvaděč změněna- nahrazena položkou pro rozvaděč pro 48 vláken (75IEF4).*

**Dotaz č. 4:**

V **PS 33-02-11 ŽST Třebechovice pod Orebem, místní kabelizace**, nesouhlasí počet spojek na metalických kabelech v položkovém rozpočtu vůči výkresu. Ve výkresu jsou pouze 3ks spojek s odbočovací soupravou na kabelech s pancířem. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

*Bylo prověřeno, počet spojek je ve výkazu výměr uveden správně. Ve schématu nejsou zakresleny rovné spojky na metalických kabelech, další spojky jsou určeny pro případné spojkování stávající kabelizace v případě nutnosti zachování provozu.*

**Dotaz č. 5:**

V **PS 35-02-11 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, místní kabelizace**, se vyskytuje položka č. 8 „ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM“ v množství 6 125 M3. Domníváme se, že správně má být 612,5 M3, dle množství výkopů v položce č. 6. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

*Bylo prověřeno a výměra položky byla opravena na 612,5 m<sup>3</sup>.*

**Dotaz č. 6:**

V **PS 31-02-11 žst Týniště nad Orlicí, doplnění místní kabelizace, PS 33-02-11 ŽST Třebechovice pod Orebem, místní kabelizace, PS 35-02-11 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, místní kabelizace a PS 37-02-11 ŽST Hradec Králové, místní kabelizace**, se vyskytují položky „KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM. Chápeme správně, že se jedná o běžně pokládané plastové žlaby? Žádáme zadavatele o upřesnění.

**Odpověď na dotaz č. 6:**

*Ano, jedná se o běžně pokládané plastové žlaby.*

**Dotaz č. 7:**

V **PS 32-02-51 TÚ Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, DOK a TK, PS 34-02-51 TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, DOK, TK, PS**, se v položkovém rozpočtu vyskytují položky „R702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM – POCHOZÍ“. Dle vzorového listu železničního spodku Ž18 se kabelová trasa z pochozích žlabů řeší jako podobjekt stavebního objektu železniční spodek. Ve znění změny č.1, č.j. 95834/2024-SŽ-GR-013, účinnost od 1.1.2025 a to dle směrnice SM011. Oproti tomu v souvisejícím **PS 36-02-51 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí-Hradec Králové hl.n., DOK a úpravy TK**, je v položce č. 14 kabelový žlab nepochozí. Tážeme se tedy i na tento, jestli je to běžně používaný žlab plastový. V technické zprávě, ZTP ani situačních výkresech, není zmínka o pochozích žlabech. Žádáme zadavatele o vysvětlení problematiky kabelových žlabů.

**Odpověď na dotaz č. 7:**

*Z důvodu vývoje projektu stavby musí být kabelové žlaby ve všech třech objektech pochozí. V soupisech prací daných PS byly předmětné položky pro kabelové žlaby uvedeny do souladu.*

**Dotaz č. 8:**

V **PS 32-02-51 TÚ Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, DOK a TK, PS 34-02-51 TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, DOK, TK, PS**, se

nachází položky č. 43 „VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT – MONTÁŽ“. K této položce chybí položka dodávky VTO. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 8:**

*U relový domků budou osazeny nové přístrojové skříně (v rámci jiného PS této stavby). Tyto přístrojové skříně jsou již z výroby standardně osazeny VTO. Položka č.43 „VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT – MONTÁŽ“ je v rozpočtu z důvodu připojení tohoto VTO na traťový kabel.*

**Dotaz č. 9:**

V **PS 31-02-41 ŽST Týniště nad Orlicí, rozvodna EPZ, PZTS**, se vyskytuje propoj optickým kabelem v HDPE trubce v zemi mezi starým a novým EPZ. Tážeme se zadavatele, ve kterém PS jsou započítány zemní práce pro tento propoj.

**Odpověď na dotaz č. 9:**

*Zemní a související práce byly do soupisu prací uvedeného PS doplněny.*

**Dotaz č. 10:**

V **PS 31-02-41 ŽST Týniště nad Orlicí, rozvodna EPZ, PZTS**, se v položce č. 39 zřejmě vyskytla početní chyba v množství dodaných kusů. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu.

**Odpověď na dotaz č. 10:**

*Počet kusů položky byl v soupisu prací opraven.*

**Dotaz č. 11:**

V **PS 31-02-41 ŽST Týniště nad Orlicí, rozvodna EPZ, PZTS**, se domníváme, že chybí v rozpočtu položka pro propojovací krabice ( 750561 PZTS, ROZVODNÁ KRABICE – DODÁVKA, 75056X PZS, ROZVODNÁ KRABICE – MONTÁŽ ).Viz schéma zapojení. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 11:**

*Uvedené položky byly doplněny do soupisu prací.*

**Dotaz č. 12:**

V **PS 32-02-41 Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, signalizace vstupů do domků RZZ**, se domníváme, že chybí v rozpočtu položka pro propojovací krabice (750561 PZTS, ROZVODNÁ KRABICE – DODÁVKA, 75056X PZS, ROZVODNÁ KRABICE – MONTÁŽ ).Viz schéma zapojení. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 12:**

*Uvedené položky byly doplněny do soupisu prací.*

**Dotaz č. 13:**

V **PS 33-02-41 ŽST Třebechovice pod Orebem, PZTS**, se domníváme, že chybí v rozpočtu položka pro propojovací krabice ( 750561 PZTS, ROZVODNÁ KRABICE – DODÁVKA, 75056X PZS, ROZVODNÁ KRABICE – MONTÁŽ ).Viz schéma zapojení. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 13:**

*Uvedené položky byly doplněny do soupisu prací.*

**Dotaz č. 14:**

V **PS 35-02-41 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, PZTS**, se domníváme, že chybí v rozpočtu položka pro propojovací krabice ( 750561 PZTS, ROZVODNÁ KRABICE – DODÁVKA, 75056X PZS, ROZVODNÁ KRABICE – MONTÁŽ ).Viz schéma zapojení. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 14:**

*Uvedené položky byly doplněny do soupisu prací.*

**Dotaz č. 15:**

V **PS 35-02-41 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, PZTS**, jsme napočítali dle schémat zapojení 8 kusů bezkontaktních čteček karet. V položkovém rozpočtu je dodávka a

montáž karet pro 8 kusů, ale dále jsou přidány položky dodávek bezkontaktních čteček v položkách č. 20 a č. 21. Domníváme se, že tyto položky jsou duplicitní. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 15:**

*Soupis prací byl opraven. Duplicitní položky byly nahrazeny správnými položkami kód 7505A1 a 7505AX pro dodávku a montáž detektoru tříštění skla.*

**Dotaz č. 16:**

V **PS 36-02-41 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí – Hradec Králové hl.n., signalizace vstupů do domků RZZ**, se domníváme, že chybí v rozpočtu položka pro propojovací krabice ( 750561 PZTS, ROZVODNÁ KRABICE – DODÁVKA, 75056X PZS, ROZVODNÁ KRABICE – MONTÁŽ ). Viz schéma zapojení. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 16:**

*Uvedené položky byly doplněny do soupisu prací.*

**Dotaz č. 17:**

V **PS 32-02-51 TÚ Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, DOK a TK, PS 34-02-51 TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, DOK, TK, PS a PS 36-02-51 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí-Hradec Králové hl.n., DOK a úpravy TK**, se vyskytují položky „TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) PŘES 1000 VA – DODÁVKA“. K těmto položkám chybí položka montáže - tedy „TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) do 1000 VA – MONTÁŽ“. Domníváme se, že místo položky montáže transformátoru, byla v rozpočtu chybně použita položka „TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) PŘES 1000 VA – DODÁVKA“. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď na dotaz č. 17:**

*Položka (TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) PŘES 1000 VA – DODÁVKA) byla v soupisech prací výše uvedených PS nahrazena položkou „TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ“.*

**Dotaz č. 18:**

V rekapitulaci stavby (v soupisu prací) se nachází provozní soubory:

**PS 32-02-53** TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, úprava stávající kabelizace ČD-T

**PS 34-02-53** TÚ Třebechovice pod Orebem - Hr. Králové-Slezské Předměstí, úprava stávající kabelizace ČD-T

**PS 36-02-53** TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava stávající kabelizace ČD-T

Žádáme zadavatele o prověření objektu, zda se nejedná o nezadatelné práce.

Na základě prověření, žádáme zadavatele o vyloučení nezadatelných prací ze stavby (i soupisu prací) a potvrzení, že je uchazeč neoceňuje.

**Odpověď na dotaz č. 18:**

*Soupisy prací výše uvedených objektů budou označeny v názvu poznámkou „NEOCEŇOVAT“ a uchazeč je tedy v soutěži naceňovat nebude.*

**Sdělení zadavatele:**

*Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. ze dne 13. 10. 2026 na den 14. 10. 2026.*

*Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.*

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 13 / 10 / 2026      nahrazeno: 14 / 10 / 2026    Čas 13:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Přílohy:**

- Soupis\_prací\_ZM01\_260915
- upravené PS

**Ing. Viktor Vik, Ph.D.**

pověřen k řízení organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 7501536

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bb59d879-63a5-4698-9282-083313ad5b47

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.09.2026 13:09:18

**Hash komponenty:** 1099fbe7a96069e71b57a32bc222182031b1318a828e68668de23e9800ba435a

**Hashovací funkce:** sha256Hex



54400dfe-0b8f-4cd8-b265-69461ed615b9