

E-ZAK

Naše zn. 156178/2026-SŽ-GR-O15
Listů/příloh 2/0
Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 16. září 2026

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce – 64026044

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka – Infrastruktura“

Dotaz dodavatele č. 1:

V zadavatelem postoupené dokumentaci ke stavebnímu objekt SO 115-11-01 Lázně Bělohrad – Nová Paka, výstroj trati jsme v soupisu prací nenalezli položky pro demontáž stávajících staničnicků a sklonovníků ani pro likvidaci odpadu vzniklého touto demontáží, přestože dokumentace jejich odstranění požaduje.

Současné prosíme o prověření položek č. 15, 16, 37 a 38, které se vztahují k dodávce a montáži 34 ks nových staničnicků. Z jejich popisu není zřejmé, zda se nejedná o duplicitní položky.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění položek soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel po prověření dotazu sděluje, že soupis prací ve stavebním objektu **SO 115-11-01 Lázně Bělohrad – Nová Paka, výstroj trati** obsahuje **všechny** položky pro řádné ocenění veškerých stavebních prací a souvisejících činností předpokládaných projektovou dokumentací.

Jednotlivé činnosti jsou v soupisu prací zahrnuty buď přímo v samostatných položkách, nebo v položkách sdružujících související práce, dodávky, dopravu či nakládání s odpady.

- Demontáž stávajících sklonovníků bude oceněna v položce č. 4 „**Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku**“.
- Demontáž stávajících staničnicků bude oceněna v položce č. 47 „**Staničení demontáž hektometrovníku**“.
- Odvoz demontované výstroje bude oceněn v položce č. 62 „**Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km**“, kde je ve výkazu výměr uvedena poznámka „**Odvoz výstroje na mezideponii**“.

- Likvidace betonových patek z návěstidel je zahrnuta v položce č. 64 „**Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů**“ a bude oceněna prostřednictvím položky č. 10 v objektu **SO 999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy**.
- Likvidace vzniklého železného odpadu včetně jeho odvozu z mezideponie bude zajištěna prostřednictvím smluvního partnera zadavatele.
- K dotazu na položky č. 15, 16, 37 a 38 zadavatel sděluje, že se nejedná o duplicitní položky. V uvedených položkách budou oceněny pořizovací náklady na tabule staničnicků a náklady na montáž patek a sloupků. Na jednom sloupku budou osazeny dvě tabule staničnicku, tj. jedna tabule pro jízdu ve směru staničení a jedna tabule pro jízdu proti směru staničení.



Ing. Pavla Kosinová
16.09.2026 14:25
Podepsáno elektronicky

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové