

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP	05/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 605 229 020
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. KAREL KOŠAŘ

Garant profese:

-

Zpracovatel části:



EXprojekt s r.o.
Heršpická 758/13, 619 00 Brno
T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. DOMINIK MOJŽÍŠEK	Ing. Dominik Mojžíšek	ING. JOSEF MAREK	ING. DOMINIK MOJŽÍŠEK

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
3. část - II. etapa**

Číslo smlouvy:

19 149 208

Projektový stupeň:

DSP + PDPS

Část:

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK
SO 03-11-20-13(14) ŽST TÝNIŠTĚ N. O., VOJENSKÁ VLEČKA

Datum:

08/2023

Číslo části:

D.2.1.1.1
D.2.1.1.2

Název přílohy:

Výkaz výměr

Měřítko:

Počet formátů:
2 x A4

Číslo přílohy:

9.001

SO 03-11-20-13 ŽST Týniště n. O., Vojenská vlečka, žel. svršek	VÝPOČET	POČET	MJ
Směrová a výšková úprava koleje tv. S49/49E1, pražce betonové		56.6	[m]
Antikorozní úprava upevnění		10.2	[m]
Odtěžení kolejového lože	1.7*503+115	970.1	[m3]
Odtěžení kolejového lože (bez kontaminované části ve výhybách)		955.1	[m3]
30 % podsítné		286.530	[m3]
z toho 25 % N		71.633	[m3]
z toho 75 % O		214.898	[m3]
50 % recyklace		477.550	[m3]
z toho 50 % KL		238.775	[m3]
z toho 50 % 0/32		238.775	[m3]
20 % 8/32		191.020	[m3]
Zřízení kolejového lože	1.994*160.379	319.8	[m3]
Doplnění kolejového lože na délku SVÚ	1.994*0.15*56.554	16.9	[m3]

SO 03-11-20-14 ŽST Týniště n. O., Vojenská vlečka, žel. spodek	VÝPOČET	POČET	MJ
ŠD 0/32	0.5*21.6+105*1.052	121.3	[m3]
příkop se vsakovacím žebrem	28.5+64.6	93.1	[m]
vyložení vsakovacího příkopu geotextilií	1.5*93.1	139.7	[m2]
výplň vsakovacího žebra fr. 16/32	0.21*93.1	19.6	[m3]
polovegetační tvárnice tl. 80 mm	64.6+32.3+10+29.8+14.25+4.5	155.5	[m2]
vsakovací žebro	16.9+21.1	38.0	[m]
vyložení vsakovacího žebra geotextilií	2.1*19.6	79.8	[m2]
výplň vsakovacího žebra fr. 16/32	0.719*19.6	27.3	[m3]
Odkop tělesa	32.843*4.261+5.854*25+5.058*25+4.867*25+3.967*25+4.325*2.628	645.0	[m3]