

Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II.
část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov
– kompenzační opatření**

Datum vydání: 23.09.2026

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	3
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla	3
1.2 Umístění stavby	3
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4
2.1 Projektová dokumentace	4
2.2 Související dokumentace	4
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4
4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA	4
4.1 Všeobecně.....	4
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele	6
4.3 Dokumentace skutečného provedení stavby	6
4.4 Ostatní inženýrské objekty.....	6
4.5 Životní prostředí	7
4.6 Nakládání s odpady	8
4.7 Publicita stavby.....	8
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY	9
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	10
7. PŘÍLOHY	10

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP.

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření**“, jejímž cílem je realizace **kompenzačních opatření** ve smyslu ustanovení §45i odst. 4-8 zákona č. 114/1992 Sb. a Závazného stanoviska EIA podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí č.j. MZP/2025/710/5 vydaných pro stavbu vysokorychlostní trati „**RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov**“. Předmětem kompenzačních opatření, jako samostatné předstihové stavby samotné VRT, je realizace náhradních tůň pro čolka velkého (*Triturus cristatus*), které budou umístěny na p. č. 554, 3077/1, st. 3077/2, 3078/2 v k. ú. Polanka nad Odrou, na p. č. 2224/2 v k. ú. Studénka nad Odrou a na p. č. 1191/1, 1190/60, 1190/62, 1190/1, 1190/74, 1188/1, 1191/27 v k. ú. Pustějov dle projektové dokumentace „Dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“; Zpracování dokumentace pro územní řízení (dále jen „záměr“). Rozsah Díla „**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření**“ je:

- zhotovení stavby dle projektové dokumentace,
- úzká spolupráce s biologickým dozorem stavby, který bude samostatně zasmulvněn objednatelem, včasné předání informací o postupu stavebních prací, a bezvýhradné respektování pokynů biologického dozoru z hlediska zájmů ochrany přírody a životního prostředí
- Bezvýhradné naplnění Společného rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělení Správa CHKO Poodří (dále jen „Agentura“), č. j. SR/0112/MS/2026-8 ze dne 25.05.2026
- vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části a dokladů pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, viz odst. 4.3.2).

1.1.2 Blížší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech zadávací dokumentace.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat v blízkosti traťových úseků (stavba není přímou stavbou dráhy):
ŽST Studénka, Studénka – Jistebník a Jistebník – Polanka n. O

Údaje o stavbě

Označení (S-kód)	S622000249
Kraj	Moravskoslezský
Okres	Nový Jičín, Ostrava-město
Katastrální území	Polanka nad Odrou p.č.554, 3077/1, st. 3077/2(na pozemku je budova bez čp/če), 3078 Studénka nad Odrou p.č. 2224/2 Pustějov p.č. 1190/60, 1190/62, 1190/1, 1190/74, 1188/1, 1191/27, 1191/28
Správce	AOPK

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření**“, zpracovatel **Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část, 05.06.2026**

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu projektové dokumentace (PDPS) včetně dokumentace na základě, které bylo vydáno pro stavební povolení (DPS) v otevřené formě.

- 2.1.2 Společné rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělení Správa CHKO Poodří (dále jen „Agentura“), číslo jednací SR/0112/MS/2026-8 ze dne 25.05.2026.

2.2 Související dokumentace

- 2.2.1 Stavební povolení / povolení stavby bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

- 3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi:

- a) **„RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov**

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

- 4.1.1 **V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné technické podmínky – VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R“).**

- 4.1.2 Odstavce 2.2.1 a 2.2.7 ve VTP/R se ruší a nahrazují následujícími odstavci:

„4.2.1 Majetkové vypořádání je vedeno v **Majetkoprávní aplikaci** (webová aplikace MAJA – majetkoprávní příprava staveb), kterou zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel. Zhotovitel po podpisu SOD obdrží přístupová práva k této aplikaci, kde jsou evidovány všechny uzavřené smlouvy dle záborového elaborátu z Projektové dokumentace, které jsou nebo budou v průběhu předávání Staveniště uzavřeny.

4.2.7 Objednatel poskytne Zhotoviteli obecné vzory smluv a součinnost při majetkoprávním vypořádání. Objednatel předá Zhotoviteli uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena prostřednictvím Majetkoprávní aplikace.“

- 4.1.3 V odstavci 2.2.9 ve VTP/R se nahrazuje text „Uzavřené smlouvy, vč. geometrických plánů, se zavazuje předat určenému pracovníkovi Objednatele v listinné i elektronické podobě (sken), a dále ...“ následujícím textem: „Uzavřené smlouvy, vč. geometrických plánů, se zavazuje předat Objednateli v listinné i elektronické podobě (sken), který bude nahrán do Majetkoprávní aplikace, a dále ...“

- 4.1.4 Všechny odkazy na „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ ve VTP/R se ruší a nahrazují odkazem na „Majetkoprávní aplikaci“

- 4.1.5 Zhotovitel je povinen zaznamenávat všechny informace o majetkoprávních jednáních v Majetkoprávní aplikaci.

- 4.1.6 Text v písmenu c) odstavce 5.1.3 ve VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„c) vydání ES prohlášení o ověření systému podle Směrnice Evropskému parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [22] a vložení do systému databáze ERADIS.“

- 4.1.7 Třetí odrážka odst. (6) podčlánek 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

- „• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, v otevřené a uzavřené formě,“

4.1.8 Odstavec 2.2.3 ve VTP/R se ruší a nahrazuje se textem:

„2.2.3 Zhotovitel zajistí uzavření nájemních smluv na základě smluv o podmínkách provedení stavby a budoucí nájemní smlouvy uzavřených Objednatelem, resp. obdobných smluv obsahujících závazek vlastníka uzavřít se Zhotovitelem nájemní smlouvu (např. Povodí Odry, s.p.).

Nebude-li možné uzavřít s dotčeným vlastníkem smlouvu o podmínkách provedení stavby a budoucí nájemní smlouvu a předmětem dočasného záboru bude pozemek, který užívá třetí osoba pro zemědělské či jiné účely na základě pachtovní, nájemní či jiné smlouvy uzavřené s vlastníkem nebo na základě věcného práva zřízeného ve prospěch třetí osoby (např. věcné břemeno nebo právo stavby), Zhotovitel namísto smlouvy s vlastníkem pozemku uzavře takovou smlouvu, která mu umožní užívání takového pozemku pro účely zhotovení stavby (dle okolností a výsledků projednání s účastníky užívacího vztahu se může jednat např., nikoli však výlučně, o trojstrannou smlouvu mezi vlastníkem, pachtýřem a Zhotovitelem, nebo o smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a pachtýřem o přenechání propachtovaného pozemku do užívání Zhotoviteli, jejímž předpokladem současně bude i obstarání souhlasu vlastníka s přenecháním pozemku do užívání jiné osobě, není-li již takový souhlas součástí pachtovní smlouvy, nebo nájemní smlouvy.

Nebude-li Objednatel schopen uzavřít s dotčeným vlastníkem smlouvu o podmínkách provedení stavby a budoucí nájemní smlouvu a nebude-li se jednat o případ dle předchozího odstavce, potom se Zhotovitel pokusí zajistit práva k pozemku jiným vhodným způsobem (např. nájemní smlouva s vlastníkem a Zhotovitelem).

Budou-li marně vyčerpány prostředky k zajištění právního titulu užívání pozemku uvedené v předcházejících odstavcích, potom Objednatel zajistí práva k pozemku jiným vhodným způsobem a postoupí odpovídající práva Zhotoviteli, bude-li to potřeba. K tomu se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost.

Pro koordinaci pověří člena Personálu zhotovitele, který bude zejména komunikovat s vlastníky předmětů nájmu o zahájení předmětu nájmu, přejímání a předávání předmětů nájmu při jejich zahájení a skončení a s tím související protokolární agendě, jakož i řešení otázek nájemného s nimi souvisejících. Dále bude komunikovat s Objednatelem veškerou agendu týkající se nájmu a nájemného a poskytovat s Objednatelem veškerou vzájemnou součinnost nezbytnou pro zajištění zhotovení Díla v souvislosti s nájemními vztahy.

Zhotovitel se zavazuje veškerá dotčení pozemků nad rámec dočasných záborů předpokládaných v Majetkoprávní aplikaci MAJA, projednat se zástupcem Objednatele. Po odsouhlasení rozsahu dotčení Objednatelem se Zhotovitel zavazuje co nejdříve kontaktovat vlastníka dotčeného pozemku a dle pokynu Objednatele projednat s ním způsob majetkového vypořádání takového dotčení a následně v součinnosti s Objednatelem majetkoprávně vypořádat. Veškeré informace o těchto jednáních budou zaznamenány v Majetkoprávní aplikaci MAJA.

Zhotovitel je při své činnosti povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a dbát ochrany oprávněných zájmů Objednatele. V případě nejasností postupuje podle pokynů objednatel. „Zhotovitel je při své činnosti povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a dbát ochrany oprávněných zájmů Objednatele. V případě nejasností postupuje podle pokynů objednatel.“

4.1.9 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Stavenišťe efektivní stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální

efektivitu daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí smluvní ceny.

- 4.1.10 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrských sítí před započítáním zemních prací strojně.
- 4.1.11 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.
- 4.1.12 Pro předávání dokumentace bude Zhotovitel využívat sdílené úložiště dokumentací (SUD) v IS C.E.Sta v definované adresářové struktuře (STANDARDIZACE – adresářová struktura). Na portálu modernizace dráhy (<https://modernizace.spravazeleznice.cz/>) je po registraci/přihlášení v sekci Návod k STANDARDIZACI video-návod. Po registraci uživatele Správce stavby přidělí Zhotoviteli oprávnění. Zhotovitel bude přes toto úložiště ukládat a předávat RDS a veškeré aktualizace (dodatky), které jsou součástí PDPS, a to včetně Dokladové části (část H Doklady). Data bude vkládat pouze osoba přímo určená Zhotovitelem a Objednatelem, aby se předešlo možným duplicitám
- 4.1.13 Zhotovitel je povinen při plnění Díla použít takové Produkty pro ŽDC anebo Služby pro ŽDC, které byly schváleny podle směrnice SŽ SM008, Systém posuzování vlivu produktů a služeb pro železniční dopravní cestu na bezpečnost provozování dráhy. Přehled Produktů ŽDC anebo Služeb pro ŽDC, pro něž je vydáno Osvědčení je zveřejněno na webových stránkách SŽ www.spravazeleznice.cz v sekci: Dodavatelé/Odběratelé – Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (<https://www.spravazeleznice.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyroby-zarizeni-a-technologie-pro-zdc>).

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 Zhotovitel požádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajících z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.
- 4.2.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>
- 4.2.3 Při zřizování nebo úpravě stabilizací bodů ŽBP se fotodokumentace ve smyslu předpisu SŽ M20/MP007 vyhotovuje vždy pro primární i sekundární systém ŽBP.

4.3 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.3.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117, Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 a pokynu SŽ PO-09/2024, Pokyn pro pořizování a předávání panoramatických fotografií ze staveb státní organizace Správa železnic, při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat a pokynu SŽ PO-09/2024. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).
- 4.3.2 **Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.**

4.3.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: **USB flash disk**.

4.4 Ostatní inženýrské objekty

4.4.1 Ochrana přírody a biologický dozor (AOPK ČR)

- 4.4.1.1 Zhotovitel bude úzce spolupracovat s biologickým dozorem stavby a bude plně respektovat jeho pokyny z hlediska zájmů ochrany přírody a životního prostředí
- 4.4.1.2 Výstavba nových tůň a kácení bude probíhat v období od 1. 9. do 28. 2. Výjimkou je obnova tůně B v lokalitě „V Trojúhelníku“ (Pustějov), kde lze pracovat pouze od 1. 9. do 30. 9.
- 4.4.1.3 Před zahájením prací v tůni B v Pustějově bude proveden odlov piskoře pruhovaného a jeho přenos do tůní, které nebudou stavbou dotčeny.
- 4.4.1.4 Žadatel povede evidenci všech zásahů a transferů živočichů a každoročně do 31. 12. zasílat AOPK zprávu. Informační povinnost: AOPK bude písemně informována o zahájení prací (15 dnů předem) a o jejich ukončení (následující pracovní den).
- 4.4.1.5 Stavba bude probíhat podle schválené dokumentace ze dne 5. 12. 2025; jakékoli změny musí AOPK předem písemně odsouhlasit.
- 4.4.1.6 Při pracích v blízkosti dřevin bude postupováno podle norem ČSN 83 9061 a standardu SPPK 01 002:2017.
- 4.4.1.7 Práce budou probíhat pouze za denního světla se stroji v bezvadném technickém stavu, aby se minimalizoval hluk, emise a riziko úniku provozních kapalin. Stroje budou zabezpečeny proti úniku ropných látek.
- 4.4.1.8 Po ukončení stavby budou z lokality bezeškodně odvezeny všechny přebytky výkopových zemin a stavební materiál. Případné narušení povrchu přístupových tras bude po skončení prací uvedeno do původního stavu
- 4.4.1.9 Vozidla budou zřetelně označena kartami o povolení vjezdu vydanými AOPK.
- 4.4.1.10 Dále podrobněji viz společné rozhodnutí AOPK (viz odst. 2.1.2).

4.4.2 Požadavky správce toku (Povodí Odry, s.p.)

- 4.4.2.1 Podél břehové hrany Pustějovského potoka bude zachován volný manipulační pruh o šířce minimálně 6 metrů.
- 4.4.2.2 Stavbou nesmí dojít ke znečištění toků materiálem ani ropnými látkami či provozními kapalinami; v korytě toků nebude ukládán žádný stavební materiál.
- 4.4.2.3 Při návrhu hrází a funkčních objektů budou dodrženy požadavky normy ČSN 75 2410.
- 4.4.2.4 Zahájení prací bude oznámeno na VHP Skotnice alespoň 5 dnů předem a budou přizváni pracovníci Povodí Odry i ke kontrole po dokončení stavby. Předávací protokol, vyhotovený při dokončení stavby, bude do 5 dnů zaslán na příslušnou VHS.

4.4.3 Ochrana technické infrastruktury a sítí (podle dotčených vlastníků TI)

- 4.4.3.1 Budou respektována ochranná pásma sítí. Před zahájením prací bude zajištěno vytyčení tras a CETIN bude o zahájení prací v blízkosti sítí informován 5 pracovních dnů předem.
- 4.4.3.2 V Polance nad Odrou bude dbáno na nadzemní vedení nízkého napětí ČEZ. Výkopové práce blíže než 1,5 m od sloupů se provádějí zásadně ručně a bude dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí.
- 4.4.3.3 Práce budou zasahovat do bezpečnostního pásma VTL plynovodu Net4Gasu. Minimálně 7 dnů před zahájením je nutné požádat o stanovení konkrétních podmínek pro práce v tomto pásmu.

4.5 Životní prostředí

- 4.5.1 Zhotovitel bude zodpovědně a kvalifikovaně plnit relevantní podmínky pro předmět díla ze závazného stanoviska EIA č. j. MZP/2025/710/5 převážně se zřetelem na body 46, 47, 48, 51 a 55 tohoto stanoviska.
- 4.5.2 Zhotovitel bude zodpovědně a kvalifikovaně plnit podmínky Společného rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělení Správa CHKO Poodří (dále jen „Agentura“), číslo jednací SR/0112/MS/2026-8 ze dne 25.05.2026.
- 4.5.3 Zhotovitel je povinen průběžně informovat biologický dozor o postupu prací a uposlechnout pokyny biologického dozoru, který je zajištěn objednatelem. Zhotovitel při přímém pokynu biologického dozoru je povinen přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v případě přerušeni prací neprodleně informovat objednatele.

4.6 Nakládání s odpady

- 4.6.1 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat TDS a Specialistu ŽP v náležitém předstihu.
- 4.6.2 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole TDS a Specialistovi ŽP. Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytríděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a Specialistovi ŽP přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné SO.
- 4.6.3 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.
- 4.6.4 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství odpadu v dané kategorii navýšené o 20 %. V případě, kdy množství odpadu v daném druhu odpadu překročí 20 %, má Objednatel možnost požadovat po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.
- 4.6.5 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce nad 20 %, každé jedné kategorii odpadu – položce SO 90-90, vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.
- 4.6.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší.
- 4.6.7 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

4.7 Publicita stavby

- 4.7.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Pavlína Jurmanová, 607 055 064, JurmanovaP@spravazeleznic.cz).
- 4.7.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu s jednotným vizuálním stylem organizace dle aktuálního Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ.
- 4.7.3 Typy informačních materiálů:
- informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 2 m s oky po 50 cm, v počtu 1 ks, dle možnosti umístění;
 - informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře až 3 m × výška až 3 m v počtu 1 ks, dle možnosti umístění.
- 4.7.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich poškození, nebo výrazném znečištění, budou nahrazeny novými identickými materiály.
- 4.7.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po odsouhlasení Objednatelem. V případě umístění loga Zhotovitele, bude ve stejném rozsahu umístěno logo Objednatele. Umístění a výrobu zajišťuje Zhotovitel.
- 4.7.6 Dočasný Billboard 5,1 × 2,4 m (š × v) pro umístění vizualizací stavby v počtu 1 ks. Výběr vizualizací bude odpovídat příslušné lokalitě a bude proveden po konzultaci s Objednatelem;
- 4.7.7 Zhotovitel zajistí 1x za 2 měsíce pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v počtu 15 ks, a zdroj RAW s minimálním rozlišením 4000x3000p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní objednatel. Fotografie budou zpracovány dle grafického manuálu. Výsledný produkt je majetkem Objednatele
- 4.7.8 Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 až 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 30 sekund. Tato videa budou opatřena logem SŽ a VRT, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem Objednatele.
- 4.7.9 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké video cca 2 až 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).
- 4.7.10 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace.
- 4.7.11 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má povinnost provádět letecké práce na základě fotodokumentace nebo videodokumentace, která je definována v odstavci 4.7.8, 4.7.9 a 4.7.10 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti, s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního letectví.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku omezení stanovených AOPK.

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Stavební postupy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Zahájení stavebních prací		Předpokládaný termín zahájení stavebních prací prosinec 2026
Dokončení stavebních prací			10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací
Dokončení Díla	SO 98-98		16 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatel (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ SM008) jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé / Odběratelé / Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (<https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc>).

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>), **<https://typdok.tudc.cz/>** v sekci „archiv TD“ a **<https://modernizace.spravazeleznic.cz/>** v sekci „Typová řešení“.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisních služeb**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>