

Firma:				Soupis prací objektu					
Stavba:		21-040-231		RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření		SO 810.15.01		0,00	
Rozpočet:		SO 810.15.01		Jistebník - Polanka n. O., demolice ostatních pozemních objektů					
Poř. číslo		Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		
1		2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	
		1		Zemní práce				0,00	
1		11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	337,580	0,00	0,00	
				VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH					
				"dle grafických a textových příloh PD"					
				"D.9.2_001; TZ"					
				"drátěné oplocení"					
				300.00*1.00 = 300,000 [A]					
				"ocelové silo"					
				(22/7)*(2.00*2.00)+0.009 = 12,580 [B]					
				"přízemní objekt"					
				5.00*5.00 = 25,000 [C]					
				"Celkem: "A+B+C = 337,580 [D]					
				Položka zahrnuje:					
				odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby					
				Položka nezahrnuje:					
				- x					
2		11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	337,580	0,00	0,00	
				ODSTRANĚNÍ KŘOVIN					
				"dle grafických a textových příloh PD"					
				"D.9.2_001; TZ"					
				"drátěné oplocení"					
				300.00*1.00 = 300,000 [A]					
				"ocelové silo"					
				(22/7)*(2.00*2.00)+0.009 = 12,580 [B]					
				"přízemní objekt"					
				5.00*5.00 = 25,000 [C]					
				"Celkem: "A+B+C = 337,580 [D]					
				Položka zahrnuje:					
				- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm					
				- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost					
				- spálení na hromadách nebo štěpkování					
				Položka nezahrnuje:					
				- x					
3		12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	2 000,000	0,00	0,00	
				ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU					
				"dle grafických a textových příloh PD"					
				"D.9.2_001; TZ"					
				"vyčištění přilehlé komunikace a chodníků"					
				"odhad"					
				4.00*500 = 2000,000 [A]					
				"Celkem: "A = 2000,000 [B]					
				Položka zahrnuje:					
				- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.					
				Položka nezahrnuje:					
				- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
4		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,576	0,00	0,00	
				ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
				"dle grafických a textových příloh PD"					
				"porovnávací položka - zásyp recyklátem"					
				"-----"					
				"pol_966842"					
				"oplocení z drátěného pletiva"					
				"sloupky 300/2,5 = 121ks; vzpěry 120/3 = 40ks"					
				(121+40*2)*0.08 = 16,080 [A]					
				"-----"					
				"přízemní objekt"					
				(5.00*5.00)*0.20 = 5,000 [B]					
				(5.00*5.00-4.20*4.20)*0.80 = 5,888 [C]					
				"-----"					
				"ocelové silo"					
				(0.8*0.8*1.20)*6 = 4,608 [D]					
				"-----"					
				"Celkem: "A+B+C+D = 31,576 [E]					

		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
5	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	337,580	0,00	0,00
		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH Položka zahrnuje: - úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci Položka nezahrnuje: - práce, pro které jsou uvedeny samostatné položky				
6	18233A	ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M	M2	337,580	0,00	0,00
		ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M "dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; TZ" "drátěné oplocení" $300.00 \times 1.00 = 300,000 [A]$ "ocelové sílo" $(22/7) \times (2.00 \times 2.00) + 0.009 = 12,580 [B]$ "přízemní objekt" $5.00 \times 5.00 = 25,000 [C]$ "Celkem: "A+B+C = 337,580 [D]" Položka zahrnuje: - nákup a dopravu ornice - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
7	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	337,580	0,00	0,00
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
8	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	337,580	0,00	0,00
		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Položka zahrnuje: - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení Položka nezahrnuje: - x				
9	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	337,580	0,00	0,00
		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ Položka zahrnuje: - celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu Položka nezahrnuje: - x				
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	300,000	0,00	0,00
		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA "dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; TZ" "výška 1,80m; 300m vč. vjezdové brány" $300.00 = 300,000 [A]$ "Celkem: "A = 300,000 [B]" Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	98117.1	DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH (přízemní objekt)	M3OP	100,000	0,00	0,00
		DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH				

			"dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; T2" "přízemní objekt" 100.000 = 100,000 [A] "Celkem: "A = 100,000 [B]				
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku - kropení a vytváření vodní clony - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce - podpěrné konstrukce jakékoli výšky - úpravu pláně po demolicí s návazností na přilehlý terén - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy - naložení, dopravu a složení suti - ochranná ohrazení a sítě - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	98117.2		DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH (ocelové silo)	M3OP	130,322	0,00	0,00
			DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH "dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; T2" "ocelové silo" $((22/7) * (2.00 * 2.00)) * 10.00 = 125,714 [A]$ $(0.8 * 0.8 * 1.20) * 6 = 4,608 [B]$ "Celkem: "A+B = 130,322 [C]				
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku - kropení a vytváření vodní clony - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce - podpěrné konstrukce jakékoli výšky - úpravu pláně po demolicí s návazností na přilehlý terén - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy - naložení, dopravu a složení suti - ochranná ohrazení a sítě - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
13	R00001		ZABEZPEČENÍ PARCELY DO ZAHÁJENÍ PRACÍ NA NOVÉM OBJEKTU KOMPLETI	KPL	1,000	0,00	0,00
			"dle grafických a textových příloh PD" "-----" "viz. Technická zpráva" 1 = 1,000 [A] "Celkem: "A = 1,000 [B]				
14	R90252		ODPOJENÍ BUDOVY OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			ODPOJENÍ BUDOVY OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ "dle grafických a textových příloh PD" "D.1.2_003; 004" "elektro" 1 = 1,000 [A] "Celkem: "A = 1,000 [B]				
15	R99700		PŘÍPLATEK SPOJENÝ S PRACEMI PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ NEBEZBEČNÉHO ODPADU S OBSAHEM AZBESTU	KPL	1,000	0,00	0,00
			Položka zohledňuje veškeré práce, dodávky a služby spojené se zvýšenou náročností demoličních prací z důvodu výskytu azbestu v demolované konstrukci				
			Položka zohledňuje veškeré práce, dodávky a služby spojené se zvýšenou náročností demoličních prací z důvodu výskytu azbestu v demolované konstrukci. Zvýšená náročnost se týká speciálních opatření jako jsou zřízení a označení kontrolovaného pásma, omezení přístupu nepovolaných osob, použití osobních ochranných prostředků (respirátory/ochranné kombinézy apod.), zvlhčování materiálu proti prašnosti, ruční demontáž bez destruktivních metod, odsávání s HEPA filtrací, balení a utěsnění azbestového odpadu do neprodyšných obalů, průběžný úklid a dekontaminaci pracoviště, včetně likvidace odpadu oprávněnou osobou, protokoly nákladání s odpadem, ochranné clony chránící okolí a všechny ostatní speciální předepsané postupy při likvidaci konstrukcí s obsahem azbestu. Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s touto činností.				
	995		Poplatky za skládky				0,00
16	R015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	10,250	0,00	0,00

			Evidenční položka "dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; TZ" "přízemní objekt" $((5.00*5.00)*0.20)*2.05 = 10,250 [A]$ "Celkem: "A = 10,250 [B]				
17	R015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON)	T	73,576	0,00	0,00
			Evidenční položka "dle grafických a textových příloh PD" "-----" "pol_966842" "oplocení z drátěného pletiva" "sloupky 300/2,5 = 121ks; vzpěry 120/3 = 40ks" $(121+40*2)*0.165 = 33,165 [A]$ "-----" "98117.1_Přízemní objekt" $((5.00*5.00)*0.15)*2.40 = 9,000 [B]$ $((5.00*5.00-4.20*4.20)*0.80)*2.40 = 14,131 [C]$ "-----" "98117.2_Ocelové síla" $((1*1*1.20)*6)*2.40 = 17,280 [D]$ "-----" "Celkem: "A+B+C+D = 73,576 [E]				
18	R015170		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	2,134	0,00	0,00
			Evidenční položka "dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; TZ" "přízemní objekt" $((5.00*5.00)*2*3.60)*0.022 = 1,584 [A]$ $(5.00*5.00)*0.022 = 0,550 [B]$ "Celkem: "A+B = 2,134 [C]				
19	R015310		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A - PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULAC	T	0,050	0,00	0,00
			Evidenční položka "dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; TZ" "přízemní objekt" $0.050 = 0,050 [A]$ "Celkem: "A = 0,050 [B]				
20	R015420		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	3,395	0,00	0,00
			Evidenční položka "dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; TZ" "přízemní objekt" $((5.00*5.00)*2*3.60)*0.0350 = 2,520 [A]$ $(5.00*5.00)*0.035 = 0,875 [B]$ "Celkem: "A+B = 3,395 [C]				
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
21	R015430		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,388	0,00	0,00
			Evidenční položka "dle grafických a textových příloh PD" "-----" "přízemní objekt - ocelový nosný rám" $((5.00*5.00)*2*3.60)*0.004 = 0,288 [A]$ $(5.00*5.00)*0.004 = 0,100 [B]$ "Celkem: "A+B = 0,388 [C]				
22	R015622		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - SVÍTIDLA A JEJICH SOUČÁSTI OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ ČI TOXICKÉ LÁTKY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,020	0,00	0,00
			Evidenční položka "dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; TZ" "přízemní objekt" $5*0.004 = 0,020 [A]$ "Celkem: "A = 0,020 [B]				
23	R015680		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	2,070	0,00	0,00
			Evidenční položka				

			"dle grafických a textových příloh PD" "D.9.2_001; TZ" "přízemní objekt" {(5.00+5.00)*2*3.60}*0.025 = 1,800 [A] 1,8*0,15 = 0,270 [B] Mezisoučet = 2,070 [F]				
24	R015790		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	13,305	0,00	0,00
			Evidenční položka "dle grafických a textových příloh PD" "<				